



вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150, тел.: (+380 44) 465 03 50, 465 03 80,
факс (+380 44) 465 03 59

24.05.2023

№ ЦП

-10/32

Оксані ЯБЛОНСЬКІЙ

Foi+request-112546-a9e18106@dostup.pravda.com.ua

Департаментом колії та споруд АТ «Укрзалізниця» розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 17.05.2023 № б/н (далі – запит) та повідомляється.

Зазначені в запиті автодорожні шляхопроводи що перетинають залізничні колії на 56 км + 713м та 56 км + 689 м перегону Саксагань – Рокувата перебувають на балансовому обліку структурного підрозділу «П'ятихатська дистанція колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця». Споруди побудовано у 1959 році.

З метою проведення капітального ремонту автодорожнього шляхопроводу на 56 км + 689 м АТ «Укрзалізниця» у 2020 році розроблено проектно-кошторисну документацію.

Роботи з капітального ремонту шляхопроводу 56 км +689 м перегону Саксагань – Рокувата розпочаті у 2021 році силами Мостобудівельного поїзда філії «Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд». В ході капітального ремонту виконано наступні роботи, а саме: демонтовано 12 шт дефектних залізобетонних балок та проведено монтаж 12 шт нових залізобетонних балок прогонових споруд, демонтовано конструкції 2 шт дефектних берегових опор та проведено монтаж 2 шт нових конструкцій берегових опор, посилення 2 шт проміжних опор, монтаж 2 шт залізобетонних ригелів проміжних опор, армування та бетонуванням швів між залізобетонними балками прогонових споруд. Закінчення робіт з капітального ремонту шляхопроводу планувалось до 01.06.2022 року, але через збройну агресію російської федерації роботи було призупинено.

Згідно проекту на час капітального ремонту вищевказаного шляхопроводу рух транспорту здійснюється по розташованому поруч шляхопроводу км 56 + 713 м. Після завершення робіт та введення в експлуатацію шляхопроводу передбачається в подальшому виконати капітальний ремонт шляхопроводу 56 км + 713м.

На сьогоднішній день АТ «Укрзалізниця» спрямувало основне фінансування на виконання відновлення інфраструктурних об'єктів пошкоджених в результаті військової агресії.

Продовження робіт з капітального ремонту шляхопроводу на 56 км + 689 м у 2023 році фінансовим планом АТ «Укрзалізниця» не передбачено. Роботи з капітального ремонту автодорожніх шляхопроводів будуть заплановані в наступні роки.

Заступник директора
Департаменту колії та споруд

Володимир ЧЕМЕРИНСЬКИЙ

Заступник директора
Департаменту колії та споруд

Ігор ЯВНИЙ

ЦП, Голяд Ігор (044) 465 03 75

000454