



Україна
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Столярчука, 10, м. Хмельник, Вінницької області, 22000, тел./факс (04338) 2-25-16
<https://rada.ekhmilnyk.gov.ua> e-mail: rada@ekhmilnyk.gov.ua Код ЄДРПОУ 34422134

від 07.11.2023 р. № 137/08-12

Олексію
87046baf@dostup.pravda.com.ua

Шановний пане Олексію!

На Ваш запит 131 08-12 надаємо копію акту та повідомляємо, що запитувана територія входить в загальну площу відновлення території загального користування біля будинку по вул. Монастирська, 1.

Додаток на 4 арк.

З повагою

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

Києнко 0433820278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Об'єкт 2-1 Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загальної мережі утримання місцевих значення (2-й пров. Чорновола В'ячеслава - 1187 м2, Проїзд між вул.Українець Владислава і вул.Монастирська - 1443 м2, Проїзд до буд.54 по вул.Українець Владислава - 285 м2, Проїзд до буд.66 по вул.Українець Владислава - 542 м2, Заїзди з вул.Українець Владислава - 143 м2, вул. Івана Богуна с.Березна - 400 м2)								
	Локальний кошторис 02-01-01 на Експлуатаційне утримання та поточний двібічний ремонт автомобільних доріг								
1	Зміна асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці] [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	ДН2-32-13 Тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	1000 м2	4	15682,81	700,81	14982,00	62731,24	47,47
2	Перевезення відфрезерованого матеріалу самоскидами на відстань 10 км	С311-10-М варіант 1	т	460	40,00	-	40,00	18400	-
3	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці] [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	ДН10-2-10-6 Тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2	100 м2	40	92,35	55,20	-	3694	33,12
4	Просушування вибоїн за допомогою палника-розігрівача, з використанням газу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріжці] [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	ДН10-2-12-2 Тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2	1 м2	4000	18,50	7,55	-	74000	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламунням та обрубванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	ДН10-2-13-1 Тех.ч п.5.1 к=1,2 к=1,2	1 м2	4000	469,77	88,41	66,48	1879080	6096
	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн.							2037905,24	6656,59
	Всього по об'єкту прямих витрат, грн.							2037905,24	6656,59
I.	Разом прямих витрат		грн.					2037905,24	6656,59
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					1304806,00	-
	- заробітна плата		грн.					388851,24	-
	- вартість експлуатації машин		грн.					344248,00	-
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					85542,32	-
	- у тому числі заробітна плата		грн.					-	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2123447,56	6656,59
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					-	6656,59
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					2123447,56	6656,59
VI.	Прибуток	Настанова [4.38]	грн.					107171,10	-
VII.	Адміністративні витрати	Настанова [4.39]	грн.					32714,67	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.					2230618,66 2263333,33	- 6656,59
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					2263333,33	6656,59
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом У тому числі: зворотні суми	Настанова [4,43]	грн. грн.					452666,67 2716000,00	- 6656,59

Примітка :

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
- Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 388851,24 грн.,
- У тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 388851,24 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 0 грн..



М. П. Замовник:

[Signature]

Києнко Г.Г.

" " 20__ року

М. П. Генеральний директор:

[Signature]

Колуг Б.Ю.

" " 20__ року

" " 20__ року

[Handwritten signatures]