

м.Львів

«06» 06 2024 р.

«ВИКОНАВЕЦЬ»: Фізична особа-підприємець Пюрик Марія Володимирівна, що діє на підставі Витягу № 3660 з реєстру платників єдиного податку, з однієї сторони та

«ЗАМОВНИК»: Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради, в особі начальника відділу Давнюк В.М., що діє на підставі Положення, з другої Сторони, а разом «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання власними силами і з залученням субпідрядників, надати послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укриття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС- АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8.

Код ДК 90470000-2

Кількість наданих послуг за цим Договором повинна відповідати обсягам передбачених Замовником.

2. Якість товарів, робіт чи послуг

2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає державним стандартам, сертифікатам якості.

2.2. Замовник має право не прийняти надані послуги, якщо вони не відповідають замовленню.

2.3. Відповідальність за якість наданих послуг несе Виконавець.

3. Ціна договору і порядок здійснення оплати

3.1. Ціна цього Договору становить: 48 025,00 грн. (Сорок вісім тисяч двадцять п'ять грн. 00 коп.), без ПДВ.

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена Замовником в односторонньому порядку у разі зменшення планових фінансових асигнувань на здійснення вище зазначеної закупівлі. У разі зменшення суми договору Замовник попереджає про це Виконавця у день реєстрації відповідного повідомлення у органах Державного казначейства України.

3.3 Замовник зобов'язаний згідно рахунку сплатити ціну конкретного рахунку протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання послуг з урахуванням надходжень бюджетних коштів.

3.4 Вид розрахунків - безготівковий та проводиться після пред'явлення Виконавцем рахунку, після підписання Сторонами акта виконаних робіт/ наданих послуг.

4. Виконання робіт

4.1 Право власності переходить від Виконавця Замовнику в момент підписання представником Замовника рахунку або акту прийому-передачі.

4.2 Виконавець надає Замовнику: рахунок чи акт у двох примірниках.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги, за наявності відповідних бюджетних призначень (бюджетних асигнувань);

5.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом чи рахунку;

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк за 5 днів до прийняття рішення;

5.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором

5.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором,

5.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором.

№ 4-2301-30313 Вг 04.06.2024

4. Виконавець має право:

- 5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги,
5.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6. Відповідальність сторін

- 6.1 Сторони несуть відповідальність одна перед другою за невиконання даної угоди у відповідності з діючим законодавством України.
6.2 Договір укладено відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 п.п.3 п.3 ч.13, якою затверджено особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за переліком та обсягами, визначеними рішенням Замовника.

7. Обставини непереборної сили

- 7.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по Договору, якщо це стало наслідком обставин, що знаходяться поза сферою їх контролю та які виникли внаслідок непереборної сили
7.2 Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання по даному Договору, негайно інформує іншу Сторону про початок і кінець дії форс-мажорних обставин, але не пізніше наступного робочого дня після початку або кінця їх дії.
7.3 В період форс-мажорних обставин Сторони звільняються за невиконання зобов'язань по даному Договору.

8. Вирішення спорів

- 8.1 Будь-які питання, неврегульовані даним Договором, вирішуються згідно чинного законодавства України.
8.2 Сторони вирішують спори і суперечності, що виникають з цього Договору, шляхом переговорів.
8.3 Якщо Сторони неспроможні вирішити суперечки шляхом переговорів, то вони звертаються до Господарського Суду.

9. Строк дії договору

- 9.1 Цей Договір складений на двох аркушах у двох примірниках і набуває чинності з моменту його підписання і діє до остаточного виконання Сторонами зобов'язань по даному Договору або до 31 грудня 2024 року.
9.2 Даний Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством України, у випадках невиконання однією зі Сторін умов даного Договору за рішенням однієї. Сторін або за спільною згодою при умові письмового повідомлення зацікавленої Сторони не пізніше ніж за 30 днів і при умові повної ліквідації заборгованості Сторін між собою.
9.3 Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. Місце знаходження та банківські реквізити сторін

«ВИКОНАВЕЦЬ»	«ЗАМОВНИК»
Фізична особа-підприємець Пюрик Марія Володимирівна 80362, Львівська обл., Львівський р-н, смт. Куликів, вул. Курбаса, 10	Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту розвитку ЛМР м. Львів, просп. Ч.Калини, 66
IBAN: UA 573348510000000026005204496 АТ ПУМБ	IBAN: UA 758201720344200025000099587 Держказначецька служба України м.Київ УДКСУ у Сихівському р-ні м. Львові
ЄДРПОУ: 3124005822	ЄДРПОУ: 41321310

ФОП



Пюрик М.В.

Начальник відділу



Давнюк В.М.

Додаток №1 до Договору №29/05/24
від 2024 р.



ПЛАН – ГРАФІК

На послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укриття у будівлі:
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
«ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС- АНАТОЛЬСЬКОГО,
будинок 8

№	Найменування робіт	Сума виконання	Термін виконання
1	послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укриття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС- АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8	48 025,00 грн.	06.06.2024 30.06.2024
	РАЗОМ:	48 025,00 грн.	

Виконавець



ФОП Пюрик М.В.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укріття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС- АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	15	
2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
3	Труби каналізаційні діаметром 32 мм	м	20	
4	Установлення насосів дренажний	насос	1	
5	Насос	шт	1	
6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,52	
7	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	
8	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	
9	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	
10	Люк полімерний із замком, клас В125	шт	1	
11	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	
12	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	1	
13	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	
14	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	12	

Склав

Морик Марія
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[Підпис]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кор. ПГО [Підпис] Шевченко П.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укріття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

7,65 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

0,15124 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,151 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

11,721 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

14800,00 грн.

Всього договірна ціна:

48,025 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

45,624 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

2,401 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:




Замовник Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Люрик Марія Володимирівна
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укріптя у будівлі ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8, що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на - 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати	41,88800 11,72100 30,16700 -	41,88800 11,72100 30,16700 -	- - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на зведення (приспосовання) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
3	Розрахунок N7 Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші сукупні витрати	- -	- -	- -
4	Розрахунок N9	Разом Прибуток	44,46700 1,15700	44,46700 1,15700	- -

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	45,62400	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,40100	-	2,40100
12	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	48,02500	45,62400	2,40100
13		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) В т.ч. зворотні суми:	- - - 48,02500	-	-



Керівник підприємства
(підприємств) / керівника



Керівник генеральної
підприємств / керівника

Загальновиробничі витрати на будову

послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укріття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив-но-розрахункова трудомісна кість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісна кість в загально-виробничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності,	Всього загально-виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Укріття	151,24	0	0	11721	2579	0	0	2579
	Разом:	151,24	0	0	11721	2579	0	0	2579

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відділі освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (підписом)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48,025 тис. грн.
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"06" 06 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

послуги з поточного ремонту каналізаційної мережі у приміщенні укриття у будівлі: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ «ПІЗНАЙКО» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Львів, вул. КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО, будинок 8

Складений за поточними цінами станом на травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Укриття	44,467	-	-	44,467	
		Разом по главі 2:	44,467	-	-	44,467	
		Разом по главах 1-7:	44,467	-	-	44,467	
		Разом по главах 1-8:	44,467	-	-	44,467	
		Разом по главах 1-9:	44,467	-	-	44,467	
		Разом по главах 1-12:	44,467	-	-	44,467	
		Кошторисний прибуток (П)	1,157	-	-	1,157	
		Разом	45,624	-	-	45,624	

Настанова [4.38]

Разом

Кошторисний прибуток (П)


Разом

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	2,401	2,401
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	45,624	-	2,401	48,025

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на водопостачання і каналізацію
Укриття

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,467 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15124 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,721 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на " *травень* " 2024 р.


№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,15	25604,18	-	3841	3841	-	361,0800	54,16
2	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	6870,78	-	1374	1374	-	75,8280	15,17
3	С113-1451-2	Труби каналізаційні діаметром 32 мм	М	20	90,23	-	1805	-	-	-	-
4	КР15-95-1	Установлення насосів дренажний	насос	1	2498,10	-	2498	2498	-	29,4240	29,42
					2498,10	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С1630-1162-21-Н варіант 3	Насос		шт	1	15796,91	-	15797	-	-	-	-
6 КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах		10м3	0,052	38512,34 20062,43	-	2003	1043	-	241,9200	12,58
7 К585521-1048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)		шт	1	2083,92	-	2084	-	-	-	-
8 К585521-1005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)		шт	1	2186,29	-	2186	-	-	-	-
9 К585521-1031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)		шт	1	2142,37	-	2142	-	-	-	-
10 С113-754 варіант 1	Люк полімерний із замком, клас В125		шт	1	5121,72	-	5122	-	-	-	-
11 КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях		шт	1	109,72	-	110	103	-	1,3560	1,36
12 КР20-23-1	Пробивання отворів в бутових фундаментах		шт	1	102,74	-	416	416	-	5,4360	5,44
13 КР15-31-1	Забивання салыників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів		шт	2	415,80 369,44 337,36	-	739	675	-	4,0680	8,14
14 КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, ґрупа ґрунту 1		100 м3	0,12	14754,95 14754,95	-	1771	1771	-	208,0800	24,97
Разом прямі витрати по кошторису							41888	11721			151,24
Разом будівельні роботи, грн.							41888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30167				
всього заробітна плата, грн.							11721				
Загальновиборничі витрати, грн.							2579				
Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							44467				
Всього будівельні роботи, грн.							44467				

Всього по кошторису							44467				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							151,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11721				

Склад


[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Об'єднування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	151,24	77,50					
2	1	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	151,24						
		Середній розряд робіт	розряд	3,0						
		III. Будівельні матеріали, виробні комплекти								
3	+К385521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	2186,29	2054,00	89,42	42,87	15 км.	
4	+С113-754 варіант 2	Лок полімерний із замком, клас В125	шт	1	5121,72	5100,00	21,72	-	15 км.	
5	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,00098	65475,33	65176,30	299,03	-	15 км.	
					64,17	63,87	0,30	-		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	8&C1630-1162-21-Н варіант 3	Насос	шт	1	$\frac{15796,91}{15796,91}$	$\frac{15485,00}{15485,00}$	$\frac{2,17}{2,17}$	$\frac{309,74}{309,74}$	15 км.
7	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0832	$\frac{669,79}{55,73}$	$\frac{332,68}{27,68}$	$\frac{323,98}{26,96}$	$\frac{13,13}{1,09}$	15 км.
8	+K585521-1048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	$\frac{2083,92}{2083,92}$	$\frac{1976,00}{1976,00}$	$\frac{67,06}{67,06}$	$\frac{40,86}{40,86}$	15 км.
9	+K585521-1031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	$\frac{2142,37}{2142,37}$	$\frac{2063,10}{2063,10}$	$\frac{37,26}{37,26}$	$\frac{42,01}{42,01}$	15 км.
10	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,04344	$\frac{2054,19}{89,23}$	$\frac{1648,53}{71,61}$	$\frac{405,66}{17,62}$	-	15 км.
11	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круглість заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2132	$\frac{3852,81}{821,42}$	$\frac{3410,27}{727,07}$	$\frac{442,54}{94,35}$	-	15 км.
12	+C113-1451-2 варіант 1	Труби каналізаційні діаметром 32 мм	м	20	$\frac{90,23}{1804,60}$	$\frac{89,00}{1780,00}$	$\frac{1,23}{24,60}$	-	15 км.
Разом по розділу III			грн.		30166,36	29348,33	381,46	436,57	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " _____ " _____ 2024 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]