

### 3.3.1 Зведена таблиця норм обслуговування та нормативів чисельності робітників з обслуговування трамвайних колій

Таблиця 25

№ п/п	Найменування професій	Норматив чисельності на 1 км трамвайних колій в однолінійному обчисленні, чол.				
		Всього	в тому числі:			
			тех. обслуговування та ремонт колій	ремонтна база служби колій	ВГМ	ВМТЗ
1	2	3	4	5		
<i>Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт</i>						
1	Монтер колій	2,73*	2,67*	0,06*		
2	Електрогазозварник	0,16	0,10	0,05	0,01	
3	Коваль ручного кування	0,01	0,007	0,003		
4	Слюсар з ремонту рухомого складу	0,045	0,045			
5	Слюсар з механоскладальних робіт	0,073		0,073		
6	Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування	0,049	0,007	0,028	0,014	
7	Слюсар з ремонту технологічних установок	0,100	0,034		0,066	
8	Слюсар-сантехнік	0,009			0,009	
9	Слюсар з ремонту автомобілів	0,031	0,031			
<i>Механо-збиральні роботи</i>						
10	Токар	0,014		0,014		
11	Фрезерувальник	0,007		0,007		

Продовження таблиці 25

1	2	3	4	5	6	7	
12	Стругальник	0,007		0,007			
13	Різьбонарізувач на спеціальних верстатах	0,003		0,003			
14	Тракторист	0,101	0,003	0,098			
15	Машиніст крана (кранівник)	0,002		0,002			
16	Машиніст екскаватора	0,031		0,031			
17	Машиніст крана автомобільного	0,003		0,003			
18	Такелажник	0,021		0,021			
19	Машиніст трамбовки (шпалопідбивка)	0,010		0,010			
20	Водій автомобіля	0,176		0,176			
21	Водій трамвая	0,059		0,059			
22	Акумуляторник	0,001			0,001		
23	Роздавальник нафтопродуктів	0,003		0,003			
24	Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики	0,012		0,007	0,005		
25	Провідник із супроводження вантажів	0,007				0,007	
26	Провідник службово-технічного вагона	0,024		0,024			
27	Підсобний робітник	0,043	0,023			0,017	
28	Контролер якості	0,003		0,003			
29	Комірник	див. таблицю 11					
<i>Ремонтно-будівельні роботи</i>							
30	Маляр	0,017		0,007	0,010		
31	Штукатур	0,003			0,003		
32	Скляр	0,007		0,007			

Продовження таблиці 25

1	2	3	4	5	6	7
<i>Інші роботи</i>						
33	Кастелянка	0,5 люд./ зміну	0,5 люд./зміну	0,5 люд./ зміну		
34	Сторож	1	1 пост – 1 люд./зміну			
35	Прибиральник виробничих приміщень	800 м <sup>2</sup>	Нобс = 800 м <sup>2</sup>			
36	Прибиральник територій	3000 м <sup>2</sup>	Нобс = 3000 м <sup>2</sup>			
37	Прибиральник службових приміщень	600 м <sup>2</sup>	Нобс = 600 м <sup>2</sup>			
38	Гардеробник	4,2	4,2 люд./добу			
39	Машиніст із прання спецодягу	1	1 люд./зміну			
40	Кур'єр	1	1 люд./зміну			
41	Оператор копіювальних та розмножувальних машин	1	1 люд./зміну			
42	Садівник	10815	10815 коренів			

**Примітка.** Норматив чисельності монтерів колії розрахований при інтенсивності руху 2,02 трамвайних вагонів на 1 км. У разі меншої інтенсивності руху, норматив чисельності зменшується на:

$$K = B_{сд} : 2,02 D_{к},$$

де: **B<sub>сд</sub>** – середньодобова кількість трамвайних вагонів на лінії;

**D<sub>к</sub>** – протяжність трамвайних колій.