

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 55,675 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт спортзалу Старосільської ЗОШ I-III ступеню Пустомитівського р-ну, Львівської обл.

Складений в поточних цінах станом на 22 липня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень спортзалу Старосільської ЗОШ I-III ступеню Пустомитівського р-ну, Львівської обл.	47,528	-	-	47,528
		Разом по главі 2:	47,528	-	-	47,528
		Разом по главах 1-7:	47,528	-	-	47,528
		Разом по главах 1-8:	47,528	-	-	47,528
		Разом по главах 1-9:	47,528	-	-	47,528
		Разом по главах 1-12:	47,528	-	-	47,528
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	3,689	-	-	3,689
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,674	1,674
		Разом	51,217	-	1,674	52,891

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	2,784	2,784
		51,217	-	4,458	55,675

рівник проектної організації

ловний інженер проекту
ловний архітектор проекту)

рівник відділу



Фізичній особі юрид.
 фізичну особу реорганізації
 № *Г. Антосенко*

ВХІДНИЙ № 0612-716
 16. 11 2016

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонтно-будівельні роботи

Поточний ремонт приміщень спортзалу Старосільської ЗОШ I-III ступеню Пустомитівського р-ну, Львівської обл.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36135 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 26,817 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 липня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	RH20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	2,88	3496,02 2625,93	- -	10069	7563	- -	140.424	404.42
2	RH12-1-3	Клейове поліпшене фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	7,76	1241,95 834,21	- -	9638	6473	- -	43.494	337.51
3	RH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,34	592,80 592,80	- -	794	794	- -	35.244	47.23
4	RH11-59-3	Безпідчане накриття стін	100м2	1,34	1910,74 1254,75	- -	2560	1681	- -	60.18	80.64
5	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,34	4857,24 1034,04	- -	6509	1386	- -	52.596	70.48

18.11.16

Зроблений спец. кріп.
вирішу опоратну раб.реорганізацію
під Н. Антоном

Відомості № 0618 - 716
16. 11 2016

