

УТВЕРЖДЕНО

ТОВ "Сфераплюс"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20__ р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН - 718,30 м2			
1	Устройство теплоизоляции вертикальных строительных из мелкоштучных стеновых материалов с применением системы утепления CEREZIT MB при толщине плиты от 50 до 120 мм, финишный слой - штукатурка декоративная и фасадная окраска	100 м2	7,183	
2	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17	л	287,32	
3	Дюббелы фасадные 140мм	шт	5803,864	
4	Плиты теплоизоляционные "Rockwool Fasrock"толщ.50мм	м3	35,1516	
5	Плиты теплоизоляционные "Rockwool Fasrock"толщ. 100мм	м3	8,69	
6	Растворная смесь Ceresit CT 180 pro для приклеивания минераловатных плит	кг	4309,8	
7	Растворная смесь Ceresit CT 190 pro для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты	кг	4309,9	
8	Краска грунтующая Ceresit CT 16 Pro для подготовки оснований под декоративные тонкослойные штукатурки и краски	кг	538,725	
9	Армирующая сетка Ceresit CT 325 для систем утепления Ceresit Ceretherm	м2	826,045	
10	Профиль цокольный стартовый	м	109	
11	Дюббелы монтажные	шт	272,5	
12	Штукатурка декоративная акриловая "короед" Ceresit CT 64, зерно 2,0 мм	кг	2154,9	
13	Акриловая краска Ceresit CT 42	кг	301,686	
	УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ- 49,2м2			
14	Устройство теплоизоляции вертикальных строительных из мелкоштучных стеновых материалов с применением системы утепления CEREZIT MB при толщине плиты от 50 до 120 мм, финишный слой - штукатурка декоративная и фасадная окраска	100 м2	0,492	
15	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17	л	19,68	
16	Дюббелы фасадные 140мм	шт	397,568	
17	Плиты теплоизоляционные "Rockwool Fasrock"толщ.50мм	м3	2,706	
18	Растворная смесь Ceresit CT 180 pro для приклеивания минераловатных плит	кг	295,2	
19	Растворная смесь Ceresit CT 190 pro для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты	кг	295,2	