

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
Міської Ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А.В.Цмагай

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"dd"

20 11 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт тротуарів з улаштуванням пандусів на перехресті вул. Великої Арнаутської та вул. Канатної у м. Одесі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт тротуару з плитки			
1	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	4,3293	
2	Розбирання існуючого шару основи із жорсткості (h _{ср} =0,18)	100м3	0,779274	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,7966595	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	179,66595	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (h _{ср} =0,12)	100м3	0,519516	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (h=0,04)	100м2	4,3293	
7	Суміш цементно-піщана	м3	28,7292348	
	Розділ. Тип 2. Влаштування пандусу з плитки			
8	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,2953	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,044295	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	4,4295	
11	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (h _{ср} =0,08)	100м3	0,023624	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (h=0,04)	100м2	0,2089	
13	Улаштування покриттів з плитки тактильної	100м2	0,0864	
14	Суміш цементно-піщана	м3	1,3064072	
	Розділ. Тип 3. Перевлаштування покриття			
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (h _{ср} =0,12)	100м3	0,021336	
16	Навантаження сміття вручну	1 т	3,41376	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	3,41376	
18	Розливання в'язучих матеріалів (0,7-0,6 л/м2)	1т	0,001778	
19	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	0,1778	
20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-3 до товщини 7 см	100м2	0,1778	

1	2	3	4	5
21	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	0,1778	
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-4 до товщини 5 см	100м2	0,1778	
	Розділ. Інші роботи			
23	Розбирання бортових каменів	100м	0,18	
24	Демонтаж бетонних поребриків	м	14	
25	Навантаження сміття вручну	1 т	0,56	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	1,64	
27	Установлення демонтованих бортових каменів природних при інших видах покриттів	100м	0,03	
28	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	65	
29	Поребрики із бетону L=0,65 м.	шт	100	
30	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	8	
31	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-8	
	Перевлаштування (підняття) бортового каменю			
32	Розбирання бортових каменів	100м	0,08	
33	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	100м	0,08	

Склав  Ніколов Д.Ф. _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Короткий Т.С. _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

