

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А.В. Шмагай

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт тротуарів з улаштуванням пандусів на перехресті вул. Великої Арнаутської та вул. Пушкінської у м. Одесі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт тротуару з плитки			
1	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	5,9897	
2	Розбирання існуючого шару основи із жорстви (hcr=0,18)	100м3	1,078146	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,4857255	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	248,57255	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	0,718764	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (h=0,04)	100м2	5,9897	
7	Суміш цементно-піщана	м3	39,7476492	
	Розділ. Тип 2. Влаштування пандусу з плитки			
8	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,2993	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,044895	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	4,4895	
11	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,08)	100м3	0,023944	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (h=0,04)	100м2	0,2129	
13	Улаштування покриттів з плитки тактильної	100м2	0,0864	
14	Суміш цементно-піщана	м3	1,3241032	
	Розділ. Тип 3. Перевлаштування покриття із бруківки			
15	Перемощування бруківки	100м2	0,0637	
16	Суміш цементно-піщана	м3	0,4227132	
	Розділ. Тип 4. Перевлаштування покриття			
17	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (hcr=0,12)	100м3	0,007308	
18	Навантаження сміття вручну	1 т	1,16928	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	1,16928	
20	Розливання в'язучих матеріалів (0,7-0,6 л/м2)	1т	0,000609	
21	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	0,0609	

1	2	3	4	5
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-3 до товщини 7 см	100м2	0,0609	
23	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	0,0609	
24	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-4 до товщини 5 см	100м2	0,0609	
Розділ. Інші роботи				
25	Розбирання бортових каменів	100м	0,18	
26	Демонтаж бетонних поребриків	м	55	
27	Навантаження сміття вручну	1 т	2,2	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	3,496	
29	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96	
30	Поребрики із бетону L=0,65 м.	шт	148	
31	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	14	
32	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-14	
33	Розбирання зливової решітки	шт	2	
34	Установлення зливової решітки	шт	2	

Склав Ніколов Д.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Короткий Т.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

