

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської

міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 12 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт тротуару вул. Василя Стуса (непарна сторона на ділянці від вул. Мельницької до вул. Строганова)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (hcr=0,04)	100м3	0,1264	
2	Розбирання існуючого шару основи (hcr=0,12)	100м3	0,3792	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,86584	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	86,584	
5	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см з щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м2	3,16	
6	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	3,16	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	30,02	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	138	
9	Поребрики із бетону L=0,65 м. Перевлаштування бортового каменю (зниження)	шт	212	
10	Розбирання бортових каменів	100м	0,018	
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,018	

Склав \_\_\_\_\_ Ус Д.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_ Ус Д.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище