

1	2	3	4	5
23	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розбирання та перевлаштування існуючого бортового каменю (ГП1)	т	5,22	
24	Розбирання бортових каменів (ГП1)	100м	0,42	
25	Установлення демонтованих бортових каменів (ГП1) Розбирання та влаштування нового бортового каменю БР	100м	0,42	
26	Розбирання бортових каменів	100м	0,08	
27	Установлення демонтованих бортових каменів бетонних	100м	0,08	

Склав

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 17 "

2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт тротуару вул. Косвеної (парна сторона на ділянці від вул.Середньої до Михайлівської площі) у м. Одесі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт існуючого тротуару			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hср=0,04)	100м3	0,5336	
2	Розбирання шару основи (hср=0,12)	100м3	1,6008	
3	Навантаження сміття вручну	1 т	360,5	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	360,5	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С5 (h=0,12)	100м3	1,6008	
6	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,9338	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	13,34	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	13,34	
9	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	161,1472	
10	Розбирання поребриків бетонних	м	32	
11	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	150	
12	Поребрики із бетону L=1 м.	шт	150	
13	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	2	
14	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-2	
	Розділ. Тип 2. Ремонт проїжджої частини			
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hср=0,05)	100м3	0,018	
16	Розбирання шару основи (hср=0,12)	100м3	0,0432	
17	Навантаження сміття вручну	1 т	10,44	
18	Перевезення сміття до 30 км	т	10,44	
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С5 (h=0,12)	100м3	0,0432	
20	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,0231	
21	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,36	
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (до товщини 6 см)	100м2	0,36	