



### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару вул. Пересипська 7-а (непарна сторона на ділянці від вул. Пересипська 2-а до вул. Долинської) у м. Одесі.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Бетонний поребрик			
1	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	м	124	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,020584	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	2,1	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	124	
	Розділ. Відновлення покриття існуючих Пішохідних доріжок ТИП 1			
5	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0468	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,11718	
7	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,33696	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8455	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	84,55	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	3,12	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати до 15 см. або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	-3,12	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,12	
	Розділ. Влаштування покриття з тактильної плитки з конусоподібними рифами			
13	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,054	
14	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	-0,054	

1	2	3	4	5
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,054	



Директор ТОВ «Грен Груп»  
посада, підпис, ініціали, прізвище

*ey*  
О.О. Мягченко

Директор ТОВ «Грен Груп»  
посада, підпис, ініціали, прізвище

*ey*  
О.О. Мягченко