



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

вул.Воскресенська,16, м.Дніпро, 49000, тел. 745 10 49, факс: 778 12 18 e-mail: ugh\_dmr@ukr.net

19.10.2017 № 3/5-4458

37/2891 вг 12.10.2017

Семуськов. І. В.

На Ваш інформаційний запит про надання інформації щодо виконання капітального ремонту вантажно-пасажирського ліфта за адресою: Запорізьке шосе, буд. 60, під'їзд 8, повідомляємо.

Титульним списком капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік передбачено виконання ремонту вантажно-пасажирського ліфта у вищевказаному будинку. Роботи, згідно договору, планується виконати до кінця поточного року.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим

Директор департаменту

В. В. Грицай

( наименование утверждающей организации )

Утверждено  
 Сводный сметный расчет в сумме 694,727 тыс. грн.  
 В том числе возвратных сумм 2,2 тыс. грн.  
 ( ссылка на документ об утверждении )



2016 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №**

**Капитальный ремонт вантаж-пасажирыского лифта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою : вул. Запоріжське шосе, буд.60, п.8**  
**в м.Дніпропетровську**

Составлен в текущих ценах по состоянию на 16 июня 2016 г.

№ п/п	Номера смет и сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. грн.			
			строительных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Объекты основного назначения</b> Капитальный ремонт вантаж-пасажирыского лифта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою : вул. Запоріжське шосе, 60, п.8	330,947	210,378	-	541,325
<b>Итого по главе 2:</b>			330,947	210,378	-	541,325
<b>Итого по главам 1-7:</b>			330,947	210,378	-	541,325
<b>Итого по главам 1-8:</b>			330,947	210,378	-	541,325
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 35	<b>Глава 9. Средства на прочие работы и затраты</b> Стоимость освидетельствования	-	-	0,778	0,778



1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 36	Стоимость технической экспертизы	-	-	1,822	1,822
	<b>Итого по главе 9:</b>		-	-	2,600	2,600
	<b>Итого по главам 1-9:</b>		330,947	210,378	2,600	543,925
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 44	<b>Глава 10. Содержание службы заказчика</b> Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) (2,5 %) (К=0,75)	-	-	10,199	10,199
	<b>Итого по главе 10:</b>		-	-	10,199	10,199
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 49	<b>Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор</b> Стоимость проектных работ	-	-	6,977	6,977
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 50	Стоимость экспертизы проектной документации	-	-	1,182	1,182
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 51	Средства на осуществление авторского надзора	-	-	0,465	0,465
	<b>Итого по главе 12:</b>		-	-	8,624	8,624
	<b>Итого по главам 1-12:</b>		330,947	210,378	21,423	562,748
	<b>Сметная прибыль (П)</b>		1,847	-	-	1,847
	<b>Средства на покрытие административных расходов</b>		-	-	0,838	0,838
	<b>Средства на покрытие риска всех участников строительства</b>		7,943	5,049	0,514	13,506
	<b>Итого</b>		340,737	215,427	22,775	578,939
	<b>Налог на добавленную стоимость</b>		-	-	115,788	115,788
	<b>Всего по сводному сметному расчету</b>		340,737	215,427	138,563	694,727
	<b>Возвратные суммы</b>		-	-	-	2,200
	<b>В том числе:</b>					

1	2	3	4	5	6	7
1	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1	- Возвратные суммы, учитывающие реализацию материалов и изделий, в размере, который определяется расчетом	-	-	-	2,200


Руководитель проектной организации

*M*

Главный инженер проекта (Главный архитектор проекта)

Розумовский Г.В.

Руководитель отдела





Капітальний ремонт вантажо-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою : вул. Запорізьке шосе, буд. 60, п. 8 в м. Дніпропетровську

Форма №1

**Локальная смета на строительные работы № 2-1-1**

на капитальный ремонт вантажо-пасажирского лифта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою : вул. Запорізьке шосе, 60, п. 8  
Капітальний ремонт вантажо-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою : вул. Запорізьке шосе, 60, п. 8

Основание:  
чертежи (спецификации) №

Сметная стоимость 300,145 тыс. грн.  
Сметная трудоемкость 0,68143 тыс. чел.-ч  
Сметная заработная плата 14,932 тыс. грн.  
Средний разряд работ 4,0 разряд

Составлена в текущих ценах по состоянию на "16 июня" 2016 г.

№ п/п	Обоснование (шифр нормы)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, грн.		Общая стоимость, грн.		Затраты труда рабочих, чел.-ч,		
					Всего	эксплуатации машин	Всего	эксплуатации машин	на занятых обслуживанием машин	на обслуживающих машины	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖТ1-25-1	Посадка кабины на ловители	лифт	1	44,54	-	45	45	-	2,136	2,14
2	ЖТ1-25-3	Испытание действия ловителей	лифт	1	44,54	-	50	50	-	2,4	2,4
3	ЖТ1-758-1	Замена вводного устройства без смены крепления	устр-во	1	50,04	-	54	54	-	2,568	2,57
4	С130-910 вариант 1	Вводное устройство ВУ-1	шт	1	53,54	-	3235	-	-	-	-
5	С1512-5 вариант 1	Полукольцо резиновое	шт	8	3234,88	-	143	-	-	-	-
6	ЖТ1-418-4	Кабина лифта. Замена вкладыша	шт	4	-	-	143	-	-	-	-
7	С118-34 вариант 1	Вкладыш кабины	шт	4	28,77	-	115	115	-	1,38	5,52
8	ЖТ1-427-4	Противовес. Замена вкладыша	шт	4	28,77	-	257	-	-	-	-
					64,16	-	71	71	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					17,76	-	71	71	-	0,852	3,41
					17,76	-	-	-	-	-	-
					17,76	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С118-35 вариант 1	Вкладыш противовеса	шт	4	68,68	-	275	-	-	-	-
10	ЖТ1-772-1	Замена вызванного аппарата	шт	16	38,28	-	612	612	-	1,836	29,38
11	С130-8 вариант 1	Вызывной аппарат поверхностный антивандалный	шт	16	434,40	-	6950	-	-	-	-
12	ЖТ1-779-3	Замена концевого выключателя уголителей СПК, ДУСК, НУ	выкл	4	24,02	-	96	96	-	1,152	4,61
13	С1547-16 вариант 1	Выключатель концевой ВК-200	шт	4	305,00	-	1220	-	-	-	-
14	ЖТ1-779-1	Замена выключателя двери кабины и шахты	шт	16	42,28	-	676	676	-	2,028	32,45
15	С1547-15 вариант 1	Выключатель путевой ВПК-2110	шт	16	131,20	-	2099	-	-	-	-
16	ЖТ1-779-1	Замена выключателя двери кабины и шахты	шт	16	42,28	-	676	676	-	2,028	32,45
17	С1547-9 вариант 1	Выключатель путевой ВПК-2111	шт	16	147,60	-	2362	-	-	-	-
18	ЖТ1-546-2	Сверка по штихмасу направляющей кабины	этаж	16	20,27	-	324	324	-	0,972	15,55
19	ЖТ1-774-2	Замена замка автоматического	замок	16	23,77	-	380	380	-	1,14	18,24
20	С111-950 вариант 1	Замок ДШ автоматический	шт	16	600,00	-	9600	-	-	-	-
21	ЖТ1-653-1	Демонтаж подвесного кабеля с креплением кабеля в полушахте	кабель	3	36,28	-	109	109	-	1,74	5,22
22	ЖТ1-654-1	Монтаж подвесного кабеля с креплением кабеля в полушахте	кабель	3	114,84	-	345	345	-	5,508	16,52
23	С111-1630 вариант 1	Кабель КПВЛ-18х1 мм	м	108	158,33	-	17100	-	-	-	-
24	ЖТ1-420-1	Замена каретки симметричной двери	каретка	2	77,31	-	155	155	-	3,708	7,42
25	С1512-14 вариант 2	Каретка ДК 500 кг	шт	2	3416,67	-	6833	-	-	-	-
26	С1512-12 вариант 2	Пружина ДК 500 кг	шт	1	131,20	-	131	-	-	-	-
27	ЖТ1-424-2	Канаты. Подвеска балансирующая пружинная.	10 м	22	62,05	-	1365	1365	-	2,976	65,47
28	С113-1898 вариант 2	Канат диаметром свашле 10,5 мм	м	220	50,84	-	11185	-	-	-	-
29	ЖТ1-417-11	Замена купе кабины в лифтах грузоподъемностью до 1000 кг	кабина	1	1848,48	-	1848	1848	-	88,656	88,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ЖТ1-311-1	Замена редуктора	редуктор	1	185,15	-	185	185	-	8,88	8,88
31	С111-1691 вариант 1	Масло индустриальное И-20А	кг	6	185,15	-	360	-	-	-	-
32	ЖТ1-427-6	Замена смазывающих аппаратов	комплек	2	21,52	-	43	43	-	1,032	2,06
33	С1510-5 вариант 1	Масленка	шт	4	21,52	-	1000	-	-	-	-
34	ЖТ1-423-3	Замена натяжного устройства	шт	1	250,00	-	71	71	-	3,42	3,42
35	С1512-4 вариант 1	Натяжное устройство	шт	1	71,31	-	3208	-	-	-	-
36	С113-1897 вариант 2	Канат ограничителя скорости ф 7,8 мм	м	105	71,31	-	3093	-	-	-	-
37	ЖТ1-427-1	Противовес. Замена пружины	шт	4	29,46	-	297	297	-	3,564	14,26
38	С1512-2 вариант 1	Пружина противовеса	шт	4	74,31	-	760	-	-	-	-
39	ЖТ1-760-2	Замена шкафа управления. Скорость движения кабины до 1 м/сек	шкаф	1	190,00	-	437	437	-	18,192	18,19
40	ЖТ1-781-2	Установка системы микролифт	датчик	1	436,79	-	44	44	-	2,112	2,11
41	ЖТ1-423-1	Замена ограничителя скорости однопипной конструкцией	шт	1	44,04	-	42	42	-	2,004	2
42	С1533-2 вариант 1	Ограничитель скорости ОС 1 м/с	шт	1	41,78	-	3340	-	-	-	-
43	ЖТ1-538-2	Замена каретки широкой створки несимметричной раздвижной двери шахты	каретка	16	3340,00	-	1389	1389	-	4,164	66,62
44	С1533-5 вариант 2	Каретка ДШ 500 кг	шт	16	86,82	-	54667	-	-	-	-
45	С1511-1 вариант 1	Створка широкая несимметричной ДШ	шт	16	3416,67	-	122720	-	-	-	-
46	ЖТ1-421-3	Ремонт привода с заменой редуктора	балка	1	7670,01	-	58	58	-	2,784	2,78
47	С1511-8 вариант 2	Привод ДК в сборе 500 кг	шт	1	58,05	-	14350	-	-	-	-
48	ЖТ1-657-2	Замена электропроводки на отдельных участках	м	320	14350,00	-	3123	3123	-	0,468	149,76
49	С113-1910 вариант 2	Провод ПВ-3, ф 7 мм	м	50	9,76	-	2100	-	-	-	-
50	С113-1911 вариант 1	Провод АПВ-1, ф 2,5 мм	м	1358	42,00	-	4604	-	-	-	-
					3,39	-					



