

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської  
Міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"  20  р.**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На капітальний ремонт тротуару за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 17, 19/1, 21/1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт тротуару з асфальтобетону			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hcr=0,04)	100м3	0,5008	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,80128	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	80,128	
4	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	100м2	12,52	
5	Розливання в'язучих матеріалів (0,7-0,6=0,1 л/м2)	1т	0,1252	
6	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	12,52	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до товщини 4 см	100м2	12,52	
8	Розбирання бетонних поребриків	м	144	
9	Навантаження сміття вручну	1 т	5,76	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	5,76	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	491	
	Розділ. Тип 2. Ремонт покриття під парковки з асфальтобетону			
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hcr=0,04)	100м3	0,1248	
13	Розбирання покриттів та основ з жорстви (hcr=0,20)	100м3	0,624	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,29168	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	129,168	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,18)	100м3	0,5616	
17	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,2184	
18	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,12	
19	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщини 6 см	100м2	3,12	
	Розділ. Тип 3. Ремонт пандусу			
20	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (hcr=0,04)	100м3	0,0028	
21	Розбирання щебених покриттів та основ (hcr=0,12)	100м3	0,0084	
22	Навантаження сміття вручну	1 т	1,918	

1	2	3	4	5
23	Перевезення сміття до 30 км	т	1,918	
24	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	0,0084	
25	Розливання в'язучих матеріалів (0,7-0,6=0,1 л/м2)	1т	0,0007	
26	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,07	
27	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до товщини 4 см	100м2	0,07	
28	Розбирання бортових каменів	100м	0,09	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	0,648	
30	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів Розділ. Тип 4. Влаштування тактильної плитки на пандусах	100м	0,09	
31	Розбирання щебених покриттів та основ (hcr=0,22)	100м3	0,011	
32	Навантаження сміття вручну	1 т	1,925	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	1,925	
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	0,006	
35	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (тактильна плитка) Розділ. Інші роботи	100м2	0,05	
36	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	10	
37	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-10	
38	Установлення бетонних півсфер	100шт	0,53	
39	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,265	

Склав \_\_\_\_\_ П'ятківський В.М.

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів \_\_\_\_\_ Дробот Д.А.

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

