

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А.В. Шмагай

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 " 20 16 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт тротуару з плитки			
1	Розбирання існуючих покриттів вручну (hcr=0,04)	100м3	0,5748	
2	Розбирання існуючого шару основи (hcr=0,18)	100м3	2,5866	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,44623	
4	Демонтаж бетонних поребриків	м	239	
5	Навантаження сміття вручну	1 т	9,56	
6	Розбирання бетонних споруд довжиною по 3-5м (загальна довжина 265м), ширина 0,2м, глибина 0,3м	1 м3	15,9	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	592,343	
8	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см з щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	1,7244	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (hcr=0,04)	100м2	13,8808	
10	Улаштування покриттів з плитки тактильної	100м2	0,4892	
11	Суміш цементно-піщана	м3	95,2731	
12	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	590	
13	Поребрики із бетону L=0,65 м.	шт	908	
14	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,94	
15	Каміні бортові БР 100.30.15	шт	294	
	Розділ. Тип 2. Влаштування тротуару з плитки на трамвайних коліях			
16	Розбирання тротуарів із бетонних плит (hcr=0,08)	100м2	0,36	
17	Розбирання існуючого шару основи (hcr=0,12)	100м3	0,0432	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,13032	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	13,032	
20	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см з щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	0,0432	
21	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (hcr=0,08)	100м2	0,36	
22	Суміш цементно-піщана	м3	2,3868	
	Розділ. Тип 3. Влаштування тротуару з плитки			
23	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,89	
24	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,286	

1	2	3	4	5
25	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см з щебенево-піщаної суміші С5 (hcr=0,12)	100м3	0,1068	
26	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (hcr=0,04)	100м2	0,89	
27	Суміш цементно-піщана	м3	5,9007	
	Розділ. Інші роботи			
28	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	7	
29	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-7	
30	Установлення люка	шт	1	
31	Люк композитний	шт	1	
32	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,583	

Склав

Ніколов Д.Ф.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Короткий Т.С.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))