

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

20/11 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару прилеглого до будинків №147/2, №149/3 та №151/2 по просп. Добровольського у м. Одесі

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Бетонний поребрик			
1	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	м	60	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,012	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	1,2	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	222,7	
	Розділ. Бортовий камінь			
5	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,153	
	Розділ. Відновлення покриття існуючих Пішохідних доріжок ТИП 2			
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,049504	
7	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,148512	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3391024	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	33,91024	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,547	
11	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,547	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1	100м2	1,547	
	Розділ. Влаштування нових доріжок ТИП 3			
13	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,237	
14	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9,48	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0237	
16	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,237	
17	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,237	

1	2	3	4	5
18	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1 Розділ. Влаштування покриття існуючих доріжок ТИП 4	100м2	0,237	
19	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,15225	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	28,9275	
21	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1015	
22	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,015	
23	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,015	
24	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1 Розділ. Проїзд ТИП 1	100м2	1,015	
25	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,02259	
26	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,1045917	
27	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,02259	
28	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,753	
29	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 6 см. або виключати до норми 18-43-1	100м2	0,753	

Склав  Ус Д.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив  Ус Д.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

