

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 12 " \_\_\_\_\_ 2016 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару та внутрішньодворової території за адресою: м. Одеса, вул. Ланжероновська, 5

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. А/б покриття (Тип 1)			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0371	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	5,936	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	5,936	
4	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,53	
5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 до товщини 7 см	100м2	0,53	
6	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	8,904	
	Розділ. А/б покриття (Тип 2)			
7	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1155	
8	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,2772	
9	Навантаження сміття вручну	1 т	66,99	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	66,99	
11	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	2,31	
12	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	2,31	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 до товщини 5 см	100м2	2,31	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	27,72	
	Розділ. Покриття з ФЕМ (Тип 3)			
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,021	
16	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,042	
17	Навантаження сміття вручну	1 т	10,71	
18	Перевезення сміття до 30 км	т	10,71	
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (Нсер=6см) (додатково, крім шару урахованого в розцінці РН18-49-1)	100м3	0,021	

1	2	3	4	5
20	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,35	
21	Суміші цементно-піщана Розділ. Інші роботи	м3	1,9355	
22	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	5,3	
23	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 (L=0,65)	шт	9	
24	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	4	
25	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до однорядової кладки	шт	-4	
26	Розбирання бортових каменів	100м	0,035	
27	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (від демонтажу)	100м	0,035	
28	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (промійн каналізаційних колодязів)	100 м3	0,025	
29	Пісок природний, рядовий	м3	2,75	

Склав

О.А.Петрюк

Перевірив

Р.Г.Ставнічук



посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище