

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1/-1 на Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Розділ . Підсилення стін стайні та муру								
	Підсилення стін стайні та муру. ПФТ-1 (48,95 м.п.)								
1	+Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (44,06 м3 по проекту)	PH2-3-1	1 м3	26,07	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	180950	<u>907,24</u>
	Башта						-		-
2	+Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м (78,03 м3 x 1,75 = 136,55 т)	PH1-2-1	100 м3	0,7803	32441,40	22838,52	-	25314	<u>648,5</u>
							-		-
3	Розробка ґрунту екскаватором, група ґрунту 2 (Складованого ґрунта.)	PH1-5-2	100 м3	2,29	8189,15	164,75	<u>8024,40</u>	18753	<u>14,67</u>
							-		-
4	Перевезення ґрунту до 15 км	C311-15	т	400,75	285,00	-	<u>285,00</u>	114214	-
							-		-
5	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 (Зворотня засипка)	PH1-20-2	100 м3	2,29	5874,22	5874,22	-	13452	<u>523,22</u>
							-		-
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	PH1-14-1	100 м3	2,29	11822,16	714,36	<u>11107,80</u>	27073	<u>57,93</u>
							-		-
7	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (башта)	PH2-3-1	1 м3	24,81	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	172205	<u>863,39</u>
							-		-
8	Металоконструкції підсилення фундаменту	C121-546	т	1,1812	50217,99	-	-	59317	-
		варіант 1					-		-
9	Реставрація мурування фортечних стін (башти), складених із бутового каменю	B2-6-1	м3	10,6	3689,29	1641,18	-	39106	<u>545,69</u>
							-		-
10	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м (шурфи)	PH1-2-1	100 м3	0,193135	32441,40	22838,52	-	6266	<u>160,51</u>
							-		-
11	Улаштування підстильного шару щебеневого (відмощення)	PH7-16-3	м3	21,3	1589,43	186,38	<u>687,43</u>	33855	<u>140,58</u>
							-		-
12	Улаштування підстильного шару бетонного (відмощення)	PH7-16-4	м3	9,23	2098,70	217,56	-	19371	<u>71,11</u>
							-		-
13	Установлення арматурних сіток	EH6-57-17	т	0,32	16132,37	740,44	-	5162	<u>7,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (відмощення)	PH7-17-5	100м2	0,71	5589,71	2350,13	-	3969	59,09
							-	68623	439,17
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.							68623	439,17
I.	Разом прями витрати		грн.					719007,00	3999,81
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					379756,00	
	- заробітна плата		грн.					119426,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					219825,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					36462,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					755469,00	3999,81
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					755469,00	3999,81
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.						-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					10839,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4920,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					766308,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					771228,00	<u>3999,81</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
	1. Разом		грн.					771228,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п. 2-п. 3)		грн.					771228,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					40591,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					811819,00	<u>3999,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					811819,00	<u>3999,81</u>

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 119426 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 119426 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 0 грн..

М. П. Замовник


_____  Прилуцький В.П.

"__" ____ 20__ року

М. П. Генпідрядник

_____  Парицький О.В.

"__" ____ 20__ року

_____ 

РОЗЦІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО

MSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1/-1 на Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Розділ . Підсилення стін стайні та муру								
1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м	РН1-2-1	100 м3	1,3794	32441,40	22838,52	-	44749,67	1146,41
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	РН1-6-1	100 м3	2,8116	5664,43	5664,43	-	15926,11	619,45
3	Перевезення ґрунту до 15 км	С311-15	т	284,795	285,00	-	285,00	81166,58	-
4	Робота на відвалі, група ґрунту 1	РН1-10-1	100 м3	1,269	17,23	16,52	-	21,86	0,81
5	Реставрація мурування фортечних і монастирських стін, складених із бутового каменю товщиною до 30 см ПФт-1 (48,95 м.п.)	В2-6-1	м3	9,33	3689,29	1641,18	-	34421,08	480,31
6	Улаштування підстильного шару щебеневого	РН7-16-3	м3	28,92	1589,43	186,38	687,43	45966,32	190,87
7	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ПКф-1 (2шт)	РН2-3-1	1 м3	25	6940,94	1109,42	926,82	173523,5	870
8	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м ПКФМ-1 (2 шт)	РН3-29-1	1 м3	0,6545	2195,20	340,56	171,60	1436,76	6,89
9	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м ПОСк-1 (1шт) , ПОСк-2 (1шт)	РН3-29-1	1 м3	6,7	2195,20	340,56	171,60	14707,84	70,51
10	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	РН3-29-1	1 м3	1,34	2195,20	340,56	171,60	2941,57	14,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	БРМ-1 Посилення конструкцій сталевими балками	РН2-3-3	1 т	1,9025	12311,22	8320,68	<u>573,06</u>	23422,1	<u>496,55</u>
12	Металоконструкції БРМ	С121-545 варіант 4	т	1,9025	50173,50	-	-	95455,08	-
13	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Додаткові обсяги роботи. Башта.	РН12-54-3	100м2	0,44375	4814,07	2512,53	-	2136,24	<u>37,08</u>
14	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (78,03 м3 x 1,5 =117,045 м3)	РН1-6-1	100 м3	1,17045	5664,43	5664,43	-	6629,93	<u>257,87</u>
15	Перевезення ґрунту до 15 км	С311-15	т	136,5525	285,00	-	<u>285,00</u>	38917,46	-
16	Робота на відвалі, група ґрунту 1	РН1-10-1	100 м3	0,7803	17,23	16,52	-	13,44	<u>0,5</u>
17	Улаштування підстильного шару щебеневого	РН7-16-3	м3	10,78	1589,43	186,38	<u>687,43</u>	17134,06	<u>71,15</u>
18	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (башта)	РН2-3-1	1 м3	21	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	145759,74	<u>730,8</u>
19	Металоконструкції підсилення фундаменту	С121-546 варіант 1	т	1	50217,99	-	-	50217,99	-
20	Реставрація мурування фортечних стін (башти), складених із бутового каменю	В2-6-1	м3	9	3689,29	1641,18	-	33203,61	<u>463,32</u>
21	Видалення сухостійних, аварійних дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідролідіймачів	РН18-114-9	м3	5,32	3144,02	560,24	<u>2500,20</u>	16726,19	<u>102,85</u>
22	Корчування вручну в міських умовах пнів берези	РН18-115-6	шт	3	590,51	590,51	-	1771,53	<u>68,9</u>
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м (при муруванні контрфорсів)	РН20-5-1	100м2	1,28	5115,70	2488,20	-	6548,1	<u>111,36</u>
								852796,76	<u>5739,73</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							852796,76	<u>5739,73</u>

ний комплекс АВК-5 (3.2.0)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Разом прями витрати			грн.					852796,76	<u>5739,73</u>
у тому числі:			грн.					476453,02	
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій			грн.					170451,72	
- заробітна плата			грн.					205892,02	
- вартість експлуатації машин								-	-
у тому числі:			грн.					-	-
- заробітна плата робітників, що обслуговують машини								52004,95	-
II. Загальновиробничі витрати		Розрахунок	грн.					-	-
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд			грн.					-	-
IV. Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								904801,71	<u>5739,73</u>
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)			грн.					-	-
у тому числі: зворотні суми			грн.					-	-
V. Інші супутні витрати			грн.					904801,71	<u>5739,73</u>
Разом (I+II+III+IV+V)								15554,67	-
VI. Прибуток (2,71)		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					7059,87	
VII. Адміністративні витрати (1,23)		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
VIII. Кошти на покриття ризиків			грн.					-	-
IX. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			грн.					920356,38	
Всього вартість будівельних робіт			грн.					927416,25	<u>5739,73</u>
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			грн.						-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції									
1. Разом			грн.					927416,00	
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів			грн.					-	
3. Зворотні суми			грн.					-	
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п. 2-п. 3)			грн.					927416,00	
- Єдиний податок за ставкою 5%		Розрахунок N П-137	грн.					48811,00	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн.					976227,00	5739,73
Всього за актом			грн.					976227,00	5739,73

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 170452 грн.
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 170452 грн.,
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.,
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 0 грн..

М. П. Замовник



Прилуцький В.П.

" " 20__ року


М. П. Генпідрядник



Парицький О.В.

" " 20__ року

КОПИЛКИ
ПЕРЕВІРЕНО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1/-1</u> <u>на Реставрація пам"ятки архітектури</u> <u>національного значення "башта та мури" (</u> <u>охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.</u> <u>Вінниці. Протиаварійні та невідкладні</u> <u>консерваційні роботи.</u> <u>Розділ . Підсилення стін стайні та муру</u>								
1	ПКф-1 (2шт) Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	РН3-29-1	1 м3	1,2	2195,20	340,56	<u>171,60</u>	2634	<u>12,63</u>
	ПКФМ-1 (2 шт)						-		-
2	Посилення конструкцій сталевими балками ПКфМ-1	РН2-3-3	1 т	0,303	12311,22	8320,68	<u>573,06</u>	3730	<u>79,08</u>
3	Металоконструкції підкосу контрфорсу	С121-546 варіант 2	т	0,303	50626,88	-	-	15340	-
4	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	РН12-54-3	100м2	0,0775	4814,07	2512,53	-	373	<u>6,48</u>
5	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	РН3-29-1	1 м3	3	2195,20	340,56	<u>171,60</u>	6586	<u>31,57</u>
	ПОСк-1 (1шт) , ПОСк-2 (1шт)						-		-
6	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обіймами	Е46-1-3	м3	4	8317,87	2219,08	<u>2110,56</u>	33271	<u>291,7</u>
	БРМ-1 (2 шт) *x4						-		-
7	Посилення конструкцій сталевими балками	РН2-3-3	1 т	0,761	12311,22	8320,68	<u>573,06</u>	9369	<u>198,62</u>
							-		-
8	Металоконструкції БРМ	С121-545 варіант 4	т	0,761	50173,50	-	-	38182	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	PH12-54-3	100м2	0,1775	4814,07	2512,53	-	854	14,83
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							110339	634,91
	<u>Додаткові об'єми до локального кошторису 2-1-1/-1</u>								
	на Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.							110339	634,91
	<u>Розділ . Підсилення стін стайні та муру</u>								
10	Підсилення стін стайні та муру. Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	PH1-2-1	100 м3	1,46	32441,40	22838,52	-	47364	1213,4
11	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	PH1-6-1	100 м3	2,19	5664,43	5664,43	-	12405	482,5
12	Перевезення ґрунту до 15 км	C311-15	т	255,5	285,00	-	285,00	72818	-
13	Робота на відвалі, група ґрунту 1	PH1-10-1	100 м3	2,19	17,23	16,52	-	38	1,39
14	ПФт-1 (48,95 м.п.) Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	PH2-3-1	1 м3	16,1	6940,94	1109,42	926,82	111749	560,28
15	ПКв-2 (2шт) Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ФМКф-2	PH2-3-1	1 м3	6,26	6940,94	1109,42	926,82	43450	217,85
16	БРМ-1 (2 шт)*4 Посилення конструкцій сталевими балками	PH2-3-3	1 т	0,3805	12311,22	8320,68	573,06	4684	99,31
17	Металоконструкції БРМ	C121-545 варіант 4	т	0,3805	50173,50	-	-	19091	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	РН12-54-3	100м2	0,08875	4814,07	2512,53	-	427	7,42
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.							312026	2582,15
								312026	2582,15
I.	Разом прями витрати		грн.					422366,00	3217,06
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					225051,00	
	- заробітна плата		грн.					93782,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					103533,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					28515,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					450881,00	3217,06
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					450881,00	3217,06
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					8718,00	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3957,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					459599,00 463556,00	3217,06
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					- 463556,00	-
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.п.1-п.2-п.3)		грн.					463556,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					24398,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					487954,00	3217,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					487954,00	<u>3217,06</u>

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 93782 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 93782 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник



Прилуцький В.П.

"__" "__" 20__ року

М. П. Генпідрядник



Парицький О.В.

"__" "__" 20__ року

РОЗЦІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p align="center">Локальний кошторис 2-1-1/-1 на Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Розділ . Підсилення стін стайні та муру</p>								
1	ПКв-2 (2шт) Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ФМКф-2	PH2-3-1	1 м3	6,0195	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	41781	<u>209,48</u>
2	Металоконструкції контрфорсу	C121-545 варіант 2	т	0,5733	50626,88	-	-	29024	-
3	Посилення конструкцій сталевими балками ПКфМ-1 (ПКф-2)	PH2-3-3	1 т	0,303	12311,22	8320,68	<u>573,06</u>	3730	<u>79,08</u>
4	Металоконструкції підкосу контрфорсу	C121-546 варіант 2	т	0,303	50626,88	-	-	15340	-
5	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	PH12-54-3	100м2	0,0875	4814,07	2512,53	-	421	<u>7,31</u>
6	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	PH3-29-1	1 м3	21,2	2195,20	340,56	<u>171,60</u>	46538	<u>223,11</u>
7	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ФМКф-1	PH2-3-1	1 м3	15	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	104114	<u>522</u>
8	Металоконструкції контрфорсу	C121-545 варіант 2	т	0,84	50626,88	-	-	42527	-
9	Посилення конструкцій сталевими балками ПКфМ-1 (4 шт)	PH2-3-3	1 т	0,606	12311,22	8320,68	<u>573,06</u>	7461	<u>158,17</u>
10	Металоконструкції підкосу контрфорсу	C121-546 варіант 2	т	0,606	50626,88	-	-	30680	-
11	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	PH12-54-3	100м2	0,1525	4814,07	2512,53	-	734	<u>12,74</u>

Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Мурування із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	РН3-29-1	1 м3	17,5455	2195,20	340,56	171,60	38516	184,65
							-	360866	1396,54
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							360866	1396,54
I.	Разом прями витрати		грн.					360866,00	1396,54
	у тому числі:							289535,00	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					44680,00	
	- заробітна плата		грн.					26651,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	-
	у тому числі:		грн.					-	-
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					13631,00	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					-	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					374497,00	1396,54
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					374497,00	1396,54
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					3785,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1718,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					378282,00	

Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					380000,00	1396,54
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
	1. Разом		грн.					380000,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					380000,00	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					-	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					20000,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					400000,00	1396,54
	Всього за актом		грн.					400000,00	1396,54

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 44680 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 44680 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 0 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник

Прилуцький В.П.

" ___ " _____ 20__ року

Парицький О.В.

" ___ " _____ 20__ року

РОЗЦІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p align="center">Локальний кошторис 2-1-1/-1 на Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Розділ . Підсилення стін стайні та муру</p>								
1	Підсилення стін стайні та муру. Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	E46-29-8 тех.ч. п.1.1.26 к=1,15	100шт	0,12	32942,27	6729,86	<u>26212,41</u> -	3953	<u>26,54</u> -
2	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (товщина стіни 1120мм)	E46-29-9 к=6,1 тех.ч. п.1.1.26 к=1,15	100шт	0,12	38890,20	7259,57	<u>31630,63</u> -	4667	<u>28,63</u> -
3	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	E46-29-7	100шт	0,4	21435,80	4506,80	<u>16929,00</u> -	8574	<u>59,24</u> -
4	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 38 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (товщина стіни 1120мм)	E46-29-9 к=6,1 тех.ч. п.1.1.26 к=1,15	100шт	0,4	38890,20	7259,57	<u>31630,63</u> -	15556	<u>95,43</u> -
5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	E46-29-8 тех.ч. п.1.1.26 к=1,15	100шт	0,06	32942,27	6729,86	<u>26212,41</u> -	1977	<u>13,27</u> -
6	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (товщина стіни 400мм)	E46-29-9 к=1,1 тех.ч. п.1.1.26 к=1,15	100шт	-0,06	7012,99	1309,10	<u>5703,89</u> -	-421	<u>-2,58</u> -
7	Пробивання гнізд в бетонному цоколі	RH20-30-3	100шт	0,08	4369,57	4026,37	<u>343,20</u> -	350	<u>11,72</u> -
8	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір 300х300 мм	RH20-30-3	100шт	0,04	4369,57	4026,37	<u>343,20</u> -	175	<u>5,86</u> -
9	Розбирання цегельного мурування підлог	B3-1-4	м2	10,44	31,18	31,18	-	326	<u>11,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Цегла автентична одержана від розбирання (зворотні матеріали)	C1422-10936 варіант 1 (зворотні матеріали)	1000шт	0,865	-	-	-	-	-
11	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	PH20-35-3	100шт	8,65	51,83	51,83	-	448	17,44
12	Закладення бетоном в стінах гнізд	E46-33-3	м3	0,3702	7426,63	3997,20	-	2749	55,4
13	Закладення розчином	E46-33-3	м3	0,152	7426,63	3997,20	-	1129	22,75
14	Пробивання упорного гнізда у цегляних стінах вручну	PH3-23-1	1 м3	0,736	1076,49	569,49	507,00	792	15,54
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	PH1-18-2	100 м3	0,358	9283,37	9283,37	-	3323	129,27
16	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	PH1-20-2	100 м3	0,03	5874,22	5874,22	-	176	6,85
17	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	PH1-2-1	100 м3	0,989	32441,40	22838,52	-	32085	821,95
18	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	PH1-6-1	100 м3	0,741	5664,43	5664,43	-	4197	163,26
19	Перевезення ґрунту до 15 км	C311-15	т	129,675	285,00	-	285,00	36957	-
20	Робота на відвалі, група ґрунту 1	PH1-10-1	100 м3	0,741	17,23	16,52	-	13	0,47
21	ПТЯ-1 4шт, ПТЯ-2 4шт Підсилення цегляних стін стальними тяжами	E46-4-3	т	4,5857	24114,88	10542,42	3003,72	110584	1690,36
22	Металоконструкції тяжів	C121-545 варіант 1	т	4,5857	50335,07	-	-	230822	-
23	Муфта різьбова натяжна для тяжів	C1545-113-1	шт	16	1898,58	-	-	30377	-
24	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (тяжі) ПФТ-1 (48,95 м.п.)	PH12-54-3	100м2	1,15	4814,07	2512,53	-	5536	96,09
25	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	PH2-3-1	1 м3	44,06	6940,94	1109,42	926,82	305818	1533,29
26	Металоконструкції підсилення фундаменту	C121-546 варіант 1	т	2,1812	50217,99	-	-	109535	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ПКв-2 (2шт) Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ФмКф-2	РН2-3-1	1 м3	4,1805	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	29017	<u>145,48</u>
28	ПКф-1 (2шт) ПКф-1а (1шт) Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами ФмКф-1а	РН2-3-1	1 м3	9	6940,94	1109,42	<u>926,82</u>	62468	<u>313,2</u>
29	Металоконструкції контрфорсу	С121-545 варіант 2	т	0,485	50626,88	-	-	24554	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							1025737	<u>5260,99</u>
I.	Разом прями витрати		грн.					1025737,00	<u>5260,99</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					738437,00	
	- заробітна плата		грн.					155507,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					131793,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					47935,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1073672,00	<u>5260,99</u>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1073672,00	<u>5260,99</u>
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					14257,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6471,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					1087929,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					1094400,00	<u>5260,99</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	
	1. Разом		грн.					1094400,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п. 2-п. 3)		грн.					1094400,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					57600,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1152000,00	<u>5260,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					1152000,00	5260,99

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 155507 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 155507 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 0 грн..

М. П. Замовник



Прилуцький В.П.

" ___ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник)



Парицький О.В.

" ___ " _____ 20__ року

РОЗЦІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО



