



УКРАЇНА  
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Управління освіти, молоді та спорту

вул. Якуба Коласа, 6-А, м. Київ, 03148, тел. (044) 403-30-03, факс (044) 403-30-03,  
E-mail: [svyatoshinruo@ukr.net](mailto:svyatoshinruo@ukr.net) Код ЄДРПОУ 37498536

16.04.2018 № 107-37-949  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ольга  
e.mail:foi+request-32557-  
35fb6d00@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді  
на інформаційний запит

Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 04.04.2018 (наш вхід. №37-138 (з) від 04.04.2018) та повідомляємо.

- Договір від 27.11.2017 № 517/17 Капітальний ремонт огорожі в ЗЗСО № 206 за адресою : вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва розірвано, роботи не виконувались.

- Копії договору від 15.12.2017 № 717/17 з додатками Капітальний ремонт, благоустрій території в ЗЗСО № 206 за адресою : вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва надаємо.

- копії договору від 29.08.2017 № 346/17 з додатками Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗЗСО № 206 за адресою : вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва) надаємо.

Додаток на 77 арк. в 1 прим.

Начальник

Ю. Дубовецький

м. Київ

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Дубовецького Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» в особі генерального директора Клименко Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, названі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

### I. Предмет договору

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2017 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.
- 1.2. Найменування робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)».
- 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратів.
- 1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 3 роки.

### II. Якість робіт

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

### III. Ціна договору

- 3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 4 460 843 грн. 00 коп. (чотири мільйони чотириста шістьдесят тисяч вісімсот сорок три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 743 473 грн.83 коп.
- 3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
- 3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

### IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.





4.2 У разі необхідності Замовник може здійснювати попередню оплату робіт Підряднику який зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

#### V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: вересень 2017 р. - листопад 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва

#### VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає узгоджено установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за своєю власною адміністрацією процесі виконання будівельно-монтажних робіт закладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.



6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

### VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

### VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

### IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

### X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 Код ЄДРПОУ – 35837526 р/р 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» в м. Києві код банку 300528 ІПН 358375226519 Свідоцтво 200029684</p> <p>Генеральний директор  О.В.Клименко</p>	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p> <p>Начальник  Ю. О. Дубовецький</p>

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Додаток № 1

до договору №

від «\_\_\_»

2017 р.

**Календарний план**

**на виконання «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)».**

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Влаштування футбольного та баскетбольного майданчиків:</u> -Улаштування дорожніх корит -Улаштування суцільного прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні -Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, щебеню, гранітного відсіву -Улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей
2.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Влаштування огорож, конструкцій, водовідводних лотків:</u> - Улаштування дорожніх корит - Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, гранітного відсіву - Улаштування водовідводних лотків, труб - Улаштування огорож - Улаштування Баскетбольних конструкцій - Улаштування воріт - Улаштування бетонних поребриків на бетонну основу
3.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Освітлення:</u> -Розробка ґрунту -Улаштування бетонних фундаментів, анкерів -Монтаж кабелів у трубах -Встановлення опор освітлення, світильників, розеток, атоматики
4.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Покриття футбольного та баскетбольного майданчиків:</u> - Улаштування штучного газону - Наповнення газону гумовою крихтою, кварцевим піском - Влаштування наливного поліуританового покриття - Нанесення розмітки

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс»</p> <p>02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 Код ЄДРПОУ – 35837526 р/р 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» в м. Києві код банку 300528 ИНН 35837526519 Свідоцтво 200029684 Генеральний директор</p>  <p><b>О.В.Клименко</b></p>	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації</p> <p>03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03</p> <p>р/р № в ГУДКСУ, м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p> <p>Начальник</p>  <p><b>О. Дубовецький</b></p>

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

( назва організації )  
**Затверджено**



Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва № 4543,69356 тис. грн.

В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

( послання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва**

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главі 2:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-7:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-8:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-9:	3682,24686	-	-	3682,24686



1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п 44	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	69,04213	69,04213
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом по главі 10:</b>	3682,24686	-	69,04213	69,04213
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом по главах 1-12:</b>	24,15773	-	69,04213	3751,28899
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	-	-	10,96458	24,15773
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	3706,40459	-	80,00671	3786,41130
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Разом</b>	3706,40459	-	757,28226	757,28226
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	837,28897	4543,69356
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	3706,40459	-	837,28897	4543,69356

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_  
 Головний інженер проекту \_\_\_\_\_  
 (Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_  
 Керівник відділу \_\_\_\_\_





(назва об'єкту, що затверджує)  
(посада, функція, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО



### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт спортивного майданчику на території СШ №206 у м. Києві

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

№ п/п	Найменування робіт і виїрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-------	-----------------------------	----------------	-----------	----------

1	Розділ. асфальтування з основою	100 м3	6,1126	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів	100 м3	2,351	
3	Основи з піску	м3	258,61	
4	Пісок природний, районий	100 м2	23,51	
5	Улаштування основних і підтримувальних шарів щелебою	м3	409,074	
6	Щелебу фракція 20-40 мм, марка М1000 і більша	100 м2	23,51	
7	Улаштування товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	23,51	
8	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аердромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, пішані, марка	м	904	
9	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	904	
10	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80	м3	46,104	
11	Суміші бетони: готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	6,1126	
12	Навантажена грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-	т	978,016	
13	Розробка грунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, грунту грунту 2	100 м3	7,677518	
14	Навантажена грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-	100 м3	7,53	
15	самоскиди, грунту грунту 1	т	1204,8	
16	Перевезення шарів асфальтобетонного покриття	1000 м2	2,64742	
17	геоекстилем	м2	2700,3684	
18	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щелебою фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (збільшення товщини шару до 17 см)	100 м2	26,4742	



1	2	3	4	5
19	Щібінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм, марка М1000, більше	М3	567,077364	
20	Укладання вершнього шару в пошарових основ товщиною 15 см із цементно-піщаним 40-70 мм з межкою 1 кг/м <sup>2</sup> на стісок товщиною 1000 кг/м <sup>2</sup> (змішаний шар до 11 см)	100М2	26,4742	
21	Щібінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	М3	258,8	
22	Щібінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	М3	147,9	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткі	100М3	0,794226	
24	Гранітні	М3	96,895572	
25	Улаштування шпунтового покриття - синтетична трава Moongras Sport	100М2	26,4742	
26	Синтетична трава Moongras Sport, 40мм	М2	2567,9974	
27	Розміщона трава Moongras Sport	М2	79,4226	
28	Стріжка зеднувальна, 30 см	М.п.	1323,71	
29	Клей Kestopur CS	кг	353,165828	
30	Затверджувач Kestopur 200/S	кг	43,947172	
31	Кварцевий пісок	кг	39711,3	
32	Гранули (SBR) 1-3 мм	кг	13766,584	
33	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 М3	0,016	
34	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0376	
35	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	т	0,17	
36	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	
37	Бетоннування стійок воріт	100М3	0,016	
38	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	1,632	
39	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні захисне оторождження за воротами	100 М3	0,18432	
40	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т конструкції, група ґрунту 1	т	0,60768	
41	Стіни для оторождження за воротами h=6m	шт	24	
42	Сітка за футбольн. ворота	шт	2	
43	Розділ. Наповнення баскетбольного майданчику	100 М3	0,01536	
44	Копання закладних деталей вагою до 5 кг конструкції, група ґрунту 1	т	0,0094	
45	Установлення закладних деталей вагою до 0,1 т	т	0,18	
46	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	
47	Бетоннування баскетбольних стійок	100М3	0,0154	
48	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	1,5708	
49	Установлення металевої оторожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м	100М	2,0184	
50	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	
51	Виготовлення секцій оторожі	т	5,7528	
52	Прокат кутовий рівнопольничковий, ширина полочки 35 мм	т	1,473696	
53	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	М2	421,056	
54	Фарбування оторожі за 2 рази	100М2	2,1216	
55	Фірточка 1х2,03	шт	3	
56	Розділ. улаштування покриття з гранітного відсіву за бітовими доріжками	100М3	0,5	
57	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	М3		
	Пісок природний, рясний			



1	2	3	4	5
58	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,300861	
59	Гранвідсів Розділ. Встановлення водовідвідних лотків	м3	36,705042	
60	Улаштування лотків	100м	2,02	
61	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	2,21	
62	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	
63	Решетка водоприемная оц.	шт	202	
64	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,3	
65	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	
66	Заглушка торцевая	шт	3	
67	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,075	
68	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм Розділ. освітлення	м	75	
69	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,4	
70	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	
71	Труба армована Ф25	м	500	
72	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5	
73	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,5	
74	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,2	
75	Кабель ВВГнг 3х1,5 33ЦС	м	150	
76	Кабель ВВГнг 3х2,5 33ЦС	м	720	
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,125	
78	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	
79	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	
80	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	
81	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Каучук) РКР61-016-2-К02	шт	1	
82	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	
83	Анкерна закладна	шт	6	
84	Опора оцинк.конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	
85	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	
86	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 1000 Вт	100 шт	0,12	
87	Світильник LED-200W/740-І/К-74	шт	6	
88	Світильник LED-200W/740-І/К-54	шт	6	
89	Кронштейн 2 консоли	шт	6	
90	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
91	Предохранительная коробка ТВ-1	шт	6	

Склав

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище



Замовник Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліман ПЛЮС»

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А**  
Святошинського району м.Києва, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 16 червня 2017 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Прямі витрати, в тому числі	3599,3392	3599,3392	-
		Заробітна плата	150,40299	150,40299	-
		Вартість матеріальних ресурсів	3028,28889	3028,28889	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	420,64732	420,64732	-
		Загальновиробничі витрати	82,90766	82,90766	-
		Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
		Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	3682,24686	3682,24686	-
		Прибуток	24,15773	24,15773	-





1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Колшти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	10,96458		10,96458
9	Розрахунок N11	Колшти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Колшти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (п.п. 1-10)</b>	3717,36917	3706,40459	10,96458
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	3717,36917 743,47383 4460,843	3706,40459	10,96458
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>			743,47383
		в т.ч. зворотні суми:			


  
 Керівник управління  
 (організація замовника)  
 О.О. Дубовецький


  
 Керівник генеральної  
 компанії з будівництва  
 О.В. Клименко

О.В. Клименко


  
 Начальник управління освіти, молоді  
 та спорту Святославської районної  
 в м. Києві державної адміністрації

567 ДЛД ДЛД

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Київ

Будівництво розташоване на території ..... області

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
  - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012;
  - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
  - Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
  - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standardrak". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
  - Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
  - Перевезення ґрунту і сміття;
  - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
  - Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.
- Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
- При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку. ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16
  2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат. ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8

8,91429	Тис.люд.-г
8,523	Тис.люд.-г
218,69282	Тис.грн.

3941,00	грн.
3941,00	грн.



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Всього договірна ціна:

4460,843 тис.грн.

У тому числі:

будівельні роботи -

3706,40459

вартість устаткування -

тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

10,96458

інші витрати -

тис.грн.

податок на додану вартість -

743,47383

тис.грн.  
тис.грн.  
тис.грн.  
тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Технічний параметри"

Склад:





Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва 1730

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт спортивного майданчику на території СШ №206 ум.Києві  
за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3692,24696 тис грн  
8,91429 тис год  
218,69282 тис грн  
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 червня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати на одиницю		Всього
					Всього заробітної плати	експлуатаційні машини	Всього заробітної плати	експлуатаційні машини	на одиницю ЦРО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. асфальтування з основою</b>											
1	РН1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 кількість: 2351х0,26	100 м3	6,1126	623,17	623,17	3809,19	-	3909,19	3,5733	21,84
2	РН18-20-1	Улаштування піщаних та вурієнозельних шарів основи з піску	100м3	2,351	2899,85	2373,61	6817,55	1237,19	5580,36	26	61,13
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 235,1х1,1	м3	258,61	215,00	-	55601,15	-	722,06	9,8667	23,2





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					29477,9 147,55 5573,58 <b>913719,34</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>913719,34</b>				
		<b>Розділ 2. Футбольне поле 41,60х63,64 м</b>									
13	РН1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 кількість: 2647,42х0,29	100 м3	7,677518	623,17	623,17	4784,4		4784,4	3,83	2743
14	РН1-9-6	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 на автомобіль-самоскид, група ґрунту 1	100 м3	7,53	1341,86	1286,35	10104,21	417,99	9686,25	2,77	2085
15	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км кількість: 753х1,6	т	1204,8	109,86	109,86	132359,33		12180,53	0,375	451,8
16	ЕН27-29-1 к=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття ґротекстилем	1000 м2	2,64742	55,12		145,93	145,93		2,563	6,76
17	& С1111-852-В3	ґротекстиль, 120г/м кв кількість: 1,02х2647,42	м2	2700,3684	14,20		38345,23				
18	РН18-23-3 варіант 1	Улаштування нижнього шару двошарових осное товщиною 15 см із шибеною фракції 40-70 мм з межею міцності на сплиск понад 98,1 МПа (1000 кґс/м2) (збільшення товщини шару до 17 см)	100м2	26,4742	1089,30	982,90	28838,35	2816,85	26021,5	5,18	136,61
19	С1421-9454	Шибень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 2647,42х0,17х1,26	м3	567,077364	396,00		224562,64				

**"ЗГІДНО"**  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Салтківської районної державної адміністрації



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	РН18-23-2	Улаштування верховного шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кал/см <sup>2</sup> ] (зменшення шару до 11 см)	100м <sup>2</sup>	26,4742	1572,56 122,90	1449,66 236,91	41632,27	3253,69	38378,59 6272	5,96 7,8659	157,79 207,98
21	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: Р1((18,9+1,5-1,26х4)х26,4742/1х7)	м3	258,8	403,00	-	104296,4	-	-	-	-
22	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше кількість: Р1((18,9+1,5-1,26х4)х26,4742/1х4)	м3	147,9	410,00	-	60639	-	-	-	-
23	РН18-20-2	Улаштування пісстишних та вирівнювальних шарів основи з піщано-армійної суміші, жорсткості: 2647,42х0,03	100м <sup>3</sup>	0,794226	2807,49 526,24	2281,25 241,77	2229,78	417,95	1811,83 192,02	7,5519	20,65
24	С1421-9645 варіант 1	Гранвадіс кількість: 79,4226х1,22	м3	96,895572	225,00	-	21801,5	-	-	-	-
25 & ЕН11-23-26-НН	Улаштування шпунтового покриття - синтетична трава Моонграс Sport	100м <sup>2</sup>	26,4742	1684,32 1300,30	382,33 118,34	44591,02	34424,4	10121,88 3132,96	52,58 4,7448	1392,01 125,61	
26 & С1632-113-6	Синтетична трава Моонграс Sport, 40мм кількість: 97х26,4742	м2	2567,9974	387,82	-	995920,75	-	-	-	-	-
27 & С1632-113-12	Розміточна трава Моонграс Sport кількість: 3х26,4742	м2	79,4226	411,18	-	32656,98	-	-	-	-	-
28 & С111-541-1	Стрічка зеднувальна, 30 см кількість: 50х26,4742	м.п.	1323,71	20,85	-	27599,35	-	-	-	-	-
29 & С111-327-1	Клей Кесторл СС кількість: 13,34х26,4742	кг	353,165828	136,74	-	48291,9	-	-	-	-	-

Згідно з наказом начальника управління освіти, та спорту Святошинської райдержавної адміністрації в м. Київ

967 ДД №3 21-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & C111-327-2	Затверджувач Касторил 200/S кількість: 1,96x26,47x2		кг	43,947172	292,92	-	12873,01	-	-	-	-
31 & C1421-9552-13	Кварцевий пісок кількість: 26,47x2x1500		кг	39711,3	1,96	-	61949,63	-	-	-	-
32 & C110001-6-2	Гранули (СВР) 1-3 мм кількість: 26,47x2x520		кг	13766,584	5,70	-	78469,53	-	-	-	-
33 РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 4x0,5x0,5x0,8x2		100 м3	0,016	6951,78	-	111,23	111,23	-	-	-
34 ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 4x4x2x0,0003+4x2x0,0035		т	0,0376	34492,01	99,05	1296,9	229,63	3,72	265,65	2,99
35 РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,085x2		1т	0,17	3834,07	6,00	651,79	412,01	118,16	88,71	15,08
36 С121-253	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700		шт	2	7929,42	-	15858,84	-	-	-	-
37 ЕН6-1-1	Бетоннування стійок воріт		100м3	0,016	14822,34	-	237,16	57,18	-	173,305	2,77
38 С1424-11600	Суміш бетонні готові важді, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1,6x1,02		м3	1,632	1448,94	-	2364,68	-	-	-	-
39 РН1-19-1	Захисне огороження за воротами Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 0,8x0,5x1,2x24		100 м3	0,18432	6951,78	-	1281,35	1281,35	-	353,6	65,18
40 РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 4,22x6x24x1000		1т	0,60768	3834,07	6,00	2329,89	1472,75	422,36	88,71	53,97
					2423,56				3,66	0,248	0,15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 & С111-92-В1	Стояли для опородження за воротами h=6м	шт	24	471,90	-	-	11325,63	-	-	-	-
42 & С111-1713-1-Ю	Сетка за футбольн. ворота	шт	2	6000,00	-	-	12000	-	-	-	-
Варіант 5	Разом прями витрати по розділу 2										
	Разом будівельні роботи, грн.						2019548,68	45040,95	223707,99	1887,27	
	В тому числі:						2019548,68		28556,35	1029,31	
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						1750799,74				
	всього заробітна плата, грн.						73597,3				
	Загальновиборничі витрати, грн.						29586,45				
	Трудомісткість в загальновиборничих витратах, год.год.						138,54				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						5229,22				
	Всього будівельні роботи, грн.						2049135,13				
-----											
	Всього по розділу 2						2049135,13				
-----											
<b>Розділ 3. Наповнення баскетбольного майданчику</b>											
43 РН1-19-1	Копання для вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,01536	6951,78	6951,78	-	106,78	106,78	-	353,6	5,43
44 ЕН6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0094	34492,01	6107,29	99,05	324,22	57,41	0,93	266,65	2,5
	кількість: 4x2x0,0003+1x2x0,0035					19,26			0,18	0,615	0,01
45 РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,18	3834,07	2423,56	695,04	690,13	436,24	125,11	88,71	15,97
	кількість: 0,09x2					6,00			1,08	0,248	0,04



5670 ДЛ № 1 21-1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 & C113-1466-8	Баскетбольна конструкція ОП-56		шт	2	17018,41		34036,82				
47 ЕН6-1-1 К=1,15	Бетоннування баскетбольних стійок		100м3	0,0154	14822,34		228,26	55,03			
48 С1424-11600	Суміші бетонні готові важеї, клас бетону В15 (М200), круглість заповнювача більше 40 мм		м3	1,5708	3573,55						
	Кількість: 1,54х1,02				1448,94		2276				
	Разом прями витрати по розділу 3						37662,21	655,46	126,04	235,97	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						37662,21		1,26	0,05	
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						36880,71				
	всього заробітна плата, грн.						656,72				
	Загальновиборювничі витрати, грн.						266,85				
	Трудоємність в загальновиборювничих витратах, люд.год.						1,26				
	заробітна плата в загальновиборювничих витратах, грн.						47,88				
	Всього будівельні роботи, грн.						37929,06				
	Всього по розділу 3						37929,06				
<b>Розділ 4. огородження</b>											
49 Е7-24-12 К=1,15	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по сповіта висотою до 2,2 м.		100м	2,0184	17493,54	9346,58	35308,96	12085,84	18865,14	248,4575	501,49
					5987,83	1809,70			3652,7	59,4949	120,06
50 & С1416-8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві		шт	72	885,81		49378,32				
51 Е9-72-1	Видомовлення секції огорожі		м	5,7528	6652,97	2615,85	39423,77	20412,49	15048,46	145,6	837,81
	Кількість: ((2,1х(3х2+2х2)+(10,6х6))/1000)х68				3548,27	325,00			1869,66	10,8062	62,17
52 С111-1826	Прокат кутувий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм		т	1,473696	15091,82		22240,75				
	Кількість: ((2,1х(3х2+2х2)х1,032)/1000)х68										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	C111-1782 варіант 1	Сітка рельєфна з квадратними чарунками кількість: (2x3x1,032)x68	М2	421,056	330,07	-	138977,95	-	-	-	-	
54	PH12-55-4	Фербування озорожі за 2 рази кількість: (0,14x(3x2+2x2)+1)x68x0,06x3x4x68	100М2	2.1216	3496,65 2818,11	-	7418,49	5978,9	-	-	-	
55 & C111-1713-1Ю	варіант 4	Фірточка 1x2,03	ШТ	3	2761,75	-	8285,24	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 4					301033,48	38477,23	33413,6	5627,36	1599,17	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність, а загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					301033,48	228642,65	43999,59	16977,43	72,84	2750,98
		Всього по розділу 4					318010,91	318010,91	318010,91	318010,91	318010,91	
Розділ 5. влаштування покриття з гранітного відсіву за біговими доріжками												
56	PH18-20-1	Улаштування підстильних та евриентовальних шарів основи з піску кількість: 500X0,1	100М3	0,5	2899,85 526,24	2373,61 307,13	1449,93	263,12	1196,81 153,57	26	13	
57	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 50X1,1	М3	55	215,00	-	11825	-	-	9,8667	4,93	
58	PH18-20-2	Улаштування підстильних та евриентовальних шарів основи з піщано-армійної суміші, жорстлу кількість: 1002,87X0,03	100М3	0,300861	2807,49 526,24	2281,25 241,77	844,66	158,33	656,33 72,74	26	7,82	
		Всього по розділу 5					318010,91	318010,91	318010,91	318010,91	318010,91	



567 ДП/13-11  
ЗГІДНО  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святословської районної державної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1421-9645 варіант 1	Гранадієв кількість: 30,0961x1,22	м3	36, 705042	225,00	-	8258,63	-	1873,24 226,81	-	20,82 7,2
Разом прями витрати по розділу 5											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
Трудовитість в загальновиборничих витратах, люд. год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 5											
<b>Розділ 6. Встановлення водовідвідних лотків</b>											
60	PH18-17-1	Улаштування лотків	100м	2,02	946,42	-	1911,77	1911,77	-	-	-
61	C1421-9504 варіант 1	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	2,21	946,42 1295,05	-	2862,05	-	-	-	46,76
62	C113-671 варіант 2	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	76,67	-	15487,34	-	-	-	94,48
63	C111-1713-1-Ю варіант 6	Решетка водопримемная оц.	шт	202	129,79	-	26216,58	-	-	-	-
64	ТВ1-3-2	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною підвального перебігу 100 мм. РоумMax Basic	10 шт	0,3	128,02	-	38,41	38,41	-	-	5,71
65	& C113-1466-8 варіант 2	Пісковловлювач РоумMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	832,22	-	2496,66	-	-	-	-
66	& C111-ШС1477-1 варіант 2	Заглушка торцева	шт	3	29,28	-	87,84	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ЕН22-11-3 к-1, 15	Укладка трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідрвалічними виробуванням	1000м	0,075	14677,15 8399,27	5804,45 1250,96	1100,79	629,96	435,33 93,82	356,96 53,2761	26,77
68	Є С1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	м	75	76,57	-	5742,75	-	-	-	4
Разом прями витрати по розділу 6											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
всього будівельні роботи, грн.											
всього по розділу 6											
<b>Розділ 7. освітлення</b>											
69	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,4	2355,49 42,69	2312,80 465,02	3297,69	59,77	3237,92 651,03	2,13 17,992	2,98 25,19
70	ЕЗ4-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	5447,42 4748,58	-	2723,71	2374,29	-	222	111
71	Є С1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	м	500	5,15	-	2575	-	-	-	-
72	РН17-8-3	Затягування першого проводу періодом понад 6 мм2 до 16 мм2 в трубу	100м	5	361,07 333,80	-	1805,35	1669	-	15,27	76,35
73	РН17-8-7	Затягування наступного проводу періодом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубу	100м	1,5	122,16 104,71	-	183,24	157,07	-	4,79	7,19



Згідно  
 Начальник управління охорони та спорту  
 м. Київ  
 Державної адміністрації Київської області

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	РН17-8-8	Залужування наступного проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби кількість: 720-500	100м	2,2	185,87 165,70	-	408,91	364,54	-	7,58	16,68
75 & С1-	ПР124-30	Кабель ВВГнг 3х1,5 ЗЦС	м	150	15,92	-	2388	-	-	-	-
76 & С1-	ПР124-27	Кабель ВВГнг 3х2,5 ЗЦС	м	720	18,50	-	13320	-	-	-	-
77	РН1-20-1	Засилення вручну траншей, пазах котлованив та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,125	3409,04 3409,04	-	3835,17	3835,17	-	-	-
78	РН17-12-1	Установлення викивачів неуглопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	576,23 573,86	-	23,05	22,95	-	-	1,06
79 & С111-	1713-1-Ю	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	54,91	-	219,64	-	-	-	-
80	РН17-12-10	Установлення штепсельних розеток неуглопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	576,23 573,86	-	5,76	5,74	-	26,58	0,27
81 & С111-140-	12	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Каччук) РКР61-016-2-К02	шт	1	122,81	-	122,81	-	-	-	-
82	Е33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	380,55 43,45	188,38 26,05	2283,3	260,7	1130,28	1,89	11,34
83 & С111-92-	В1	Анкерна закладка	шт	6	956,42	-	5738,52	-	156,3	0,9359	5,62
84 & С1-ПР99-2	Варіант 3	Опора оцинк.конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	12881,00	-	77286	-	-	-	-
85	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], круглість заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	1448,94	-	8867,54	-	-	-	-
86	М8-596-6	Грожектор, шп. установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 1000 Вт	100 шт	0,12	83313,43 13705,47	59614,28 9018,94	9997,61	1644,66	7177,71	545,6	65,47
										333,6864	40,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87 & С1-ЛР99-4 варіант 2	Світильник LED-200W/Т740-ІК-74	шт	6	9990,00	-	-	59290	-	-	-	-
88 & С1-ЛР99-4 варіант 1	Світильник LED-200W/Т740-ІК-54	шт	6	11080,00	-	-	66480	-	-	-	-
89 & С113-1008-2-1К варіант 1	Кронштейн 2 консоли	шт	6	2193,22	-	-	13159,32	-	-	-	-
90 РН17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових маємо до 3 ка у зовнішній ніші або на стіні	шт	6	148,67 70,72	1,58 0,05	892,02	424,32	-	-	-	-
91 & С111-ШС1477-1 варіант 1	Предохранительная коробка ТВ-1	шт	6	606,39	-	-	3638,34	-	-	-	-
<b>Разом прямі витрати по розділу 7</b>											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
загальнонавчальні витрати, грн.											
трудомісткість в загальнонавчальних витратах, люд год.											
всього будівельні роботи, грн.											
<b>278530,98</b>											
<b>10818,21</b>											
<b>11655,38</b>											
<b>1889,9</b>											
<b>505,24</b>											
<b>70,96</b>											
<b>256157,38</b>											
<b>12708,11</b>											
<b>5165,64</b>											
<b>24,12</b>											
<b>911,08</b>											
<b>283696,62</b>											
<b>283696,62</b>											
<b>3599339,2</b>											
<b>150402,99</b>											
<b>420647,32</b>											
<b>53500,66</b>											
<b>3599339,2</b>											
<b>3028288,89</b>											
<b>203903,65</b>											
<b>82907,66</b>											
<b>391,63</b>											
<b>14789,17</b>											
<b>6907,44</b>											
<b>1915,22</b>											






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3682246,86				
		-----									
		Всього по кошторису					3682246,86				
		Кошторисна трудомісткість, подгод.					8914,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218692,82				

Київ



М. П. [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature] О.В.  
 (посадка, підпис (ініціали, прізвище))  
 (посадка, підпис (ініціали, прізвище))



587 ДП ЛС1 2-1-1

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	2	3	4	5					
		<b>1. Витрати труда</b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	6422,6 3,4	22,75				
2									
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд-год розряд	184,84 3,6	23,20				
4									
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	1096,66 5,1	28,66				
6									
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	818,56	26,96				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиборничих витрат	люд-год	391,63	37,77				
<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>									
			люд-год	8914,29					
<b>Середній розряд робіт</b>									
			розряд	3,4					

ОК  
Святошинської районної адміністрації  
Організування  
ДНМ

Підпис: [підпис]  
М.П. [підпис]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН203-1002	ІІ. Будівельні машини і механізми Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	Маш-год	27,84	<u>252,05</u> 7017,07				
10	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	Маш-год	20,54029473	<u>401,3</u> 8242,82				
11	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	Маш-год	14,6317224	<u>146,49</u> 2143,40				
12	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	Маш-год	4,7500925	<u>140,13</u> 665,63				
13	СН225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	Маш-год	3,3948	<u>59,44</u> 201,79				
14	СН212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	Маш-год	11,9901	<u>177,22</u> 2124,89				
15	СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	Маш-год	38,19862686	<u>224,97</u> 8593,55				
16	СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	Маш-год	11,383906	<u>296,32</u> 3373,28				
17	СН206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	Маш-год	19,376	<u>167,11</u> 3237,92				
18	СН206-338	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	Маш-год	96,043904	<u>182,72</u> 17549,14				
19	СН204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	Маш-год	3,3948	<u>63,73</u> 216,35				
20	СН212-711	Котли дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	Маш-год	7,053	<u>60,9</u> 429,53				



"ЗГІДНО"  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Свйтошинської районної в місті Києві державної адміністрації

967 ДП ІВР  
14



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	СН212-711 варіант 1	Котки дорожні прикільні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	1,5	6/7	8/9	10/11	12/13	897 ДД ІВР 14
22	СН212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	155,041982	6/7	8/9	10/11	12/13	
23	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	226,78389	6/7	8/9	10/11	12/13	
24	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	5,45139752	6/7	8/9	10/11	12/13	
25	СН212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	0,47	6/7	8/9	10/11	12/13	
26	СН216-1001	Крани на автомобільному ході для сторудження ліній електропередачі, вантажолідиомність 10 т	маш-год	2,1	6/7	8/9	10/11	12/13	
27	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технічного устаткування, вантажолідиомність 10 т	маш-год	35,016	6/7	8/9	10/11	12/13	
28	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажолідиомність 10 т	маш-год	69,7444807	6/7	8/9	10/11	12/13	
29	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	1,68	6/7	8/9	10/11	12/13	
30	СН204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	157,05144	6/7	8/9	10/11	12/13	
31	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	4,832352	6/7	8/9	10/11	12/13	
32	СН212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	2,64742	6/7	8/9	10/11	12/13	
33	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	8,553	6/7	8/9	10/11	12/13	

**"ЗГІДНО"**

Начальник управління освіти, молоді та спорту Ізяслошанської районної міської державної адміністрації

Олеся Андрієва



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	СН201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	Маш-год	94,512894	83,37				
35	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	Маш-год	26,135658	7879,54				
36	СН233-1681	Ціпки дорожні навісні на базі трактора	Маш-год	14,6477	15,81	413,20			
37	СЗ311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	Т	2182,816	169,4	2481,32			
<b>Разом по розділу II</b> <b>в тому числі енергоносії:</b> Бензин Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина				грн.	420647,22	239804,17			
<b>III. Будівельні машини, втрачені в складі загальнобудівничих витрат</b>									
<b>Апарат для газового зварювання і різання</b>									
38	СН270-106	Бадді, місткість 2 м3	Маш-год	8,9614512					
39	СН211-101	Вібратори поверхневі	Маш-год	0,176					
40	СН270-116	Гребки тракторні	Маш-год	0,8949					
41	СН270-193	Гудронатори ручні	Маш-год	15,88452					
42	СН212-500	Дрилі електричні	Маш-год	5,8775					
43	СН270-115	Котки ручні, 30-40 кг	Маш-год	1,72584					
44	СН270-244	Машини шліфувальні електричні	Маш-год	26,209458					
45	СН233-301	Насос гідравлічний ручний	Маш-год	6,32808					
46	СН270-158	Насос гідравлічний ручний	Маш-год	2,5875					
47	СН270-135	Перфоратори електричні	Маш-год	1,188					

567 ДЛ ІВР 14

**"ЗГІДНО"**

Начальник управління освіти, молоді та спорту Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	СН270-236	Пилосос промисловий	Маш-год	3,35					
49	СН270-189	Тракторний розкидач причіпний	Маш-год	78,893116					
50	СН209-1500	Ямокопачі	Маш-год	1,624812					
<b>IV. Будівельні матеріали, виробні конструкції</b>									
51	&C111-1713-1Ю варіант 1	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	54,91 219,64	29,35 117,40	25,86 102,24		
52	&C111-140-12 варіант 1	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Качук) РКР61-016-2-К02	шт	1	122,81 122,81	122,79 122,79	0,02 0,02		
53	&C1-ПР99-4 варіант 1	Світильник LED-200W/740-ІК-54	шт	6	11080 66480,00	11080,00 66480,00			
54	&C111-92-В1 варіант 3	Анкерна закладна	шт	6	956,42 5738,52	956,42 5738,52			
55	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,12	62,24 7,47	60,98 7,32	0,04	1,22	30 км
56	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ І СГ, рідкі	т	0,0253908	8920,98 226,51	8513,97 216,18	232,09 5,89	174,92	30 км, 4,44
57	&C113-1495-8 варіант 3	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	17018,41 34036,82	17018,32 34036,64	0,09 0,18		30 км
58	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0004	14028,55 5,61	13551,03 5,42	202,46 0,08	275,07	30 км, 0,11
59	+С1421-9504 варіант 1	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	2,21	1295,05 2862,05	1048,945 2318,17	246,1 543,88		30 км
60	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01796752	47715,48 857,33	46668,53 838,52	111,35 2,00	935,6	30 км, 16,81

**"ЗГІДНО"**

КРАЇНА  
Україна  
Дніпропетровська районна  
в місті Дніпропетровську  
районна адміністрація

30 км.

Алфредо


567 ДЛ ІВР



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	C112-172	Бруски обрізані з Берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0018	4061,98	3894,11	10/11	12/13	367	ДУ	ИВР		
62	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,35265	4004,6	3837,86	88,22	0,16	79,62	30	км		
63	C142-10-2	Вода	м3	10,44795	1412,22	1353,42	88,22	31,11	28,52	30	км		
64	+C121-253 варіант 2	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	7929,42	7929,42							
65	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006	15858,84	15858,84							
66	&C111-852-В3 варіант 1	Геотекстиль 120г/м кв	м2	2700,3684	1334,43	1127,30	160,98	1,09	26,17	30	км		
67	+C1421-9645 варіант 1	Гранвідсів	м3	133,600614	38345,23	38345,23							
68	&C110001-6-2 варіант 2	Гранули (SBR) 1-3 мм	кг	13766,584	30060,14	30060,14							
69	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнущі, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,047	28119,57	27463,74	104,47	4,91	551,36	30	км		
70	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0040368	49499,75	48988,34	142,93	0,58	368,48	30	км		



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71+C112-70		Пошки небрізні з хвоями порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00282	2176,01 6,14	2045,12 5,77	10/11 88,22 0,25	12/13 42,67 0,12	567 ДЦ ІВР
72 С111-816		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0040368	25061,79 101,17	24465,91 98,76	104,47 0,42	491,41 1,99	
73 С111-1608		Дрантя	кг	0,63648	7,73 4,92	7,29 4,64	0,29 0,18	0,15 0,10	
74 С111-1513		Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,001544984	29597,09 45,73	28880,10 44,62	136,65 0,21	580,25 0,90	
75 С111-1521		Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,1236852	28833,72 3566,30	28131,70 3479,47	136,65 16,90	565,37 89,93	
76 С111-1522		Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,000624	32060,7 20,01	31295,41 19,53	136,65 0,09	878,64 0,39	
77 +С111-1529		Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,0242208	51139,38 1238,64	50000,00 1211,04	136,65 3,31	1002,73 24,29	
78 С1113-246		Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00516	46489,07 239,96	45351,77 234,02	225,75 1,16	911,55 4,70	
79 &С111-ШС1477-1 варіант 2		Заглушка торцева	шт	3	29,28 87,84	29,28 87,84	-	-	
80 С111-1631		Замзка захисна	кг	3,82	57,01 217,78	55,66 212,62	0,23 0,88	1,12 4,28	
81 &С111-327-2		Затверджувач Кесторіс 200/S	кг	43,947172	292,92 12873,01	287,00 12612,64	0,18 7,91	5,74 252,26	
82 &С1-ПР124-30 варіант 1		Кабель ВВГнг Зх1,5 ЗЦС	м	150	15,92 2388,00	15,92 2388,00	-	-	
83 &С1-ПР124-27 варіант 1		Кабель ВВГнг Зх2,5 ЗЦС	м	720	18,5 13320,00	18,50 13320,00	-	-	


  
 Державна адміністрація  
 Івано-Франківської області  
 Департамент виконання державної програми  
 «Розвиток енергетичної інфраструктури Івано-Франківської області»

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C1421-9552- 13 варіант 1	Кварцевий пісок	кг	39711,3	1,56 61949,63	1,56 61949,63	-	-	-
85	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,106496	5,18 83,43	2,86 46,06	2,22 35,76	0,1 1,61	30 км.
86	&C111-327-1 варіант 3	Клей Kestopur CS	кг	353,165828	136,74 48291,90	136,56 48228,33	0,18 63,57	-	30 км.
87	&C113-1008- 2-1К варіант 1	Кронштейн 2 консоли	шт	6	2193,22 13159,32	2190,38 13142,28	2,84 17,04	-	30 км.
88	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,72584	154,95 267,42	151,81 262,00	0,1 0,17	3,04 5,25	30 км.
89	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00348	15617,25 54,35	15085,28 52,50	225,75 0,79	306,22 1,06	30 км.
90	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00048	17481,95 8,39	16913,42 8,12	225,75 0,11	342,78 0,16	30 км.
91	+C113-671 варіант 2	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	76,67 15487,34	75,00 15150,00	1,67 337,34	-	30 км.
92	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,3672	151,78 55,73	148,71 54,61	0,09 0,03	2,96 1,09	30 км.
93	C11-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00572832	57222,88 327,79	55894,81 320,18	206,05 1,18	1122,02 6,43	30 км.
94	&C11-1799-2 варіант 1	Опора оцінк.конусна восьмигранна 12 м	шт	6	12881 77286,00	12881,00 77286,00	-	-	-
95	+C1421-0634	Пісок природний, рядовий	м3	329,882	215 70924,63	215,00 70824,63	-	-	-
96	C11-1466-8 варіант 2	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	832,22 2496,66	832,13 2496,39	0,09 0,27	-	30 км.





1	2	3	4	5	6Л	8/9	10/11	12/13	14
97	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	18,24	26,66 486,28	28,05 475,15	0,09 1,64	0,52 9,49	30 км
98	&C126-1300-2-Я варіант 1	Поробриж бетонний, сірий 1000x200x80	м	904	72,53 65567,12	67,50 61020,00	3,61 3263,44	1,42 1283,68	30 км
99	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,2656	1953,13 2471,88	1760,07 2227,54	154,76 196,86	38,3 48,48	30 км
100	&C111-ШС1477-1 варіант 1	Предохранительная коробка ТВ-1	шт	6	606,39 3638,34	608,39 3638,34	-	-	-
101	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	9,8	12,86 126,03	12,44 121,91	0,17 1,67	0,25 2,45	30 км
102	+C111-1826 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм	т	1,473696	15091,82 22240,75	14875,00 21921,23	104,47 153,96	112,35 165,56	30 км
103	C1546-66	Пролан-Бутан технічний	м3	1,5780616	25,13 39,66	21,31 33,63	3,33 5,25	0,49 0,78	30 км
104	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,078	6792,16 529,79	6606,03 515,27	52,95 4,13	133,18 10,39	30 км
105	&C111-1713-1-Ю варіант 6	Решетка водоприємная оц.	шт	202	129,79 26216,58	104,22506 21053,46	25,56 5163,12	-	30 км
106	&C1632-113-варіант 1	Розміточна трава Moongras Sport	м2	79,4226	411,18 32656,98	411,00 32642,69	0,18 14,29	-	30 км
107	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	7,85	44,66 350,58	43,73 343,28	0,05 0,39	0,88 6,91	30 км
108	+C11-1782 варіант 1	Сітка рельєфна з квадратними черунками	м2	421,056	330,07 138977,95	323,30 136127,40	0,3 126,32	6,47 2724,23	30 км
109	&C1-ПР99-4 варіант 2	Світильник LED-200W/740-ІК-74	шт	6	9880 59280,00	9880 59280,00	-	-	-



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	567 ДЛ ІВР 14
110	&C111-1713-1-10 варіант 5	Сетка за футболу. ворота	шт	2	6000	6000,00	-	-	-
111	&C1632-113-6 варіант 1	Синтетична трава MoonGras Sport, 40мм	м2	2567,9974	387,82	387,62	0,2	30 мм	30 мм
112	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,006	23081,77	22524,72	104,47	452,58	30 мм
113	&C111-92-B1 варіант 7	Стовпи для огороження за воротами h=6m	шт	24	471,9	471,9014	0,63	471,9	471,9
114	&C1416-8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	685,81	672,00	0,36	1342,30	30 мм
115	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,83	49378,32	48384,00	25,92	968,40	30 мм
116	&C111-541-1 варіант 1	Стрічка зеднувальна, 30 см	м.п.	1323,71	158,17	154,53	0,55	1,62	30 мм
117	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0492	27599,35	27572,88	26,47	3,09	30 мм
118	+C1421-9861	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1	т	219,348	1468,78	1468,78	0,01	8,94	30 мм
119	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	1448,94	1139,944	309	-	30 мм
120	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	49,3069	1448,94	1139,944	309	-	30 мм
121	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,785392	1011,84	683,00	309	19,84	30 мм
					2818,37	1902,42	860,69	55,26	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	567 ДД ІАР	
122	С111-1881	Талк мелений, 1 сорт	Т	0,00846	6034,77 51,05	5735,48 48,52	180,96 1,53	118,33 1,00		
123	&С1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	М	500	5,15 2575,00	4,58 2290,00	0,57 285,00	30 км		
124	&С1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	М	75	76,57 5742,75	76,00 5700,00	0,57 42,75	30 км		
125	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,00072	94768,49 68,23	92765,39 66,79	144,89 0,10	1858,21		
126	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	М	7,2	645,12 89,6	637,42 88,53	0,4 2,88	0,67		
127	&С111-1713-1-НО варіант 4	Фірточка 1х2,03	шт	3	2761,75 8285,24	2761,748 8285,24	-	-		
128	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,05367648	20821,3 1106,89	20018,08 1074,50	198,88 10,68	404,34	30 км.	
129	+С111-1853-3	Цвіахи будівельні 3,0х80 мм	Т	0,000094	17771,53 1,67	17311,72 1,63	111,35 0,01	21,70		
130	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	147,9	410 60639,00	410,00 60639,00	-	-	348,46	30 км.
131	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	667,874	403 269153,22	403,00 269153,22	-	-	-	
132	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	567,077364	396 224562,64	396,00 224562,64	-	-	-	

Однієї з управлінь освіти, молоді та спорту Івано-Франківської області  
 Івано-Франківська районна адміністрація  
 м. Івано-Франківськ



567 ДД ІАР 14



«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 2-1-1  
на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудова місткість, що передбачена в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудова місткість, що передбачена в загальновиборничих витратах, до трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудової місткості робіт, що передбачені в загальновиборничих витратах	Трудова місткість в загальновиборничих витратах	Усереднена на вартість людино-години праці цінівка, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	І блок. заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	ІІ блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування, ванна,	Усереднені показники для визначення коштів на окриття рішень з урахування витрат на здійснення витрат	ІІІ блок. загальновиборничі витрати без урахування витрат на здійснення витрат	ІV блок. загальновиборничі витрати на здійснення витрат	V блок. загальновиборничі витрати на здійснення витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	РН18-12-8	28,2272	11,908 336,13	0,049476	0,5892 16,63	35,28	20,79 586,84	266,46 7521,42	63,20 1783,96	2,135133	25,43 717,82	109,42 3088,52	
2	РН18-20-1	2,8227	37,3877	0,049476	1,8498	35,28	65,26	813,90	193,42	2,135133	79,83	338,51	
			люд-год	люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12		

Державна адміністрація Київської області, молоді  
 управління освіти, молоді  
 та спорту Київської районної  
 державної адміністрації





52	PH18-20-4	0,216	26,92	0,049476	1,33	46,99	586,01	139,26	2,135133	243,73	
			<u>40 1844</u>		<u>1 9882</u>	<u>70,14</u>	<u>779,40</u>	<u>186,90</u>		<u>342,84</u>	
54	PH1-11-2	0,84	8,68	0,0404054	0,43	15,15	168,35	40,37	1,728441	74,05	
			<u>3 5733</u>		<u>0 1444</u>	<u>5 09</u>	<u>90 00</u>	<u>20 92</u>		<u>32 19</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	PH18-17-1	2,02	46,79	0,049476	2,3135	81,62	883,76	212,38	2,135133	393,84	
			<u>94 46</u>		<u>4 67</u>	<u>164 87</u>	<u>1 785 2</u>	<u>4 29 01</u>		<u>59 84</u>	
59	M18-483-7	3	63	0,0325717	2,052	72,40	1433,88	331,38	1,540737	795,56	
			<u>189</u>		<u>6 16</u>	<u>2 17 2</u>	<u>4 301 64</u>	<u>994 14</u>		<u>500 85</u>	
65	PH16-8-3	0,75	35,7	0,0387562	1,3836	48,81	784,69	183,37	1,728441	502,55	
			<u>26 78</u>		<u>1 04</u>	<u>36 61</u>	<u>588 52</u>	<u>137 53</u>		<u>29 2 8</u>	
67	PH1-11-2	1,125	3,5733	0,0404054	0,1444	5,09	90,00	20,92	1,728441	502,55	
			<u>4 02</u>		<u>0 16</u>	<u>5 73</u>	<u>101 25</u>	<u>23 53</u>		<u>5 98</u>	
68	M8-407-1	5	57,42	0,0399931	2,2864	81,02	1277,02	298,77	1,892682	442,35	
			<u>287 1</u>		<u>11 48</u>	<u>405 1</u>	<u>6 985 1</u>	<u>1493 85</u>		<u>108 68</u>	
70	M8-148-1	5	15	0,0399931	0,6399	22,58	395,84	83,25	1,892682	442,35	
			<u>80</u>		<u>3 2</u>	<u>112 9</u>	<u>1 779 2</u>	<u>416 25</u>		<u>80 29</u>	
71	M8-146-1	3,7	19,2	0,0399931	0,7679	27,09	427,01	99,90	1,892682	151,4	
			<u>71 04</u>		<u>2 84</u>	<u>100 23</u>	<u>1 579 94</u>	<u>369 63</u>		<u>36 34</u>	
74	PH1-20-1	1,125	173,4	0,0404054	7,0063	247,18	3183,62	754,78	1,728441	134,46	
			<u>1 95 08</u>		<u>7 88</u>	<u>2 78 08</u>	<u>3 581 57</u>	<u>849 13</u>		<u>299 71</u>	
75	M8-526-1	4	1,6	0,0399931	0,064	2,26	36,42	8,51	1,728441	337,17	
			<u>6 4</u>		<u>0 26</u>	<u>9 04</u>	<u>145 68</u>	<u>34 04</u>		<u>3 03</u>	
77	PH17-12-10	0,01	26,58	0,0399931	1,053	9,04	145,68	34,04	1,892682	12,12	
			<u>0 27</u>		<u>0 01</u>	<u>0 39</u>	<u>5 35 85</u>	<u>1 26 14</u>		<u>50 31</u>	
79	E33-103-4	6	7,28	0,049476	0,3602	0,01	5,36	1,26	1,892682	50,31	
			<u>4 3 68</u>		<u>2 16</u>	<u>12 71</u>	<u>1 54 34</u>	<u>36 75</u>		<u>0 5</u>	
81	PH2-15-1	0,06	657	0,049476	32,5057	76,26	926,04	220,5	2,135133	15,54	
			<u>39 42</u>		<u>1 96</u>	<u>68 81</u>	<u>787 61</u>	<u>188 41</u>		<u>93 24</u>	
82	M8-606-4	12	4,8	0,0399931	0,192	6,77	105,50	24,70	1,892682	84,17	
			<u>57 5</u>		<u>2 3</u>	<u>81 24</u>	<u>1 265</u>	<u>286 4</u>		<u>9 08</u>	
86	E9-49-1	0,06	19,04	0,0362824	0,6908	24,37	408,79	95,30	1,728441	108,96	
			<u>1 14</u>		<u>0 04</u>	<u>1 46</u>	<u>24 53</u>	<u>5 72</u>		<u>32 91</u>	
<b>Разом:</b>			<b>6734,01</b>		<b>311,78</b>	<b>10996,13</b>	<b>140427,63</b>	<b>33314,31</b>		<b>13646,94</b>	<b>57957,38</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

де:

N124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

$$= (10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$





Н21

не меншій за розмір мінімального страхового внеску;  
відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

689\_дід\_опрпс\_2.1.1

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

де:

Н18

- відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =} \\ & = (10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів

де:

Н116

- єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & = (10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Разом загальновиrobничі витрати: 57957,38 + 0 + 0 + 0 = 57957,38 грн.

Склав

Перевіряє



Гушак О.В. (ініціали, прізвище)]



Згідно  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Івано-Франківської районної державної адміністрації

«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборнічі витрати:**  
**будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Розрах. №4 Заробітна плата	Всього
			Всього	У тому числі зарплата у транспортні вагони	Всього	У тому числі заробітна плата		
1				5	6	7	8	
2-1	Реконструкція спортмайданчика майданчику на території СШ №206 м. Києві	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763	57,95738
	Разом: будівельні роботи	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763	57,95738

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (3382,14097) прийнята за даними "Тідсумжової відомості ресурсів";
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (55,05112) прийнята за даними "Тідсумжової відомості ресурсів".

**Розрахунок № 8. Інші сукупні витрати, тис. грн.**

- п.в.1. Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор):  
= 67,87783;
- п.8.2. Стоимость экспертизы проектной документации:  
= 1,58;
- п.8.3. Сума інших сукупних витрат:  
= 69,45783;

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

- 1. Вихідні дані
- п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:  
ПКТ = 2,71;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-г:  
ПТ3 = 7,04579;
- п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.-год. :  
ПТ31И = 0;
- 2. Розрахунок

2 Програмний комплекс АБК-5 (3.2.0)

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:  
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 2,71 X (7,04579 + 0) X 1 = 19,09409;

**Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:  
ИНП147 = 1;

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:  
А1471 = 1,23;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:  
П73 = 7,04579;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

3. = п.10.1 X п.10.2 X ИНП147 = 1,23 X 7,04579 X 1 = 8,66632;



**"ЗГІДНО"**  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації м. Києва



Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Дубовецького Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман діпос» в особі директора Клименко Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

### I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2017 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 3 роки.

### II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

### III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 259986 грн.74 коп. (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ясот вісімдесят шість грн. 74 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 43331 грн. 12 коп.

3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом


3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подє відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

### IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконаними роботами на підставі підписаних актів виконаних робіт, форма № 4-В, Київська обласна державна адміністрація, управління освіти, молоді та спорту, встановленої згідно з чинними нормативних документів у сфері ціноутворення, узгоджених з управлінням освіти, молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації, обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. У разі необхідності Замовник може здійснювати попередню оплату робіт Підряднику який зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання



Handwritten signature of the contractor, Olexander Klimenko, in blue ink.

Handwritten signature of the client, Yuriy Dubovetskyi, in blue ink, with the word 'ЗГІДНО' written above it.



необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підприємця.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підприємцем в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій расстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підприємцем роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

## V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: грудень 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

## VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підприємцем, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підприємцем порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підприємцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підприємцем умов цього Договору.

6.3. Підприємець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підприємець зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, закладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

6.4. Підприємець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, молоді та спеціальні категорії працівників, які працюють на території району.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим повідомленням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підприємець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.



"ЗГІДНО"

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

#### VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежаного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

#### VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

#### IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

#### X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ «ОТП Банк» м. Києві МФО: 300528 Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор ТОВ «Елман плюс»  О.В. Кліменко	Начальник  Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації



Додаток № 1  
до договору № 418/17  
від « 15 » 12 2017 р.

**Календарний план**  
на виконання: Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою:  
просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	грудень 2017 р.	1. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою 2. Дренажні колодезі 3. Встановлення водовідвідних лотків 4. Інші роботи

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № 418/17 від « 15 » 12 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ «ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор ЦОВ «Елман плюс»  О.В.Клименко	Начальник  Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО"  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у  
Святошинського районі м.Києва

Благоустрій

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,04851	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	7,7616	
3	Перевезення сміття до 25 км	т	7,7616	
4	Нагромадження щебеню	100 м3	0,088935	
5	Навантаженням щебеню на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,088935	
6	Перевезення щебеню до 25 км	т	13,34025	
7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,8085	
8	Перевезення ґрунту до 25 км	т	32,34	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08085	
10	Пісок природний, рядовий	м3	8,8935	
11	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,8085	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,8085	
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6424	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,085	
	Сходи			
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57	
16	Поребрик бетонний, сірий 1000х200х80	м	57	
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,907	
18	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,08085	
19	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,8085	
20	Сітка металева	м2	80,85	
	Покриття з ФЕМ площадки та сходів			
21	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,8085	
22	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	81,6585	
23	Гарцовка	м3	4,471005	
	Пандус			
24	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гелімових конструкцій та ін. (поручнів)			
25	Нержавіюча труба для поручня			



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



1	2	3	4	5
26	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Розділ. Дренажні колодязі	1т	0,2	
27	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 (під дренажні колодязі)	100 м3	1,278	
28	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,88	
29	Кільця КС15.8 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	
30	Плити покриття 1ПГ15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
31	Засипання щебенем фракція 40-70 нижніх кілець дренажних колодців	100 м3	0,1608	
32	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	16,08	
33	Зворотнє засипання з відвалу екскаватором ковшем місткістю 0,5 м3	100 м3	1,066	
34	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм Розділ. Встановлення водовідвідних лотків	100шт	4,4	
35	Улаштування лотків			
36	Бетон Б12,5 з доставкою	100м	0,1	
37	Лоток водоотводний полімерний	м3	0,1	
38	Решетка водоприемная оц.	м	10	
39	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	шт	10	
40	Пісковловлювач пластиківий	10 шт	0,1	
41	Заглушка торцева	шт	1	
42	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	шт	1	
43	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм Розділ. Інші роботи	1000м	0,015	
	Флашштки	м	15	
44	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,006	
45	Виготовлення закладних деталей			
46	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,04935795	
47	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,02718471	
48	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,02513472	
49	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (флашштоків)	т	0,04935795	
50	Флашшток	1т	0,075	
51	Бетонування флашштоків	шт	3	
52	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круглість заповнювача більше 40 мм Лави	100м3	0,006	
53	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	м3	0,00612	
54	Виготовлення закладних деталей	10 ям	1,6	
55	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,2632424	
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1449851	
57	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,13405184	
58	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лави)	т	0,2632424	
59	Лави вуличні			
60	Бетонування опор лав			



0,4 "ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Смітшинської районної державної адміністрації

*[Handwritten signature]*