

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю Новокодацької районної у місті Дніпрі ради

Начальник управління  А.Ю.Гарашенко

20 лютого

2018р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Перед початком виконання робіт з поточного ремонту проїжджої частини вулиць у Новокодацькому районі міста Дніпра за адресою: вул.Трифона Гладченко, було обстежено стан існуючого покриття та визначено обсяги ремонтних робіт, які доцільно виконати на даний момент часу

Об'єми робіт


| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | 100м3 | 0,198 | |
| 2 | Розливання в'язучих матеріалів 0,7л/м2 | 1т | 0,2352 | |
| 3 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 3,1 | |
| 4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см | 100м2 | 3,1 | |

Начальник відділу
комунального господарства та благоустрою



Г.М.Кедич

Головний спеціаліст відділу
комунального господарства та благоустрою



А.В.Копейкін

Генеральний директор ДІП «Дніпродор»



А.С.Кальник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю Новокодацької районної у місті Дніпрі ради

Начальник управління  А.Ю.Гаращенко

20. 11.09.20 2018р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Перед початком виконання робіт з поточного ремонту проїжджої частини вулиць у Новокодацькому районі міста Дніпра за адресою: вул. Андрійченка (від вул. В.Дітвська до вул. Дніпрельстанівської), було обстежено стан існуючого покриття та визначено обсяги ремонтних робіт, які доцільно виконати на даний момент часу

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного | 100м3 | 1,86 | |

Начальник відділу
комунального господарства та благоустрою



Г.М.Кедич

Головний спеціаліст відділу
комунального господарства та благоустрою



А.В.Копейкін

Генеральний директор ДІП «Дніпродор»



А.С.Кальник