

Додаток № \_\_\_\_\_  
до Договору № \_\_\_\_\_  
від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017р.

Замовник Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Торговий Центр»  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "НІК"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД), що здійснюється в 2017 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 3 квітня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		31,23865	31,23865	-
	Заробітна плата		5,54766	5,54766	-
	Вартість матеріальних ресурсів		25,69099	25,69099	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
3	Загальновиробничі витрати		2,01863	2,01863	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		7,56	-	7,56
	Разом		40,81728	33,25728	7,56
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,53307	0,53307	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,35222	-	0,35222
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	41,70257 - 41,70257 8,34051 50,04308	33,79035 - 33,79035 - -	7,91222 - 7,91222 8,34051 -
12					



Керівник підприємства  
(організації) замовника

В.В. Лелях

Керівник генеральної  
підприємчої організації

С.М. Божук



Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)  
Комуніальне підприємство Нетшинської міської ради «Торговий центр»

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на монтажні та пусконаладочні роботи  
**Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Колгорисна вартість 33,25728 тис. грн.  
Колгорисна трудомісткість 0,29591 тис.люд.-год.  
Колгорисна заробітна плата 5,79618 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 квітня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуваними машинами	тих, що обслуговують машинами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	М8-573-4	Шафа [шцик] керування навісна	шт	1	83,21	-	83,21	83,21	-	3,84	3,84
2	1504-2112-203	Шафа металева БМ-40	шт	1	402,05	-	402,05	-	-	-	-
3	1504-19165-25	Кістемна збірка	шт	1	165,00	-	165	-	-	-	-
4	М8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	21	41,61	-	873,81	873,81	-	1,92	40,32
5	1517-1867-1	Лічильник АСЕ 6000 5/10А кл.т. 1,0	шт	2	8085,00	-	16170	-	-	-	-
6	М8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	80,72	-	484,32	484,32	-	3,84	23,04
					80,72	-	484,32	484,32	-	3,84	23,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7 & 1503-5012-1-23	Трансформатор струму TOPN-0.66 0.5S 600/5		шт	6	825,00	-	4950	-	-	-	-	
8 М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А		шт	1	70,63 70,63	-	70,63	70,63	-	3,36	3,36	
9 & 1503-2001-6-1	Автоматичний вимикач 2р 6А		шт	1	77,17	-	77,17	-	-	-	-	
10 М11-96-1	Установлення змінних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг кількість: 1+1		шт	2	38,98 38,98	-	77,96	77,96	-	1,92	3,84	
11 & 1504-19165-25	Блок живлення 12В DR-15-12		шт	1	334,52	-	334,52	-	-	-	-	
12 & 1504-19039-3	GSM/GPRS-модем COM-900		шт	1	3300,00	-	3300	-	-	-	-	
13 М8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 кількість: 10+10+5		100 м	0,25	1301,41 1301,41	-	325,35	325,35	-	15,84	15,84	
14 С113-2125	Труба гнучка гофрована д. 16		м	10	2,97	-	29,7	-	-	-	-	
15 С1545-544	ПВС 2x1,5		м	10	9,84	-	98,4	-	-	-	-	
16 С1545-544	ПВ-3-4,0		м	5	8,67	-	43,35	-	-	-	-	
17 М8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг		100 м	0,1	591,55 591,55	-	59,16	59,16	-	2,88	2,88	
18 15096-1132	FTP 4x2x0,51		1000м	0,01	12080,00	-	120,8	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							27665,43	1974,44	-	-	93,12	
Разом будівельні роботи, грн.							27665,43					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							25690,99					
всього заробітна плата, грн.							1974,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					756,96 3,69 120,35 <b>28421,38</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>28421,38</b>				
		<b>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</b>									
19	ПЕ10-20-1-1-1 Н1=0,52 - знижжувачий коэф. до витрат усіх ресурсів (згідно складу робіт)	Наладка автоматизованих систем обліку електропостачання з кількістю точок обліку до 64	шт	1	$\frac{3573,22}{3573,22}$	-	3573,22	3573,22	-	$\frac{192,212}{-}$	$\frac{192,21}{-}$
		<b>Разом прямі витрати по розділу 2</b>					<b>3573,22</b>	<b>3573,22</b>			<b>192,21</b>
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b> в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3573,22 3573,22 3573,22 1262,68 6,89 128,17 4835,9				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>4835,9</b>				
		<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>31238,65</b>	<b>5547,66</b>			<b>285,33</b>
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b> в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					31238,65 25690,99 5547,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2018,63 10,58 248,52 33257,28				
		Всього по кошторису					33257,28				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					295,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5796,18				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О. ПРисвяжнюк

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Маліян

Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)  
Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошториса № 2-1-1  
Монтажні та пусконаладжувальні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	В тому числі:				Об'єднані ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	загот-вельно-складські витрати, грн.	Всього, грн.	
1	2		4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>			Всього, грн.	Всього, грн.	Всього, грн.	Всього, грн.		
1	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люди-год розряд	93,12	21,20					
2		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люди-год	4,1	18,59					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		192,21						
4		загальновиборничих витрат	люди-год	10,58	23,49					
4.1										
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люди-год	295,91						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	6,0						
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції</b>								
5	+15096-1132	ФТР 4x2x0,51	1000м	0,01	12080 120,80	12080,00 120,80	-	-		
6	&1504-19039-3	GSM/GPRS-модем COM-900	шт	1	3300 3300,00	3300,00 3300,00	-	-		
7	&1503-2001-6-1	Автоматичний вимикач 2р 6А	шт	1	77,17 77,17	77,17 77,17	-	-		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 & 1504-19165-25	Блок живлення 12В DR-15-12		ШТ	1	<u>334,52</u> 334,52	<u>334,52</u> 334,52	-	-	-
9 & 1504-19165-25	Клемина збірка		ШТ	1	<u>165,00</u> 165,00	<u>165,00</u> 165,00	-	-	-
10 & 1517-1867-1	Лічильник АСЕ 6000 5/10А кл.т. 1,0		ШТ	2	<u>8085,00</u> 16170,00	<u>8085,00</u> 16170,00	-	-	-
11 +С1545-544	ПВ-3-4,0		М	5	<u>8,67</u> 43,35	<u>8,67</u> 43,35	-	-	-
12 +С1545-544	ПВС 2х1,5		М	10	<u>9,84</u> 98,40	<u>9,84</u> 98,40	-	-	-
13 & 1503-5012-1-23	Трансформатор струму ТОРН-0.66 0.5S 600/5		ШТ	6	<u>825,00</u> 4950,00	<u>825,00</u> 4950,00	-	-	-
14 +С113-2125	Труба гнучка гофрована д. 16		М	10	<u>2,97</u> 29,70	<u>2,97</u> 29,70	-	-	-
15 & 1504-2112-203	Шафа металева БМ-40		ШТ	1	<u>402,05</u> 402,05	<u>402,05</u> 402,05	-	-	-
<b>Разом по розділу IV</b>			<b>грн.</b>		<b>25690,99</b>	<b>25690,99</b>			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 квітня" 2017 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О. Присяжнюк

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Майлян



2. Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)								
Колтгорис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люди.-год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люди.-год.	Трудоміст-кість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люди.-год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люди.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люди.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник колтгорисного прибутку, грн./люди.-год.	Колтгорисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД) (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,09312	0,00369	-	-	0,09681	3,82	0,36981
	Разом:	0,19221	0,00689	-	-	0,19910	0,82	0,16326
	Разом:	0,28533	0,01058	-	-	0,29591	1,80146	0,53307

п.2.4. Разом колтгорисний прибуток, тис.грн.:  
= 0,53307 Х ИНП130 = 0,53307 Х 1 = 0,53307;

Розрахунок № 10. Колти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна колтгорисна трудомісткість, тис.люди.-год.:  
П13=0,29591;

п.1.2. Загальна колтгорисна трудомісткість об'єктів за підруком глав 1-7, тис.люди.-год.:  
П73Д=0,29591;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люди.-год.:  
П736 - П57 = 0,01058 - 0 = 0,01058;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люди.-год.:  
П14Е=0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люди.-год.:  
= п1.2 - п1.3 = 0,29591 - 0,01058 = 0,28533;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люди.-год.:  
= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,29591 - 0,29591 - 0 = 0;

п.2.3. Коefіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:  
= п2.2 : п2.1 = 0 : 0,28533 = 0;

Колтгорис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люди.-год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люди.-год.	Трудоміст-кість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люди.-год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люди.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люди.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люди.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД) (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,09312	0,00369	-	-	0,09681	1,52	0,14715
	Разом:	0,19221	0,00689	-	-	0,19910	1,03	0,20507
	Разом:	0,28533	0,01058	-	-	0,29591	1,19029	0,35222

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:  
= Ф1733 Х ИНП147 = 0,35222 Х 1 = 0,35222;

2. Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)  
 Впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)  
**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиrobничі витрати:**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортну- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Локального устаткування збору та обробки даних (ПУЗОД)	5,54766	25,69099	-	-	-	5,54766	2,01863
Разом: будівельні роботи		5,54766	25,69099	-	-	-	5,54766	2,01863

Розрахунок № 8. Інші сукупні витрати, тис. грн.

п.8.1. Супровід введення системи в експлуатацію:

= 1,96;

п.8.2. Повірка системи:

= 5,6;

п.8.3. Сума інших сукупних витрат:

= 7,56;

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

П73=0,29591;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.-год.:

П73Д=0,29591;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.-год.:

П736 - П57 = 0,01058 - 0 = 0,01058;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.-год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.-год.:

П731И=0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.-год.:

п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,29591 - 0,01058 + 0 = 0,28533;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год.:

= п1.1 - п1.2 - п1.7 = 0,29591 - 0,29591 - 0 = 0;

п.2.3. Коefіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,28533 - 0) = 0;