

Програмний комплекс "АС-4" версія 18.2.

Форма № 1

Замовник Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА

Проект: "Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В. Стефаніка Коломийської міської ради Івано-Франківської області (Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Міцкевича, 3)"

Об'єкт: "Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В. Стефаніка Коломийської міської ради Івано-Франківської області (Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Міцкевича, 3)"  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 18-108 - 02 - 1 - 1**

"Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В. Стефаніка Коломийської міської ради Івано-Франківської області (Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Міцкевича, 3)"  
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість **1180,351** тис.грн.

Кошторисна трудомісткість **4,881** тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата **227,851** тис.грн.

Середній розряд робіт **3,56** розряд

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "12" липня 2018 року

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	всього	
											6
1	PH18-5-1	Виправлення профілю основи з додаванням нових щеленевих матеріалів	100 м2	19	6416,41	1566,03	121912	7436	29755	10,0400	190,76
2	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	216	67,37	-	14552	11316	-	1,3200	285,12
3	PH20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,1102	171004,51	1652,76	18845	1750	182	431,4600	47,55
4	C1-851	Поребрик	пог. м	216	15877,73	1272,99	16334	-	140	31,5008	3,47
5	PH18-49-13М	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	24,6	5632,22	93,46	138553	131344	2299	119,8200	2947,57
					5339,18	32,82			807	0,6603	16,24