

ТЕМА: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та Мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.

Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. (Коригування. Перерахунок кошторису) (після зауважень експертизи) 461/п/17

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Дорожнє покриття
Дорожнє покриття**

Основа:
креслення (специфікації) № ПДА.ГП1-ПДА.ГП10

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

93,139 тис. грн.
0,55086 тис.люд.-год.
21,96 тис. грн.
2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 березня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-12-12	М'ЯКЕ ВИМОЩЕННЯ Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,47	<u>6660,38</u>	<u>76,45</u>	3130	3094	<u>36</u>	<u>183,96</u>	<u>86,46</u>
					6583,93	16,64			8	0,3336	0,16
2	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,235	<u>7885,25</u>	-	1853	1853	-	<u>220,32</u>	<u>51,78</u>
					7885,25	-			-	-	-
3	С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	41,125	<u>72,47</u>	<u>72,47</u>	2980	-	<u>2980</u>	-	-
					-	10,99			452	0,224	9,21
4	PH1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,235	<u>385,49</u>	<u>355,49</u>	91	7	<u>84</u>	<u>0,78</u>	<u>0,18</u>
					28,20	66,91			16	1,1563	0,27
5	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	9,4	<u>1247,88</u>	<u>303,36</u>	11730	2438	<u>2852</u>	<u>6,6</u>	<u>62,04</u>
					259,38	84,65			796	1,9268	18,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (В15)	м3	7,05	<u>1811,40</u> 302,77	-	12770	2135	-	<u>7,704</u>	<u>54,31</u>
7	ЕН6-57-17	Установлення арматурних сіток	т	0,23	<u>1189,70</u> 1030,76	<u>87,63</u> 36,53	274	237	<u>20</u> 8	<u>24,624</u> 0,7344	<u>5,66</u> 0,17
8	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,23	<u>22768,62</u>	-	5237	-	-	-	-
9	PH7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,18	<u>12911,43</u> 1777,82	<u>5,51</u> 4,87	15235	2098	<u>7</u> 6	<u>40,068</u> 0,1066	<u>47,28</u> 0,13
10	PH7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,18	<u>5528,40</u> 546,28	<u>1,38</u> 1,22	6524	645	<u>2</u> 1	<u>12,312</u> 0,0266	<u>14,53</u> 0,03
11	PH18-22-1	Улаштування основ та покриттів з грандвідсіву, товщиною 12 см	100м2	1,18	<u>7441,44</u> 347,95	<u>1289,59</u> 259,98	8781	411	<u>1522</u> 307	<u>9,012</u> 4,7848	<u>10,63</u> 5,65
12	PH18-22-4 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей [щебенево-піщаних сумішей додавати або виключати (до товщ 10мм)	100м2	-2,36	<u>491,41</u>	<u>10,44</u> 1,43	-1160	-	<u>-25</u> -3	- 0,0312	- -0,07
13	PH18-97-4 заст	Підготовка ґрунту для влаштуванням'якого вимощення вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,18	<u>9978,67</u> 3162,37	-	11775	3732	-	<u>86,664</u>	<u>102,26</u>
14	PH18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщ. 20см)	100м2	1,18	<u>2704,73</u> 432,63	-	3192	511	-	<u>11,856</u>	<u>13,99</u>
15	PH18-101-1 заст	Улаштування поверхні м'якого вимощення з дерну	100м	0,793	<u>3731,67</u> 2014,69	-	2959	1598	-	<u>56,292</u>	<u>44,64</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					85371	18759	<u>7478</u> 1591		<u>493,76</u> 33,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					85371				
							59134				
							20350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7768 23,44 1610 93139				
		----- -									
		Всього по кошторису					93139				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					550,86 21960				

Склав _____ Лаврова Ю.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Вишневська Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]