

40
93/10/10/4
3122

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 11247
за ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013

м. Київ

« 11 » 04 2017 р.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, надалі – «Замовник», в особі начальника управління освіти Іваніни Н. В., яка діє на підставі Положення про управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ ГРУП» надалі – «Підрядник», в особі Захаренко Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту та протоколу зборів з другої сторони, разом по тексту Договору - Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне.

99696,00

1. Предмет Договору

10 КВІ 2017
93/10/10/2

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до Договору, кошторисної документації та вимог законодавства. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов цього Договору.

1.2. Вид робіт, що Підрядник зобов'язується виконати: «Інші завершальні будівельні роботи» код код 45450000-6 за ЕЗС ДК 021:2015 (Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 247) за адресою: проспект Генерала Ватутіна, 26-А в Дніпровському районі м. Києва.

1.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Якість робіт за основним Договором повинна відповідати всім умовам, передбаченим ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013, ДСТУ Б. Д. 1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008 та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

1.4. Склад, обсяг, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до договору». Сторони погодили, що у випадках, передбачених чинним законодавством, проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим.

1.5. Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Ціна договору

2.1 Ціна Договору є твердою та становить 99696,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'яносто шість грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 16616,00 грн (шістнадцять тисяч шістсот шістнадцять грн 00 коп.)

2.2 Сторони погоджуються про уточнення ціни у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини;
- розбіжності з показниками, зазначеними у експертному висновку кошторисної документації.

2.3. У разі виникнення обставин визначених п.2.2. цього Договору, що впливають на вартість виконання, визначених пп. 1.2, цього Договору, Сторони домовляються про погодження ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору протягом трьох робочих днів.

3. Порядок здійснення оплати:

3.1. Розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

3.2. Документи про виконані роботи та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитись від підписання та обґрунтувати причини відмови протягом 5 робочих днів з дня їх одержання.

У випадках, передбачених чинним законодавством, коли проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим, розрахунки за виконані роботи здійснюються після підписання Сторонами додаткової угоди про коригування ціни Договору відповідно до вартості робіт, визначеній в експертному звіті кошторисної документації, поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), складених з урахуванням експертного звіту, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт. Кінцева оплата виконаних робіт здійснюється за умови бюджетного фінансування видатків Замовника на зазначені потреби.

Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов'язань при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування.

3.3. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.4. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, які не враховані дефектним актом, і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни, Підрядник зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Замовника про обставини, що привели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом п'яти робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про цього Підрядника.

4. Строки та порядок виконання робіт:

4.1. Роботи за даним Договором мають бути виконані до 20 червня 2017р.

4.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом.

4.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником і здати їх Замовнику.

4.4. Підрядник приступає до виконання робіт протягом трьох робочих днів після підписання цього Договору. У випадку, якщо Підрядник не розпочинає виконання робіт у зазначений строк, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Підрядника письмово за 10 днів, та вимагати відшкодування завданіх збитків.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. вносити зміни у кошторисну документацію під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує значень нормативно-законодавчих актів і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі;

5.1.2. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов'язаних з їх усуненням;

5.1.3. вимагати відшкодування завданіх йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.1.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт.

5.1.5. Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Замовника у договорі підряду та бюджетної установи.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором;

5.2.2. прийняти в установленому порядку та оплатити виконані відповідно до умов Договору роботи;

5.2.3. повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.4. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. залучати за письмовою згодою Замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)

5.3.2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що привело до ускладнення або до неможливості проведення робіт;

5.3.3. ініціювати внесення змін у Договір.

5.3.4. Підрядник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Підрядника у договорах підряду.

5.4. Підрядник зобов'язаний:

5.4.1. отримати всі необхідні дозвільні документи до початку виконання робіт відповідно до чинних норм та стандартів; приступити до виконання робіт протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору;

5.4.2. виконати в встановлені строки роботи визначені цим Договором та відповідно до кошторисної документації; укласти додаткову угоду про коригування ціни Договору відповідно до р. 2 цього Договору;

5.4.3. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, якісно виконанні, закінчені роботи та надати акти для оплати;

5.4.4. координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

5.4.5. повернути Замовнику протягом трьох банківських днів суму попередньої оплати (якщо така оплата здійснювалась) вартості робіт (будівельних матеріалів) у випадку неможливості розпочати їх виконання у встановлені строки з вини Підрядника та у разі невиконання вимог п. 5.4.2. Договору;

5.4.6. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.7. відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.8. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.9. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством та Договором.

5.4.10. безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

6. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

6.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за письмовою згодою Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Договором. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

6.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

6.3. Підрядник у порядку, встановленому цим Договором, погоджує із Замовником питання про заличення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

6.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію на виконання необхідних робіт, мати позитивний досвід у виконанні аналогічних робіт, не перебувати у стадії ліквідації, реорганізації або в процедурі банкрутства.

7. Фінансування робіт

7.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах затверджених видатків Замовника.

7.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

7.3. Замовник сплачує кінцеву вартість прийнятих від Підрядника робіт після відшкодування Підрядником за спожиту електроенергію та воду, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формулою № КБ-3 та Акта приймання виконаних робіт за формулою № КБ-2В не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготіковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника.

8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт, Замовник розпочинає їх приймання.

8.3. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт.

8.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

9. Гарантійні умови

9.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та додатках до нього, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9.1. Гарантійний строк на виконані роботи складає три роки від дня прийняття Замовником за актом.

9.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника письмово.

9.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

9.5. Підрядник зобов'язаний своєчасно усунути виявлені недоліки (дефекти). У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із зачлененням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

10. Відповіальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

10.1. Порушення зобов'язань за Договором Підрядника є підставою для застосування санкцій, передбачених ст. 231 Господарського кодексу України, Цивільним кодексом України, іншими законами або Договором.

10.2. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором не звільняє її від виконання зобов'язань.

10.3. Підрядник несе відповіальність за порушення зобов'язань за цим Договором і сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 % від вартості невиконаного обсягу робіт за кожен день просрочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент заборгованості від суми заборгованості. За порушення понад 10 днів сплачується штраф в розмірі 7% від вартості порушеного зобов'язання.

10.4. Підрядник сплачує на користь Замовнику пеню у розмірі 1% від суми вчасно неповернутої попередньої оплати у разі настання випадків її повернення, визначених цим Договором або ненадання Замовнику підтвердження цільового використання.

10.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

10.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. Спірні питання, які виникатимуть по цьому Договору, якщо сторони не вирішили їх шляхом переговорів, передаються до суду і розглядаються згідно чинного законодавства України.

10.7. У випадку відмови Підрядника від укладання у встановлений строк додаткової угоди до Договору про коригування його ціни відповідно до експертного звіту кошторисної документації, а також у випадку, якщо Підрядник протягом трьох робочих днів з дня укладення Договору не розпочинає виконання робіт, він сплачує штрафну неустойку в розмірі 0,05 % від суми Договору за кожен день.

11. Внесення змін у Договір та його розірвання

11.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з відповідно до умов цього Договору.

11.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором.

12. Строк дії Договору

12.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення – підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення відтиском печатки та діє до 31 грудня 2017 року.

13. Обставини непереборної сили

13.1. Сторони звільняються від відповідності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком подій, що не можуть контролюватись Сторонами.

13.2. До форс-мажорних обставин належать: обставини не переборної сили або події надзвичайного характеру, такі як: війна, воєнні дії, пожежа, природні катастрофи (повінь,

землетрус та ін.), дії правоохоронних органів, вилучення документів тощо. Дія обставин непереборної сили та їх тривалість підтверджується довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

13.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад 2-х місяців, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього Договору.

14. Інші умови Договору

14.1. Договір укладено у 3-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, українською мовою.

14.2. Всі додатки до договору, що складенні та оформленні у відповідності до чинного законодавства та цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.

14.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник.

15. Додатки до Договору

- 15.1. Додаток №1 –дефектний акт;
- 15.2. Додаток №2 – зведений кошторисний розрахунок;
- 15.3. Додаток №3 – локальний кошторис;;
- 15.4. Договірна ціна.

16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Дніпровської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Місцезнаходження: м. Київ,
пр-т Миру, буд. 6-А
Р/р №35424101047922
у ГУ ДКСУ у м. Києві
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216

ПІДРЯДНИК

ТОВ “БАУ ГРУП”

Юридична адреса: м. Черкаси,
вул. Пушкіна, буд.36, 18007
Р/р № 26006052622974
у ПАТ КБ “Приватбанк”
МФО 300711
Код ЄДРПОУ 41023878



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Дніпровського району в м. Києвідержавна адміністрація Дніпровського району

(назва організації, до затвердження)

(посада, підпись, ініціали, підзвітичка)

2017 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А
Дніпровського району м. Києва

Умови виконання робіт Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка |
|----------|--|-------------------|-----------|---|----------|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | Розділ. Будівельні роботи | | | | |
| 1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0672 | | |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | | |
| 3 | Установлення дверних коробок в перегородках | 100 м2 | 0,0672 | | |
| 4 | Установлення дверних полотен внутрішніх | 100 шт | 0,04 | | |
| 5 | Коробка дверна ПВХ Deluxe, золот вільха 100* | шт | 4 | | |
| 6 | Полотно дверне ПВХ "Амат"90, золота вільха +Р1 | шт | 4 | | |
| 7 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 4 | | |
| 8 | Анкерний дюbel' 10x132 мм | шт | 28 | | |
| 9 | Установлення дверних наборів урізних [ручки дверні] | 100 шт | 0,04 | | |
| | Розділ. Оздоблення | | | | |
| 10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,36 | | |
| 11 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,1 | | |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби | 100м2 | 1,86 | | |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | 100м2 | 0,32 | | |
| 14 | Грунтування поверхонь стін, укосів ґрунтовкою вручну | 100 м2 | 1,908 | | |
| 15 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі | 100м2 | 1,36 | | |
| 16 | Фарбування раніше пофарбованих вікон, олійною фарбою, з розчищеннем старої фарби, більш 35% (підвіконні дошки) | 100 м2 | 0,0114 | | |
| 17 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 1,36 | | |
| 18 | Облицювання укосів ГКЛ | 100 м2 | 0,0364 | | |
| 19 | Шпаклювання укосів | 100м2 | 0,0364 | | |
| 20 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100м2 | 1,3964 | | |
| 21 | Шпаклівка Акрілпутц Финиш | кг | 6,55 | | |
| 22 | Монтаж перфокутників | 100м | 0,122 | | |
| 23 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 13 | | |
| 24 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,32 | | |
| 25 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 | 100м2 | 0,64 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------|--------|---|
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, укосів | 100м2 | 1,3964 | |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | 100м2 | 0,32 | |
| 28 | Фарба Копорит Люкс "Легенда" | кг | 110,05 | |
| 29 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці | 100м2 | 0,5 | |
| 30 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плинтусів | 100м2 | 0,046 | |
| 31 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів | 100м2 | 0,031 | |
| | Розділ. Електромонтажні роботи | | | |
| 32 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,07 | |
| 33 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | 100м | 0,07 | |
| 34 | Проводи ПВ- 3 нгд 25 | 1000м | 0,0075 | |
| 35 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,06 | |
| 36 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 | |
| 37 | Світильники | шт | 8 | |
| 38 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,06 | |
| 39 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці. 2-клавішних | 100шт | 0,04 | |
| 40 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 | |
| 41 | Вимикач клавішний двополюсний | шт | 4 | |
| 42 | Розетка | шт | 2 | |
| | Розділ. Вікна | | | |
| 43 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,082 | |
| 44 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | |
| 45 | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 0,041 | |
| 46 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,082 | |
| 47 | Блоки віконні для житлових будівель, металопластикові (5-ти камерний ПВХ профіль Trocal 70ST plus, енергозберігаючий склопакет клас A1 Rq min=0, 81м2*K/Bt) | м2 | 8,2 | |
| 48 | Піна монтажна ТС-61 професійна 750 мл | л | 1,761 | |
| 49 | Герметик сіліконовий, стійкий до дії води 280 мп | л | 0,8136 | |
| 50 | Любель-шуруп 100*10 | шт | 23 | |
| 51 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,041 | |
| 52 | Відлив 300мм | м | 4,25 | |
| 53 | Шуруп самонарізний з прес-шайбою | шт | 15 | |
| 54 | Мастика "Гермобутил-2М" | кг | 1,2 | |
| | Розділ. Інші роботи | | | |
| 55 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,47 | |
| 56 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,47 | |

Склад

Ю.Захаренко

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

Управління освіти Дніпровського районного в м. Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

ДОНАТОВ ДО

Затверджено

ЛІТОВОРУ Р. 1/2472

Зведення про розрахунок у сумі 99,696 тис. грн.
в тилу членів зворотніх земельних

записів про затвердження

2017 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт місць загального користування Дн3 № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А Дніпровського району м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2017 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування плав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, robіт i витрат | будівельних robіт | кошторисна вартість, тис. грн. | | |
|-------|---|--|-------------------|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2.1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівельні роботи | 79,024 | | | 79,024 |
| | | Разом по главі 2: | | | | 79,024 |
| | | Разом по главах 1-7: | | | | 79,024 |
| | | Разом по главах 1-8: | | | | 79,024 |
| | | Разом по главах 1-9: | | | | 79,024 |
| | | Разом по главах 1-12: | | | | 79,024 |
| | | Кошторисний прибуток (П) | 2,790 | | | 2,790 |
| | | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | |
| | | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | |
| | | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 1.266 | | | 1.266 |

з Программний комплекс АВК-5 (З.1.6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|--|-------------|---|-----------------|------------------|---|
| ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Разом Податок на доходи вартості Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 81,814 - | - | 1,266 16,616 | 83,080 16,616 | |
| | | 81,814 | - | 17,862 | 99,696 | |
| | | | | | | |

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту

Ю Зелененко




-2-

624 дпц ССР

Капітальний ремонт місць загального користування ДнЗ № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А Дніпровського району м. Києва
КР

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
Заміна вікон
Будівельні роботи

Основа:
креплення (спеціфікації) №

16,107 тис. грн.
0,0221 тис.люд.-год.
0,436 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінках станом на "7 лютого" 2017 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Одниця вимірювання | Найменування робіт і витрат | Кількість | Всього | Всього заробітної плати | Загальна вартість, грн | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|-------|----------------------------|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Перелік нарахувань: | | | | | |
| | | | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 | | | | 10 | 11 |
| | | | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 | | | | 12 | |
| | | | Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальнновиробничих витрат=0,4123 | | | | | |

ДОДА ОІ ДО
АГОДОРУ №-11247
ВІА-104 207

| 4 Програмний комплекс АВК-5 (з 1 б) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----|------|--------|--------|-------|-----|----|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 С1551-26-СП | Віцлив 300ММ | | М | 4,25 | 86,00 | - | 366 | - | - | - | - |
| 11 С1551-2-СП | Шурп самонацінний з прес-шайбой | | шт | 15 | 0,37 | - | 6 | - | - | - | - |
| 12 С111-1790-ЦГ | Мастика "Гермобутил-2М" | | кг | 1,2 | 36,90 | - | 44 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 15868 | 385 | - | - | 20,01 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 15868 | - | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | | | 15483 | - | - | - | - |
| варість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 385 | - | - | - | - |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 167 | - | - | - | - |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 1 | - | - | - | - |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 32 | - | - | - | - |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 16035 | - | - | - | - |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 16035 | - | - | - | - |
| Розділ 2. Інші роботи | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Навантаження сміття вручну | | | 1 т | 0,44 | 32,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| Перевезення сміття до 30 км | | | т | 0,44 | 32,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | - | - | 110,69 | 110,69 | 4 | - | - | - | - |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9,48 | 9,48 | 49 | - | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | - | - | 63 | 14 | 4 | 4 | 0,18 |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | - | - | 63 | - | - | - | 0,18 |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | - | - | 18 | - | - | - | 0,18 |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | - | 9 | - | - | - | 0,18 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | - | 0,05 | 1 | - | - | 0,05 |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | - | - | 72 | - | - | - | - |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 72 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 624_ДЦ_ЛС1_2-1-1 | | | | | | | | | | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | | | |
| В тому числі: | | | | | | | | | | | |
| Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | | | | | |
| Всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | | | | |
| Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Всього по кошторису | | | | | | | | | | | |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | | | | | | |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 16107 | | | | | | | | | | | |
| 22,1 | | | | | | | | | | | |
| 436 | | | | | | | | | | | |

Склад

Ю.Захаренко



Перевірив

Ірина, листю і підписи, працюємо //



Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А Дніпровського району м. Києва
КР

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на Сходи, площачки

Основа:
 креслення (спеціфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

Складений в поточних

цинах

станом на "7 лютого" 2017 р.

| № пп | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця вимірю | Кіль- кість | Всього | Всього | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|-------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перелік нарахувань: | | | | | | | | | |
| 10 НАТОМ № ДОГОВОРУ № - ДОГОВОРУ № - ДІЛІВЧ 2017 | | | | | | | | | |

Коефіцієнт для урахування впливу
 умов виконання будівельних
 робіт=1,2

Коефіцієнт для урахування впливу
 умов виконання монтажних
 робіт=1,2

Коефіцієнт, що враховує зміну
 витрат на заробітчу плату
 працівників, зайнятих на управлінні
 та обслуговуванні будівельного
 виробництва при розрахунку
 загальнновиробничих витрат=0,4123

Разом будівельні роботи, грн.
В тому числі:
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
Всього заробітна плата, грн.

| 1 | 2 | Загальнорибничі витрати, грн. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---|---|--------|----------------------------|---|---|------|------|---|---------------------------|-------------------------|----|
| | | трудомісткість в загальнорибничих витратах, плюд.год. заробітна плата в загальнорибничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | | | | | | |
| | | Розділ 2. Оздоблення | | | | | | | | | | |
| 10 РН11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ² | 100м ² | 1,36 | <u>1230,01</u> 1230,01 | | | 1673 | 1673 | | <u>73,128</u> 73,128 | <u>99,45</u> 99,45 | |
| 11 РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширинна борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,1 | <u>1805,50</u> 711,61 | | | 181 | 71 | | <u>39,6</u> 39,6 | <u>3,96</u> 3,96 | |
| 12 РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби | 100м ² | 1,86 | <u>856,00</u> 856,00 | | | 1592 | 1592 | | <u>50,892</u> 50,892 | <u>94,66</u> 94,66 | |
| 13 РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | 100м ² | 0,32 | <u>752,86</u> 752,86 | | | 241 | 241 | | <u>44,76</u> 44,76 | <u>14,32</u> 14,32 | |
| 14 ДА4-44-1 | Грунтування поверхонь стін, укосів ґрунтовкою вручну | 100 м ² | 1,908 | <u>626,73</u> 190,73 | | | 1196 | 364 | | <u>10,428</u> 10,428 | <u>19,9</u> 19,9 | |
| 15 РН11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі | 100м ² | 1,36 | <u>6769,82</u> 3233,16 | | | 9207 | 4397 | | <u>152,796</u> 152,796 | <u>207,8</u> 207,8 | |
| 16 ПР15-5527 | Фарбування раніше пофарбованих вікон, олійного фарбюю, з розчищеннем старої фарби, більш 35% (підвіконні дошки) | 100 м ² | 0,0114 | <u>6043,37</u> 4855,11 | | | 69 | 55 | | <u>241,176</u> 241,176 | <u>2,75</u> 2,75 | |
| 17 ЕН15-182-1 | Шлакплаковання стін мінеральною шлаклівкою | 100м ² | 1,36 | <u>3035,91</u> 1812,34 | | | 4129 | 2465 | | <u>92,184</u> 92,184 | <u>125,37</u> 125,37 | |
| 18 ПР15-1275 | Облицювання укосів ГКЛ | 100 м ² | 0,0364 | <u>12519,82</u> 4772,88 | | | 456 | 174 | | <u>252</u> 252 | <u>9,17</u> 9,17 | |
| 19 ЕН15-182-1 | Шлакплаковання укосів | 100м ² | 0,0364 | <u>2312,92</u> 1812,34 | | | 84 | 66 | | <u>92,184</u> 92,184 | <u>3,36</u> 3,36 | |

| 1 | 2 | Загальновиробничі витрати, грн. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|----------------------|--|-------|------------------|-----------------------------|---|------|-----|---------------------------------------|--------|-------|------|
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6677 33,09 1069 48316 | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | | | 48316 | | | |
| | | Розділ 3. Електромонтажні роботи | | | | | | | | | | |
| 32 | RН17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,07 | 220,15 220,15 2717,33 | - | - | 15 | 15 | - | 12,48 | 0,87 |
| 33 | RН17-9-2 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах | 100м | 0,07 | 1770,07 | - | 190 | 124 | - | 85,884 | 6,01 | |
| 34 & C157-248- 1 | 35 RН17-4-3 | Проводи ПВ- 3 НГД 25 Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 1000м | 0,0075 | 78681,15 | - | 590 | - | - | - | - | - |
| | | 100шт | 0,06 | 183,52 183,52 | - | - | 11 | 11 | - | 9,936 | 0,6 | |
| 36 | E21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 | 6312,93 4043,56 | - | 505 | 323 | - | 188,16 | 15,05 | |
| 37 | C1547-4 | Світильники | шт | 8 | 285,76 | - | 2286 | - | - | - | - | - |
| 38 | RН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,06 | 161,94 | - | 10 | 10 | - | 9,18 | 0,55 | |
| 39 | RН17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,04 | 161,94 831,37 | - | 33 | 33 | - | 45,012 | 1,8 | |
| 40 | RН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 | 784,83 | - | 16 | 16 | - | 42,492 | 0,85 | |
| 41 & C1547-6- 74-1 | 42 & C1512-2- 5-1 | Вимикач клавішний двополюсний Розетка | шт | 4 | 75,02 | - | 300 | - | - | - | - | |
| | | шт | 2 | 78,25 | - | - | 157 | - | - | 4113 | 25,73 | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | | 532 | - | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 4113 | 4113 | |

В тому числі:
Разом будівельні роботи, грн.

| | | 6. | | | | | | | 624 дц лс1 2-1-2 | | |
|--------------|---|--|-----|------|--------|--------|-----|---|------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | 3581 532 205 1,01 33 4318 | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | | 4318 | | | |
| | | Розділ 4. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 43 РН20-40-1 | | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,03 | 32,90 | - | 165 | - | 1,956 | 9,84 | |
| 44 С311-30-М | | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,03 | 32,90 | 130,00 | 654 | - | 654 | - | 2,07 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | 130,00 | 9,48 | | 48 | 0,411 | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 819 | 165 | 654 | 9,84 | |
| | | В тому числі: | | | | | 819 | 48 | 48 | 2,07 | |
| | | Всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | | 915 | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | 55664 | 18781 | 654 | 968,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 48 | 48 | 2,07 |
| | | В тому числі: | | | | | | | | | |
| | | Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | | 62917 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
| Всного по кошторису | | | | | | | | | | | |
| Кошторисна трудомісткість, люд. год. | | | | | | | | | | | |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | | | | | | |

Всного по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд. год.
Кошторисна заробітна плата, грн.



Склад

Ю Захаренко

Перевірив

*[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

Замовник Управління освіти Дніпровського районної в м. Києві державної адміністрації
 (на замов організації)
 Підрядник ТОВ "БАУ ГРУП"
 (на замов організації)

ДОДАТОК №
 ДОГОВОРУ № 1/247
 Від 14.04.2012

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А Дніпровського району м. Києва,
 що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-2013

Складена в поточних цінах станом на 7 лютого 2017 р.

| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн | | |
|-------|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Всього | у тому числі будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прямі витрати, в тому числі заробітна плата | | 71,595 | 71,595 | - |
| | Розрахунок N1 | | 19,18 | 19,18 | - |
| | Розрахунок N2 | | 51,712 | 51,712 | - |
| | Розрахунок N3 | | 0,703 | 0,703 | - |
| | Розрахунок N4 | | 7,429 | 7,429 | - |
| | Розрахунок N5 | | | | |
| 2 | Загальноворобничі витрати | | | | |
| 3 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд | | | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | | | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | | | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | | | - |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 79,024 | 79,024 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 2,79 | 2,79 | - |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | 1,266 | 1,266 | - |

2 Програмний комплекс АВК-5 (З.1.6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами разом (пл. 1-10) | 83,08 | 81,814 | 1,266 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | - | - | - |
| | | разом договірна ціна крім ПДВ | 83,08 | 81,814 | 1,266 |
| 12 | | Податок на додану вартість | 16,616 | | 16,616 |
| | | Всього договірна ціна | 99,696 | | |



Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 Заміна ВІКОН

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|----|
| III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | | | |
| IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | | | | | | | | | |
| 6 CH270-119 | Шуруповерти | маш-год | 0,796056 | | | | | | |
| 7 CH270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 0,851928 | | | | | | |
| 8 +C111-1708-1-2 | Піна монтажна ТС-61 професійна 750 мл | л | 1,761 | 171,92 302,75 | 168,40 296,55 | 0,15 0,26 | | | |
| 9 +C111-1776 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм | шт | 0,0003444 | 22,59 0,01 | 22,14 0,01 | 0,01 - | | | |
| 10 +C111-1790-ЦГ | Мастика "Гермобутил-2М" | кг | 1,2 | 36,9 44,28 | 36,00 43,20 | 0,18 0,22 | | | |
| 11 +C111-1851 | Дюбель-шуруп 100*10 | шт | 23 | 1,97 45,31 | 1,93 44,39 | - - | | | |
| 12 +C123-4 | Блоки віконні для житлових будівель, металопластикові (5-ти камерний ПВХ профіль Tосал 70ST plus, енергозберігаючий склопакет клас A1 Rq min=0,81м2*К/Вт) | м2 | 8,2 | 1774,59 14551,64 | 1737,00 14243,40 | 2,79 22,88 | 34,8 285,36 | | |
| 13 +C1551-2-СП | Шуруп самонарізний з прес-шайбою | шт | 15 | 0,37 5,55 | 0,35 5,25 | 0,01 0,15 | | | |
| 14 +C1551-26-СП | Відрлив 300ММ | м | 4,25 | 88 365,50 | 86,00 365,50 | - - | | | |
| 15 +C1633-116ВД | Герметик сліконовий, стійкий до дії води 280 мл | л | 0,8136 | 205,6 167,28 | 205,60 167,28 | - - | | | |

3 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---------------|--|---------|--------|----------|----------|-------|--------|-------|----|
| 16 С1999-9001 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | | |
| | Електроенергія | кВт-год | 0,6125 | - | - | - | | | |
| | Разом по розділу IV | грн. | | 15482,32 | 15165,58 | 23,51 | 293,23 | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2017 р.
 Символ '+' визначає, що параметри, які відповідають цим ресурсам, змінені користувачем.
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав Ю.Захаренко

[посада, підпис і ініціали, прізвище]

Перевірив Люсіца, підпис (ініціали, прізвище)



Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2
Сходи, площаадки

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимірю | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | Відпускна ціна, грн. | В тому числі: заготов- вельно- складські витрати, грн. | Обґрунтування ціни |
|-------|--------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| 1 | 1 | I. Витрати труда | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | люд-год | 943,24 | 19,35 | | | |
| 2 | | Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | люд-год | 25,73 | 20,69 | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників Багаторазовим та обслуговуванням керуванням при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 4,0 | 23,07 | | | |
| 4 | | Витрати труда робітників, зайнятих загальноробочими витратами | люд-год | 2,07 | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 6.1 | | Разом кошторисна трудомісткість | | 36,33 | 32,31 | | | |
| | | Середній розряд робіт | люд-год | 1007,37 | | | | |
| | | | розряд | 3,4 | | | | |
| | | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | |
| | | 7 +C311-30-M | Т | 5,03 | 130 | | | |
| | | | | | 653,90 | | | |
| | | | грн. | | | | | |
| | | Разом по розділу II | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|--|----------|------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------|----|
| III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | | | |
| 8 СН270-115 | Дрипл електричні | маш-год | 0,14208 | | | | | | |
| 9 СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 1,27488 | | | | | | |
| IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | | | | | | | | | |
| 10 +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 ММ | т | 0,0001632 | 19642,06 | 19154,52 | 102,4 | 385,14 | 0,06 | |
| 11 С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00816 | 1053,76 | 895,82 | 137,28 | 20,66 | 0,17 | |
| 12 +С111-449 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, білякитна, оранжево-бежева, МА-25 | т | 0,00021774 | 39207,35 | 38287,71 | 150,87 | 768,77 | 0,17 | |
| 13 +С111-449-1 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт | т | 0,0102549 | 39207,35 | 38287,71 | 150,87 | 768,77 | 0,17 | |
| 14 +С111-583 | Стрічка армувальна | 10м | 11,29848 | 8,5 96,04 | 8,13 91,86 | 0,2 2,26 | 7,88 | 1,92 | |
| 15 С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0057213 | 45465,14 | 44417,36 | 156,31 | 891,47 | 5,10 | |
| 16 +С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 7,5344 | 149,26 | 146,24 | 0,09 | 2,93 | 22,07 | |
| 17 +С111-889 | Петлі дверні для блоків вхідних дверей, однопольних | комплект | 4 | 81,66 | 80,00 | 0,06 | 1,6 | 6,40 | |
| 18 +С111-889 | Залізні вироби для дверей (ручки) | комплект | 4 | 225,28 | 220,80 | 0,06 | 4,42 | 17,68 | |
| 19 +С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000152 | 31191,77 | 30477,77 | 102,4 | 611,6 | 0,09 | |

* Программний комплекс АВК-5 (З.16)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
|---------------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 20 +C111-1604 | Папір шліфувальний | M2 | 3,034928 | <u>136,32</u> | <u>133,63</u> | <u>0,02</u> | <u>2,67</u> | | | |
| 21 +C111-1608 | Дрантч | кг | 1,573258 | 11,01 | 6,64 10,45 | 0,22 0,35 | 0,14 0,21 | | | |
| 22 C111-1623 | Грунтовки олійні, готові до застосування | т | 0,000024624 | <u>80246,98</u> | <u>78522,64</u> | <u>150,87</u> | <u>1573,47</u> | <u>0,05</u> | | |
| 23 +C111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення (ірком) | л | 0,525252 | <u>22,06</u> | <u>21,41</u> | <u>0,22</u> | <u>0,43</u> | | | |
| 24 &C111-1624-3 | Грунтовка глибокого проникнення СТ 17 | л | 73,7248 | <u>17,44</u> | <u>16,88</u> | <u>0,22</u> | <u>0,34</u> | <u>25,07</u> | | |
| 25 &C111-1639-170 | Стрічка серплянка | м | 27,2 | <u>0,91</u> | <u>0,89</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>0,02</u> | | |
| 26 +C111-1642 | Клей ПЕРФІКС | т | 0,01456 | <u>3663,22</u> | <u>3664,36</u> | <u>142,72</u> | <u>142,72</u> | | | |
| 27 +C111-1689 | Лист гіпсокартонний, товщина 10-12мм Knauf вологостійкий | M2 | 3,822 | <u>57,4</u> | <u>55,18</u> | <u>1,09</u> | <u>1,13</u> | | | |
| 28 +C111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 13 | <u>3,99</u> | <u>3,89</u> | <u>0,02</u> | <u>0,08</u> | | | |
| 29 &C111-1846-1-K | Анкерний дюbelь 10x132 мм | шт | 28 | <u>1,45</u> | <u>1,42</u> | <u>0,01</u> | <u>0,02</u> | | | |
| 30 C111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,0001767 | <u>9263,71</u> | <u>8918,97</u> | <u>163,1</u> | <u>181,64</u> | | | |
| 31 &C111-1895-2-K-1 | Шпаклівка НР START 30 кг | кг | 450,768 | <u>3,28</u> | <u>3,08</u> | <u>0,14</u> | <u>0,06</u> | | | |
| 32 &C111-1895-2-K-2 | Шпаклівка МУЛЬТИФІНИШ 25 кг | кг | 218,184 | <u>7,1</u> | <u>6,916</u> | <u>0,14</u> | <u>0,14</u> | | | |
| 33 +C111-1896 | Шпаклівка Акрілпупц Фініш | кг | 6,55 | <u>14,05</u> | <u>13,62</u> | <u>0,16</u> | <u>0,28</u> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----------------|---|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|----|
| 34 +C111-2015-4 | Гіпсова шпатловка для швів фугенфюлтер | кг | 1,2012 | 5,05 6,07 | 4,80 5,77 | 0,15 0,18 | 0,1 0,12 | | |
| 35 &C123-333-2 | Коробка дверна ПВХ Deluxe, золота вільха 100* | шт | 4 | 286,67 1146,68 | 280,80 1123,20 | 0,25 1,00 | 5,62 22,48 | | |
| 36 &C123-333-3 | Полотно дверне ПВХ "Амата'90, золота вільха +Р1 | шт | 4 | 1375,63 5502,52 | 1348,30 5393,20 | 0,36 1,44 | 26,97 107,88 | | |
| 37 &C157-248-1 | Проводи ПВ- 3 нгд 25 | 1000м | 0,0075 | 78681,15 590,11 | 77134,49 578,51 | 3,89 0,03 | 1542,77 11,57 | | |
| 38 +C1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 1,4 | 10,49 14,69 | 10,27 14,38 | 0,01 0,01 | 0,21 0,30 | | |
| 39 +C1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,0002016 | 14173,86 2,86 | 13724,68 2,77 | 171,26 2,77 | 277,92 0,06 | | |
| 40 +C1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементноватняковий 1:1:6 | м3 | 2,5542 | 1444,43 3689,36 | 1200,00 3065,04 | 216,11 551,99 | 28,32 72,33 | | |
| 41 &C1512-2-5-1 | Розетка | шт | 2 | 78,25 156,50 | 76,71 153,42 | 0,01 0,02 | 1,53 3,06 | | |
| 42 +C1522-38 | Приліп огорів'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССУ25-2 | т | 0,000035 | 244504,74 8,56 | 239630,58 8,39 | 79,95 - | 4794,21 0,17 | | |
| 43 +C1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікассоновому комплаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,024 | 404,23 9,70 | 396,07 9,51 | 0,23 0,01 | 7,93 0,18 | | |
| 44 +C1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,021 | 78,6 1,65 | 76,83 1,61 | 0,23 - | 1,54 0,04 | | |
| 45 +C1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,007 | 56,62 0,40 | 55,48 0,39 | 0,03 - | 1,11 0,01 | | |
| 46 +C1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,00208 | 28388,45 59,05 | 27730,69 57,68 | 101,12 0,21 | 556,84 1,16 | | |
| 47 +C1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730 | 100шт | 0,1134 | 336,51 38,16 | 329,86 37,41 | 0,05 0,01 | 6,6 0,74 | | |

| Программний комплекc АВК-5 (3.1.6) | | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 624 дн. квартал 2-4-2 | 14 |
|------------------------------------|--|---------|--------|----|-----|-----|-------|-----------------------|----------|
| 1 | 2 | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | -5- |
| 48 +C1547-1 | Лампи розжарювання | | | | | | | | |
| 49 +C1547-4 | Світильники | | | | | | | | |
| 50 &C1547-6-74-1 | Вимикач клавішний двополюсний | | | | | | | | |
| 51 +C1550-38 | Монтажна лінія Ceresit TS 62 професійна Універсальна | | | | | | | | |
| 52 &C1632-55-1 | Фарба Колорит Люкс "Легенда" | | | | | | | | |
| 53 С1999-9001 | Енергосії машин, врахованих в складі загальнновиробничих витрат | | | | | | | | |
| Разом по розділу IV | | кВт-год | 0,5951 | | | | | | |
| Разом по розділу IV | | грн. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 443,53 |
| | | | | | | | | | 682,90 |
| | | | | | | | | | 35099,61 |
| | | | | | | | | | 36226,04 |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 лютого" 2017 р.
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на коливані цін ресурсу, змінені користувачем.
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Складв 
 [посада підприємства / філії, прізвище])]

Перевірив 
 [посада, посада, прізвище])]

Ю.Захаренко