

на виконання робіт з вилучення вилученої матеріалів з прилеглими коштами "Д" (на 1 поверсі II поверху) виконання робіт=1,1

Перелік нараховуваних:
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1

Відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %=22

Відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм=0

Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5-ти днів, %=0

Розділ . Підлоги

1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м2	0,29	2007,11	2007,11	-	582,06	29,61
2	Демонтаж підстильного шару бетонного	РН7-16-4 Кдем.=0,7 РН7-2-8	м3	2,9	98,56	97,19	-	285,82	14,34
3	Розбирання цементних стяжок	РН7-2-8	100м2	0,29	1550,42	1100,33	450,09	449,62	16,23
4	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	РН1-3-2	100 м3	0,145	15012,27	14546,17	-	2176,78	116,59
5	Навантаження піску вручну з переміщенням ручними візками на 20 м.	РН1-27-1	1 м3	10,73	47,28	47,28	-	507,31	28,33
6	На кожні наступні 20 м переміщення піску ручними візками, додавати	РН1-27-4 Н1 к=1,5	1 м3	10,73	12,71	12,71	-	136,38	7,61
7	Улаштування підстильного шару піщаного	РН7-16-2	м3	10,73	665,29	99,05	44,79	7138,56	54,06
8	Ущільнення піску пневматичними трамбівками	РН1-14-1	100 м3	0,1073	3088,31	455,88	2632,43	331,38	2,49
							564,54		2,79