

ГП "ІНА"

(найменування підприємства, організації)

Єдиний код ЄДРПОУ

()

Замовник

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ГП "ІНА"
(найменування підприємства, організації)

Договір №

№

від

2018р.

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського, 43а

Найменування об'єкта: Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського, 43а

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за 2018 року

№ 171

(грн)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1. Всього по будівництву Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського, 43а | 57472 | 57472 | 57472 |
| у тому числі: | | | |
| 1. Будівельні роботи | 57256 | 57256 | 57256 |
| 2. Інші витрати | 216 | 216 | 216 |
| Єдиний податок | 3025 | 3025 | 3025 |
| 1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з єдиним податком | 60497 | 60497 | 60497 |
| Всього | 57472 | 57472 | 57472 |
| Разом з єдиним податком | 60497 | 60497 | 60497 |

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбав виконавець робіт

М.П.Замовник

(підпис)



« » 20 рр.

М.П.Підрядник (підрядник)

(підпис)

А. Стасів

(ПІБ)



« » 20 рр.

ПП "ІНА"

(найменування підприємства, організації)

код ЄДРПОУ

()

вник

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування підприємства, організації)

Підрядник

ПП "ІНА"

(найменування підприємства, організації)

Договір №

№

від

2018р

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського, 43а

Найменування об'єкта: Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського 43а

Найменування кошториса: Поточний ремонт даху ДНЗ 51 на вул. Виговського, 43а

АКТ № 171

вс 13.12.18р

приймання виконаних будівельних робіт

за 2018 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати на будівельні роботи |
|-------|---|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | всього | у тому числі: | | | |
| | | | | | | заробітна плата | експлуатація машин та механізмів | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | На кошторис діють коефіцієнти: До тв. = 1,2000 До твмаш. = 1,2000 | | | | | | | | |
| 1/1 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | РН8-17-13М | 100 м ² | 0,16 | 15531,17 | 1952,79 | 13,11 ----- 12,33 | 2485 | 440 |
| 2/2 | Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | РН8-2-1 | 100 м ² | 0,95 | 1007,36 | 993,00 | 14,36 ----- 13,61 | 957 | 37,25 |
| 3/3 | Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку | РН8-20-13М | шт | 1 | 282,45 | 83,77 | 0,90 ----- 0,85 | 282 | 0,02 |
| 4/4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | РН8-32-33М | 100 м ² | 1,52 | 24971,77 | 1450,50 | 22,88 ----- 21,68 | 37957 | 60,50 |
| 5/5 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 300 мм | РН8-19-23М | 100 м | 0,31 | 20724,51 | 3690,07 | 34,68 ----- 31,89 | 6425 | 31,40 |
| 6/6 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати | РН8-19-53М | 100 п.м | 0,31 | 2394,50 | 153,01 | ----- | 742 | 0,28 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|-----------------------|-----------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|
| | Примикання з улаштуванням мікровентиляції з цинкової сталі до бетонних плит з рулонних покрівельних матеріалів з застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 200 мм | PH8-19-3M | 100 м | 0,16 | 20 04,5 | 368,01 | 31,68 | 31,89 | 16,11 |
| 8/8 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів з застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати | PH8-19-53M Красх=2 | 100 п.м | -0,16 | 4789,00 | 306,01 | | -766 | 1,30 |
| 9/9 | Влаштування постійної мікровентиляції | PH8-21-13M | шт | 6 | 350,43 | 51,49 | 1,35 | 2103 | 8,11 |
| 10/10 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | PH8-40-53M | 100 м | 0,078 | 21967,7 | 3094,43 | 9,87 | | 9,21 |
| 11/11 | Нарантаження сміття вручну | PH20-40-1 | т | | 58,8 | 58,84 | | | |
| 12/12 | Перевезення сміття до 20 км, без завантаження | C311-20-БП | т | 1 | 35,93 | | 35,93 | | 0,29 |
| | Разом | | | | | | | 53825 | 165,20 |
| | В тому числі: | | | | | | | | |
| | -вартість матеріалів, виробів і конструкцій | | | | | | | 47920 | |
| | - заробітна плата основних робітників | | | | | | | 5791 | |
| | - вартість експлуатації машин | | | | | | | 114 | |
| | в т.ч. заробітна плата машиністів | | | | | | | 85 | |
| | I Разом - прямі витрати | | | | | | | 53825 | 165,20 |
| | В тому числі: | | | | | | | | |
| | -вартість матеріалів, виробів і конструкцій | | | | | | | 47920 | |
| | - заробітна плата основних робітників | | | | | | | 5791 | |
| | - вартість експлуатації машин | | | | | | | 114 | |
| | в т.ч. заробітна плата машиністів | | | | | | | 85 | |
| | Загальновиробничі витрати | | | | | | | | |
| | Трудовітність у загальновиробничих витратах | | | | | | | | 8,30 |
| | Заробітна плата у загальновиробничих витратах | | | | | | | 481 | |
| | Єдиний внесок на загальнооб. держ. соц. страхування | | | | | | | 1397 | |
| | Інші статті витрат | | | | | | | 257 | |
| | II Загальновиробничі витрати | | | | | | | 2235 | 8,3 |
| | Всього по акту | | | | | | | 56060 | 175,95 |
| | В тому числі | | | | | | | | |
| | -вартість матеріалів, виробів і конструкцій | | | | | | | 47920 | |
| | Всього заробітна плата по акту | | грн. | | | | | 6357 | |
| | Всього трудові витрати по акту | | люд.-год. | | | | | 175,95 | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | | | | | 3,41 | |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II) | | грн. | | | | | 56060 | 175 |
| | Разом (I+II) | | грн. | | | | | 56060 | 175 |
| VI | Прибуток (K=6,80) | | грн. | | | | | 1196 | |
| | Разом з прибутком | | грн. | | | | | 57256 | |
| VII | Адміністративні витрати (K=1,23) | | грн. | | | | | 216 | |


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|------------------------------------|------|-------|
| адміністративними витратами | грн. | 57472 |
| за єдиного податку (5,00%) | грн. | 3028 |
| Всього по Акту (з єдиним податком) | грн. | 60497 |

М.П. Замовник

(підпис)

[Handwritten signature]



М.П. Підрядник (підрядник)

(підпис)

А. Стасів

(підпис)

Когмарек Р.В.



фізична -
 від ЄДРПОУ - ()
 світи Шевченківського та Залізничного району управління освіти Департаменту
 м. Львівської міської ради
 і Медвідь С.Я.

зв'язку та його адреса - Поточний ремонт евакуаційного освітлення в будівлі ДНЗ №51
 вул. Виговського 43

ВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2018 р.

(тис. грн.)

| № об'єктів, пускових комплексів | Вартість виконаних робіт та витрати | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А | 1 | 2 | 3 |
| виконаних будівельних робіт по | 24,10383 | 24,10383 | 24,10383 |
| у тому числі: | | | |
| ремонт евакуаційного освітлення в ДНЗ №51 за адресою м. Львів вул. Виговського 43 | 24,10383 | 24,10383 | 24,10383 |
| - роботи | 22,78044 | 22,78044 | 22,78044 |
| - матеріали | 1,32339 | 1,32339 | 1,32339 |
| всього виконаних будівельних робіт | 24,10383 | 24,10383 | 24,10383 |
| всього вартість матеріальних витрат замовника | 2,70000 | 2,70000 | 2,70000 |
| всього будівельних робіт підрядника | 21,40383 | 21,40383 | 21,40383 |

на устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт


 Синицька Г.Я.

" 17 " 07 2018 року


 Медвідь С.Я.

" 17 " 07 2018 року

Генеральний директор - М.М. Мельник

Договір №151 від " " року
Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт евакуаційного освітлення в будівлі ДНЗ №51 за адресою м. Львів вул. Виговського 43

Найменування об'єкта - Поточний ремонт евакуаційного освітлення в будівлі ДНЗ № 51 за адресою м. Львів вул. Виговського 43
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 151
приймання виконаних будівельних робіт
за 17.07 2018 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|-------|--|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | | | |
| | | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на ДНЗ №51</u> | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж світильників, сповісвачів світлових у нормальному виконанні | M10-668-2 | шт | 21 | 131,88 | 119,20 | 0,58 0,10 | 2769,48 | 67,2 0,05 |
| 2 | Світильник аварійний | 1507-3054-1 варіант 1 | шт | 12 | 680,00 | - | - | 8160 | - |

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| 6 | Прокладання коробів підкамерних | 101 варіант 1 1.21-12-2 | 100м |
| 7 | Короб 10x12 | C1530-1- 78 варіант 1 | м |
| Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | |
| I. | Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. грн. грн. грн. |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. |
| V. | у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. грн. |
| VI. | Прибуток (6,2) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. |
| VII. | Адміністративні витрати (1,6) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. |

| | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | 2 | 1316,59 | 1316,59 | - | 2633,18 | <u>65,6</u> |
| | 200 | 4,00 | - | - | 800 | <u>-</u> |
| | | | | | 19209,1 | <u>145,32</u> 0,05 |
| | | | | | 19209,10 | <u>145,32</u> 0,05 |
| | | | | | 13546,10 | |
| | | | | | 5650,82 | |
| | | | | | 12,18 | |
| | | | | | 2,10 | <u>-</u> |
| | | | | | 2590,19 | 0,05 <u>12,88</u> |
| | | | | | - | <u>-</u> |
| | | | | | - | <u>-</u> |
| | | | | | 21799,29 | <u>158,20</u> 0,05 |
| | | | | | - | <u>-</u> |
| | | | | | - | <u>-</u> |
| | | | | | 21799,29 | <u>158,20</u> 0,05 |
| | | | | | 981,15 | |
| | | | | | 253,20 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|------|--|--|----------|--------|
| | Всього вартість (будівничих робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)) | грн. | | | | | |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції | | | | | | |
| | 1. Разом | грн. | | | | 23033,64 | |
| | 2. Вартість матеріалів поставки замовника | грн. | | | | 2700,00 | |
| | 3. Зворотні суми | грн. | | | | | |
| | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4. = п.1-п.2-п.3) | грн. | | | | 20333,64 | |
| | Єдиний податок 5% (5%) | Єдиний податок 5% | грн. | | | 1070,19 | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | грн. | | | | 24103,83 | 158,20 |
| | Всього за актом | грн. | | | | 24103,83 | 0,05 |
| | у тому числі: зворотні суми | | | | | | 158,20 |
| | - вартість матеріальних ресурсів поставки замовника | грн. | | | | 2700,00 | 0,05 |

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 6493,13 грн.,
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 5650,82 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 2,1 грн.;
- зарплата у складі загальнопромислових витрат: 840,21 грн..

М. П. Замовник

Синицька Г.Я.

"17" 07 2018 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Медаїд С.Я.

"12" 07 2018 року