

Мариничев Сергій

Виконком міської ради
на №М-136 -13 від 20.04.2015

На інформаційний запит стосовно надання плану по ремонту доріг управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради повідомляє наступне.

Міським бюджетом на поточний рік передбачено видатки на здійснення поточного ремонту вулиць і доріг міста в сумі 66 мільйонів 099 тисяч 850 гривень.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» управлінням благоустрою та житлової політики розпочато процедуру конкурсних торгів на закупівлю послуг із поточного ремонту вулиць і доріг міста. Технічним завданням конкурсних торгів визначено номенклатуру та обсяги поточного ремонту вулиць і доріг міста, перелік ділянок доріг не визначався. Згідно з технічним завданням необхідно надати слідуєчи види послуг із поточного ремонту вулиць і доріг міста:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування 50 мм	м ² покриття	36 800,0
2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування 100 мм	м ² покриття	2 380,0
3	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	350,4
4	Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 690,0
5	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 700,0
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м ³ конструкцій	487,0
7	Розбирання цементобетонних покриттів	м ³ конструкцій	17,0
8	Розбирання бортових каменів	м	500,0
9	Ремонт бордюрів	м бордюру	145,0
10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м ³	735,0
11	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	м ³	222,6

12	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	222,6
13	Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 675,8
14	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м ²	1 000,0
15	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м ²	1 000,0
16	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу	м ² основи	1 750,0
17	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/с м ²]	м ² основи	250,0
18	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/с м ²]	м ² основи	250,0
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	м ³ матеріалу основи	420,0
20	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м ³ матеріалу основи	50,0
21	Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/с м ²]	м ² основи	500,0
22	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м бортового каменю	505,0
23	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м поребрика	50,0
24	Нарізання швів ручним наріжчиком, при площі покриття, що ремонтується 1,0 м ²	м ² площі фактичного ремонту	7 755,0
25	Нарізання швів ручним наріжчиком, при площі покриття, що ремонтується 10,0 м ²	м ² площі фактичного ремонту	8 331,0
26	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м ²	м ² відремонто- ваних місць	6 032,0
27	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м ² до 25 м ²	м ² відремонто- ваних місць	5 238,0
28	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м ²	м ² відремонто- ваних місць	1 521,0
29	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м ² до 25 м ²	м ² відремонто- ваних місць	1 113,0
30	Розігрівання бітуму	т	31,757
31	Розливання в'язучих матеріалів	т	31,757
32	Улаштування вирівнювального шару із асфальто-бетонної суміші автогрейдером	т суміші	1 190,0

33	Влаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 3,0 м	т	1 741,0
34	Укочування асфальтобетонної суміші танDEMними котками з вібруванням, товщина шару 20 мм	м ² покриття	14 646,0
35	Укочування асфальтобетонної суміші танDEMними котками з вібруванням, товщина шару 30 мм	м ² покриття	14 658,0
36	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т суміші	188,2
37	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	м ² покриття	46 000,0
38	Укочування асфальтобетонної суміші танDEMними котками з вібруванням, товщина шару 50 мм	м ² покриття	46 000,0
39	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком	м ² покриття	126,0
40	Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком	м ² покриття	1 660,0
41	Навантаження сміття вручну	т	1 803,45
42	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	т	875,0
43	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	232,45
44	Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 200,0
45	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 246,0
46	Ямковий ремонт покриттів гарячим способом без ущільнення при глибині вибоїни від 50 мм до 60 мм	м ² площі фактичного ремонту	60,0
47	Ямковий ремонт покриттів гарячим способом без ущільнення при глибині вибоїни від 60 мм до 100 мм	м ² площі фактичного ремонту	90,0
48	Розігрів бітуму до температури 180 °С за допомогою пальника на бітумізаторі	л нагрівання за одну зміну	20,0
49	Заливка тріщин за допомогою бітумізатора	м.п. тріщини	6 000,0
50	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 1 т	т	3,8
51	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 1 т	т	6,5
52	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м ³	8,0
53	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	45,0

54	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	25,0
55	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	20,0
56	Ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя понад 3 м до 5 м	м ³ кладки	15,0
57	Ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	м ³ кладки	14,5
58	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	5,0
59	Заміна чавунних люків	люк	50,0
60	Установлення люка	шт	50,0
61	Демонтаж горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	колодязь	3,0
62	Перекладання горловин цегляних колодязів, в тому числі: - трирядковою кладкою; - однорядковою кладкою; - п'ятнадцятирядковою кладкою	колодязь	50,0 46,0 3,0 1,0
63	Заміна зливоприймальних решіток (в межах розміру 1 000x900 мм)	од.	300,0
64	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10 (або еквівалент)	м ³	27,54
65	Улаштування бетонної стяжки товщиною 150 мм площею до 20 м ²	м ²	180,0
66	Зняття існуючої дорожньої розмітки, нанесеною фарбою демаркером	км лінії	3,04
67	Зняття існуючої дорожньої розмітки, нанесеною холодним пластиком демаркером	км лінії	1,4
68	Влаштування маркірувальною машиною горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком, тип лінії 1.25	м ² розмітки	42,0
69	Влаштування маркірувальною машиною горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком, тип лінії 1.14.3	м ² розмітки	492,0
70	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км лінії	159,126
71	Влаштування маркірувальною машиною горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.1	км лінії	30,3
72	Влаштування маркірувальною машиною горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.2	км лінії	0,12
73	Влаштування маркірувальною машиною горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.3	км лінії	15,282

74	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.5	маркірувальною машиною	км лінії	84,585
75	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.6	маркірувальною машиною	км лінії	18,426
76	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.7	маркірувальною машиною	км лінії	10,155
77	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.8	маркірувальною машиною	км лінії	0,258
78	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.12	маркірувальною машиною	м ² розмітки	1 344,0
79	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.13.	маркірувальною машиною	м ² розмітки	46,932
80	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.14.1	маркірувальною машиною	м ² розмітки	12 308,0
81	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.14.3	маркірувальною машиною	м ² розмітки	5 832,0
82	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.14.2	маркірувальною машиною	м ² розмітки	717,48
83	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.18	маркірувальною машиною	м ² розмітки	564,98
84	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.16.1	маркірувальною машиною	м ² розмітки	80,17
85	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.19	маркірувальною машиною	м ² розмітки	11,9
86	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.20	маркірувальною машиною	м ² розмітки	4,5

За результатами оцінки пропозицій учасників конкурених торгів визначено переможця – ТОВ «Веста шляхбуд», з яким укладено договір на надання зазначених послуг на суму 65 мільйонів 999 тисяч 910 гривень. Згідно з умовами договору послуги з поточного ремонту вулиць і доріг міста повинні виконуватися у відповідності до вимог ДСТУ3587-97 та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54. Ділянки доріг, які потребують поточного ремонту, визначаються на підставі приписів відділу Державтоінспекції з обслуговування м.Кривий Ріг ГУ МВС України в


Дніпропетровській області, звернень суб'єктів господарювання, мешканців міста, депутатів різних рівнів.

Крім того, міським бюджетом на поточний рік передбачено видатки на виконання робіт із капітального ремонту доріг у сумі 39 мільйонів 843 тисячі 568 гривень 42 копійки.

В межах бюджетних призначень управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради розпочато процедуру конкурсних торгів на закупівлю робіт із капітального ремонту об'їзної дороги (від вул.Дніпропетровське шосе до вул.Кокчетавської) та дороги на вул.Чумацький шлях (від шляхопроводу на НкГЗК до Алахівського мосту).

На теперішній час на замовлення департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації розпочато роботи з капітального ремонту ділянки дороги на вул.Рязнікіна від вул.Соколина до Кресівської дамби.

*Заступник начальника
управління благоустрою
та житлової політики
виконкому міської ради*


І.Терещенко

Гринько Марина Іванівна

74 36 39 