

Замовник Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Київ державної адміністрації  
 (назва організації)  
 Підрядник ТОВ «ПРОГРЕСБУДСЕРВІС»  
 (назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20**, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 6 травня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		404,217	404,217	-
	Заробітна плата		31,653	31,653	-
	Вартість матеріальних ресурсів		342,414	342,414	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		30,15	30,15	-
3	Загальновиробничі витрати		13,89	13,89	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	В т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-
7	<b>Разом</b>		3,208	-	3,208
	Прибуток		421,315	418,107	3,208
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		4,44	4,44	-
			0,803	-	0,803



1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	426,558	422,547	4,011
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	426,558	422,547	4,011
		Податок на додану вартість	85,3116	-	85,3116
		<b>Всього договірна ціна</b>	511,8696	-	-
12		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Сидорчук А.Ю.

Керівник генеральної  
підприємської організації



Ольшанський А.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства  
та будівництва Солом'янської районної в місті Київ

державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	18	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	38	
3	Демонтаж бетонних поребриків	м	16	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	91,64	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	91,64	
6	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	92,8	
7	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	12,1	
8	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	495	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 6 см)	м2	495	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10	т	70,785	
11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	30	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,2	
13	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,2	
14	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	30	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 12 см)	м2	-30	
16	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистою асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	195	
17	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	м2	195	



1	2	3	4	5
18	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10	т	18,642	
19	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	155	
20	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	24	
21	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	24	

Склав

*[Handwritten signature]*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Басанець В.М.

Перевірів

*[Handwritten signature]*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольшанський А.С.



Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Київ державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 524,413 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20**

Складений в поточних цінах станом на 6 травня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20	418,107	-	-	418,107
		<b>Разом по главі 2:</b>	418,107	-	-	418,107
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	418,107	-	-	418,107
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	418,107	-	-	418,107
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	418,107	-	-	418,107





## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Каталог пошлучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 Дод. К п. 44 2,50 %

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 п.5.8.16 6,80 грн./люд.-г

3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість 0,65297 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,623 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата 42,64 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8) 11000,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 524,413 тис.грн.

У тому числі:

будівельні роботи - 422,547 тис.грн.

вартість устаткування - 14,464 тис.грн.

інші витрати - 87,402 тис.грн.

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: 

Перевірив:

Ольшанський А.С.



Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

418,107 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,65297 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

42,64 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 травня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,18	16704,74	-	3007	3007	-	305,5	54,99	
2	РН18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,38	16704,74	3183,94	1748	539	1209	25,92	9,85	
3	РН18-30-1 к=0,8	Демонтаж бетонних поребриків	м	16	4601,25	723,40	1246	1246	275	8,6041	3,27	
4	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,9164	1417,31	-	1782	166	-	1,32	21,12	
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	180,99	77,85	1763,51	14890	-	1616	3,31	3,03	
					1944,50	614,97	14890	-	564	8,554	7,84	
					180,99	162,48	14890	-	14890	-	0,411	37,66
					81,64	30,82	2824	-	2824	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см <sup>2</sup> ]	100м <sup>2</sup>	0,928	22196,33 341,87	2506,84 725,31	20598	317	2326 673	5,96 8,733	12 5,53 8,1
7	PH18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,121	275127,07 6682,74	11619,51 3521,41	33290	809	1406 426	98,58 42,3374	11,93 5,12
8	PH18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м <sup>2</sup>	4,95	2097,47 503,44	616,61 247,71	10382	2492	3052 1226	8,17 2,8431	40,44 14,07
9	PH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 6 см)	100м <sup>2</sup>	4,95	211,13 155,28	-	1045	769	-	2,52	12,47
10	С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	т	70,785	2542,82	-	179994	-	-	-	-
11	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м <sup>2</sup>	0,3	1131,58 202,32	929,26 320,26	339	61	278 96	3,7 4,438	1,11 1,33
12	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м <sup>3</sup> .	100 т	0,072	1944,50 180,99	1763,51 614,97	140	13	127 44	3,31 8,554	0,24 0,62
13	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,2	162,48	162,48	1170	-	1170	-	-
14	PH18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см <sup>2</sup> ]	100м <sup>2</sup>	0,3	22196,33 341,87	2506,84 725,31	6659	103	222 752 218	0,411 5,96 8,733	2,96 1,79 2,62
15	PH18-23-4 к=3	На кожній 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 12 см)	100м <sup>2</sup>	-0,3	3581,44	-	-1074	-	-	-	-
16	PH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м <sup>2</sup>	1,95	2817,70 701,96	-	5495	3319	-	26	50,7
17	PH18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	100м <sup>2</sup>	1,95	548,55	-	1070	1070	-	8,38	16,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	т	18,642	2542,82	-	47403	-	-	-	-
19	РН18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	1,55	43622,63 10241,01	2144,64 787,23	67615	15874	3324 1220	168,41 10,7699	261,04 16,69
20	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	24	196,94 77,85	-	4727	1868	-	1,32	31,68
21	К589921- А003 варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665- 74 ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	шт	24	112,12	-	2691	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							404217	31653	30150 7788		522,26 100,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							404217				
-----											
Всього по кошторису							418107				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							652,97				
Кошторисна заробітна плата, грн.							42640				

Склав

Перевірів



[посада, підпис, ініціали, прізвище ]

[посада, підпис, ініціали, прізвище ]



Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	522,26	60,60				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	59,66	79,47				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	40,62	74,99				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.-год.	30,43	105,07				
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	652,97					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
7	СН215-3101	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
8	СН212-906	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	машин-год	12,0285	253,75				
9	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	машин-год	10,02398	278,15				
		Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	машин-год	7,89176	346,43				
10	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	машин-год	7,46367	268,01				





1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	Т	0,0336	2748,72	2467,30	227,52	53,90
32	+С111-322	Газ для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	Т	0,0019415	-	-	-	-
33	С1999-9009	Дрова	МЗ	0,186	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 травня 2019 р.

Склад

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Васанець В.М.  
Регістраційний № 94

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Ольшанський А.С.  
Кваліфікаційний сертифікат № 1739042  
Україна м.Суми



