



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент житлово-комунального господарства

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41,  
E-mail: djkg.cv@bigmir.net, Код ЄДРПОУ № 25082708

10.09.2019. С-143/-03/01/мр.  
на № С-268/01/10 мр 04.09.2019

Старику Богдану

✓ foirequest-54052-a792effe@dostup.pravda.com.ua

На Ваш запит про надання інформації щодо технічних умов від КП «Чернівецьке тролейбусне управління» на проектування капітального ремонту дороги на просп.Незалежності повідомляємо наступне.

Проектно-кошторисна документація розроблялась на капітальний ремонт просп.Незалежності в існуючих межах без зміни напрямку руху електротранспорту згідно з завданням на проектування.

Додаток на 3 арк.

Перший заступник директора

О. Бурак

Кеніг Л 55 97 74



1

**У К Р А Ї Н А**  
**Чернівецька міська рада**  
**Департамент житлово-комунального господарства**

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41,  
E-mail: [depikg.cv@gmail.com](mailto:depikg.cv@gmail.com) Код ЄДРПОУ 25082708

**Завдання на проектування  
робочого проекту:**

**«Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт проспекту Незалежності в м.  
Чернівці (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної)»**

| №<br>п/п | Перелік основних даних і вимог                           | Основні дані і вимоги  |
|----------|--|--|
| 1        | Підстава для проектування                                | Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації між ТОВ «Урбан Прогрес» та Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради   |
| 2        | Вид будівництва  | Капітальний ремонт   |
| 3        | Дані про інвестора                                       | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради,<br>вул. Героїв Майдану, 176   |
| 4        | Дані про замовника                                       | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради  |
| 5        | Джерело фінансування                                     | Міський бюджет   |
| 6        | Проектна організація                                     | ТОВ "Урбан Прогрес"  |
| 7        | Термін проектування                                      | 2018 р.  |
| 8        | Стадія проектування                                      | Одностадійне - робочий проект  |
| 9        | Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування | Вишукування надає замовник   |
| ■        | Робочим проектом передбачити:                            | 1) передбачити виконання робіт по відновленню прочистки та встановленню дощоприймальних решіток на визначених ділянках згідно технічних умов «Чернівці міськ ШЕП» №15 від 05.02.2018 року (додаток №3);<br>2) передбачити заміну існуючого асфальтобетонного покриття;<br>3) передбачити заміну архітектурного виду у відповідність до сучасного стилю;<br>4) передбачити сучасне освітлення в загальному, та окремо на пішохідних переходах (врахувати енергозберігаючі та енерговідновлюючі технології) згідно наданих технічних умов № 45 від 12.12.2017 року МКП «Міськвітло» (додаток №4);<br>5) безпека руху у відповідності до існуючих норм та правил дорожнього руху, виділення окремої смуги для руху міського |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>електротранспорту та автобусів;</p> <p>6) безпека пішоходів, передбачити облаштування пішохідних переходів за європейськими стандартами, доступність маломобільними групами населення;</p> <p>7) передбачити влаштування велосипедних доріжок з обох сторін проїзної частини проспекту;</p> <p>8) передбачити влаштування стоянок транспортних засобів у відповідності до щорічного зростання інтенсивності руху та кількості транспортних засобів, звільнення проїзної частини по непарній частині проспекту від паркування;</p> <p>9) передбачити реконструкцію газону розміщеного в центрі проїзної частини;</p> <p>10) передбачити облаштування зупинок громадського транспорту до вимог і стандартів у сфері безпеки та доступності маломобільних груп в т.ч. тактильною плиткою;</p> <p>11) передбачити виготовлення ескізу;</p> <p>особливі умови - роботи виконуються на одній половині проїжджої частині при тимчасовому русі транспорту на другій;</p> <p>передбачити схему дорожнього руху на час проведення ремонтних робіт;</p> |
| <p>12. Інженерні мережі та організація руху. Вказівки про необхідність погоджень проектних рішень.</p>                                 | <p>Влаштування та захист інженерних мереж передбачити відповідно до вимог та технічних умов експлуатуючих організацій. Проектні рішення погодити із замовником та балансоутримувачами мереж, які надають техумови, та іншими зацікавленими підрозділами, організаціями чи відомствами. Організацію дорожнього руху погодити у профільному підрозділі Головного управління Національної поліції у відповідності до Закону України про дорожній рух та Закону України про поліцію. Проектні рішення слід також узгоджувати із Замовником в процесі роботи над розробкою ПКД.</p>  |
| <p>12. Визначення класу наслідків та встановленого терміну експлуатації</p>  | <p>Клас наслідків СС2<br/>Міжремонтний строк служби 10 років</p>  |
| <p>13. Дані про імпорتنі матеріали, технології та науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник чи проектна установа.</p> | <p>Застосовувати, при відсутності вітчизняних аналогів, якщо принципи не суперечать діючим будівельним нормам і стандартам України.</p>   |
| <p>14. Об'єм проектної документації</p>  | <p>ПКД виготовити в 6-х примірниках відповідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»</p>  |
| <p>15. Особливі та додаткові умови</p>   | <p>1. Кошторисну документацію розробити в діючих цінах на момент завершення розробки робочого проекту.</p> <p>2. Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014, ПКД передати</p>  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | Замовнику у паперовому вигляді (6 примірники), та на електронному носії чи на електронну пошту у форматі BDSU.  |
| Державна експертиза проекту. | Процедуру проходження державної експертизи кошторису проекту забезпечує проектна організація. Експертний звіт додається до ПКД перед видачею проекту Замовнику. |

**Відомості:**  
**Директор** Департаменту житлово-комунального господарства



*[Handwritten signature]*

В. В. Бешлей

**Головний інженер проекту:**



*[Handwritten signature]*

І. І. Гонгало

**Підписано:**  
**Директор**  
 ТОВ "Урбан Прогрес"



*[Handwritten signature]*

А. І. Коман