



Вікторія
foi+request-63258-61ddf92a@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Вікторіє !

На Ваш інформаційний запит від 18.02.2020 щодо надання копії дефектного акту на послуги з поточного ремонту по заміні віконних блоків на металопластикові з улаштуванням зовнішніх та внутрішніх укосів по Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 90 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, виконком Довгинцівської районної в місті ради повідомляє.

Відділом освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради надається сканована копія дефектного акту від 19 листопада 2019 року по Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 90 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

*Голова Довгинцівської
районної в місті ради*

Ігор Ратінов

*Олександр Лопатнюк
94-84-93*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Варіант освітньо-виробничої Довк. район-і в м.радеч
(назва організації, що затверджує)
О.М. Лопатський
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

19 " 11 2019 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Послуги з поточного ремонту по заміні віконних блоків на металопластикові з улаштуванням зовнішніх та внутрішніх укосів для Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №90 Криворізької міської ради за адресою: вул. Кокчетавська, 1А, м. Кривий Ріг

Всього віконних блоків – 249

Підлягає заміні – 6 (2,4%)

Умови виконання послуг: в приміщеннях будинків, що експлуатуються Кувп=1,2

Комісія у складі:
Васильченко С.В.
Мельничук В.В.
Гавриш В.В.
Григорук М.М.

Протягла огляд віконних блоків Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №90 Криворізької міської ради за адресою: вул. Кокчетавська, 1А, м. Кривий Ріг та встановила необхідність виконання таких видів послуг

Об'єми послуг

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 72 | |
| 2 | Розбирання засклених вітражів | м2 | 14,44 | |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 | |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 21,66 | |
| 5 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 4,44 | |
| 6 | Розбирання віконних відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 12,3 | |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах шкільних і громадських будівель | м2 | 21,66 | |
| 8 | Установлення пластикових підвіконних дощок | м | 12 | |
| 9 | Установлення віконних зливів | м | 12,3 | |
| 10 | Внутрішні укоси | | | |
| | Грунтування укосів перед оздобленням | м2 | 14,28 | |

КОПІЯ ВІРНА
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Григорук М.М.
Бегун І.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------|-------|---|
| 12 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін клейовою сумішшю по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (підвіконний простір) шириною 150 мм | м2 | 1,92 | |
| 13 | Шлакювання укосів мінеральною шлаквікою по периметру | м2 | 19,92 | |
| 14 | Опорядження швів сухої штукатурки стін під фарбування | м шва | 36 | |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Зовнішні | м2 | 19,92 | |
| 16 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементною сумішшю | м2 | 4,32 | |

Комісія у складі:

Г. С. Діброва, Голова комісії С. С. Овч
(посада, підпис, ПІБ)

Г. С. Діброва, член комісії В. А. Салей
(посада, підпис, ПІБ)

Г. С. Діброва, член комісії В. А. Салей
(посада, підпис, ПІБ)

Г. С. Діброва, член комісії В. А. Салей
(посада, підпис, ПІБ)



КОПІЯ ВІРНА,
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Григорук Катерині
Телефон 3.0