

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	ЕН15-47-5 Н2=1, 15;Н5=1, 15.(вказ.п.4 .4.)	100м	6,784	908,27	908,27	-	6161,7	189,77
16	Кутики штукатурні пластикові перфоровані	С111-1844-1 варіант 1	м	712,32	5,13	-	-	3654,2	-
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1, 15;Н5=1, 15(вказ.п.4.4)	100 м2	1,3568	1868,04	1744,66	-	2534,56	74
18	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	С111-2014-7	л	19,565056	17,55	-	-	343,37	-
19	Шпаклівка KNAUF Мультифініш	С111-2015-4 варіант 1	кг	135,68	6,46	-	-	876,49	-
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	ЕН15-56-4 к=4, к=1,15	100 м2	1,3568	2095,66	1848,84	-	2843,39	78,42
21	Шпаклівка KNAUF Мультифініш	С111-2015-4 варіант 1	кг	271,36	6,46	-	-	1752,99	-
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба Ceresit СТ-52	РН12-49-5 С111-2016-6 варіант 2	100м2	1,3568	1654,82	1586,82	-	2245,26	71,36
23	Разом по розділу Укоси внутрішні		л	56,9856	71,70	-	-	4085,87	-
24	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	13,401	50,46	50,46	-	676,21	26,21
	Розділ . Інші роботи							54859,74	902,89