


Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області
(назва організації, що затверджує)



Затверджено **Директор Аванесьян А.С.**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 155,440 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ №5 від 04.11.2019 р.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25


Складений в поточних цінах станом на 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25	155,440	-	-	155,440
		Разом по главі 2:	155,440	-	-	155,440
		Разом по главах 1-7:	155,440	-	-	155,440
		Разом по главах 1-8:	155,440	-	-	155,440
		Разом по главах 1-9:	155,440	-	-	155,440

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	2,332	2,332
	Разом по главі 10:		155,440	-	2,332	2,332
	Разом по главах 1-12:		3,111	-	2,332	157,772
	Кошторисний прибуток (П)		-	-	0,563	3,111
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		158,551	-	2,895	161,446
	Разом		-	-	32,289	32,289
	Податок на додану вартість		158,551	-	35,184	193,735
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

Директор Ділон В.К.



Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

Замовник Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК КРАЇНА»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА


на Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25, що здійснюється в 2019 році

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013


Складена в поточних цінах станом на 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата		148,162	148,162	-
2	Вартість матеріальних ресурсів		22,11	22,11	-
3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		126,052	126,052	-
4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		7,278	7,278	-
5	Загальновиборничі витрати		-	-	-
6	Витрати на зведення (присосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
8	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
9	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		155,44	155,44	-
	Прибуток		3,111	3,111	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,563	-	0,563
	Кошти на покриття ризику		-	-	-


1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	-	-	-
11	Розрахунок №13		159,114	158,551	0,563
12			-	-	-
			159,114 31,8228 190,9368	158,551 -	0,563 31,8228



Керівник підприємства (організація)
[Signature]
 Керієсьян Аюбян Е.Р.



Керівник генеральної (організація)
[Signature]
 Діліон В.К.



Керівник підприємства (організація)
[Signature]
 Володінський В.В.

, програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коefіцієнт, що враховує зміну інших витрат загально-виробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
1	РН12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходових маршів і ступенів від олійної фарби	100м2	0,64	2157,82 2157,82	-	1381	1381	-	50,892	32,57
2	ЕН15-26-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів східців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	28,8	609,64 371,96	-	17558	10712	-	7,3278	211,04
3	С111-268-15	Плитка для облицювання ступенів розмір 300х600мм	шт	165	354,00	-	58410	-	-	-	-
4	ЕН15-26-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,4	609,64 371,96	-	8779	-	-	7,3278	105,52
5	С111-268-9	Плитка для облицювання підсхідців розмір 150х600мм	шт	165	228,00	-	37620	-	-	-	-
6	ЕН11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування сходових майданчиків з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,21	35327,79 10899,59	-	7419	2289	-	214,728	45,09
7	С111-268-10	Плитка для облицювання сходових майданчиків	м2	21,42	476,00	-	10196	-	-	-	-
8	ЕН15-26-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів шириною керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,92	855,74 605,22	-	3355	2372	-	11,9232	46,74
9	С111-268-12	Плитка для облицювання плінтусів 80х600мм	шт	82	42,00	-	3444	-	-	-	-
			Разом прями витрати по кошторису				148162	22110			440,96
			Разом будівельні роботи, грн.				148162				
			в тому числі:								
			вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.				126052				
			всього заробітна плата, грн.				22110				
			Загально-виробничі витрати, грн.				7278				
			Трудоємність в загально-виробничих витратах, люд.год.				16,6				
			заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.				1352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155440				
		Всього по кошторису					155440				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					457,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23462				

Склав

[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали) **проектанта**]
 Державного підприємства
 «РБК КІІІА»
 * 42799469 *
 УКРАЇНА *
 * 02000 *
 Державне підприємство

Перевірив

[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали) **прізвище**]
 «РБК КІІІА»
 * 42799469 *
 УКРАЇНА *
 * 02000 *
 Державне підприємство

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 1 -

92_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1

Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою:
м. Одеса, вул. Пироговська, 25

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 ремонтні роботи

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	440,96	50,14					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6						
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год	16,6	81,43					
3.1		загальновиборничих витрат								
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	457,56						
		Середній розряд робіт	розряд	3,6						
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
4	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	4,552758						
5	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	6,367044						
6	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	68,0064						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
7	&C111-268-8	Плитка для облицювання ступенів розмір 300x600мм	шт	165	354 58410,00	354,00 58410,00	-	-	-
8	&C111-268-9	Плитка для облицювання підсхідців розмір 150x600мм	шт	165	228 37620,00	228,00 37620,00	-	-	-
9	&C111-268-10	Плитка для облицювання сходових майданчиків	м2	21,42	476 10195,92	476,00 10195,92	-	-	-
10	&C111-268-12	Плитка для облицювання плінтусів 80x600мм	шт	82	42 3444,00	42,00 3444,00	-	-	-
11	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,624	28,3 385,56	28,30 385,56	-	-	-
12	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,950656	122,3 116,27	122,30 116,27	-	-	-
13	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	381,524	17 6485,91	17,00 6485,91	-	-	-
14	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30,01272	312 9363,97	312,00 9363,97	-	-	-
		Разом по розділу IV	грн.		126049,61	126049,61			


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " 2019 р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів




[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
 Одеської міської ради Одеської області
 (назва організації, що затверджує)
 Директор Ванько Е.Р.
 (посада, підпис, ініціалі, прізвище)



20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25

Умови виконання робіт 15,16=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходових маршів і ступенів від олійної фарби	м2	64	
2	Улаштування покриттів східців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	28,8	
3	Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,4	
4	Улаштування сходових майданчиків з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21	
5	Улаштування плінтусів шириною керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,92	

Склав

[посада, підпис (ініціалі, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціалі, прізвище)]

