



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт дороги по вул. Абрикосова від №1А до №3А в с.Таценки м. Обухів Київської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	50	
2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	40	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66	
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	100	
5	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	100	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	100	
7	Поребрик 100-20-8 сірий	шт	100	
8	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	200	
9	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (загальна товщ. 12 см)	м2	-200	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	200	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, (загальна товщ. 6 см)	м2	-200	
12	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (загальна товщ. 5 см)	м2	200	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	200	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Г-4	т	23,96	
15	Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	100	
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	4,75	
17	Перевезення сміття до 10 км	т	4,75	
18	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Line Lazer III 3900	м2	25	

1	2	3	4	5
19	Фарба акрілова для розмітки доріг жовта	кг	12,5	
20	Фарба акрілова для розмітки доріг біла	кг	12,5	
21	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту 3	опора	2	
22	Стойка до знаку D40 (3,7 м) оц.	шт	2	
23	Дорожні знаки	шт	6	
24	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	2	
25	Макет пішохідного переходу "Школяр"	шт	2	

Склав інженер-кошторисник  **Тетяна Вікторівна Камінська**

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

