

3 Програмний комплекс АВК-5 (2.11.6)

- 2 -

205_7-1_ПД_КБ2

1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	Р18-11-8	100м2	6,53	1374,84	62,31	1312,53 318,25	8978	24 88
2	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	Р18-25-1	100м2	6,53	6219,89	160,83	917,99 240,00	40616	58 62
3	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	Р18-42-1	100м2	6,53	8416,61	126,74	350,35 100,71	54960	40 26
4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	Р18-42-2	100м2	6,53	2021,34	0,84	22,17 6,13	13199	- 2
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							117753	122 178
I.	Разом прями витрати		грн.					117753,00	122,00 178,00
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					98465,00	
	- заробітна плата		грн.					2290,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					16998,00	
	- у тому числі заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					4343,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					3967,00	178,00 15,00
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд							-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт (I+II+III+IV)		грн.					121720,00	137,00 178,00
V.	Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДБН Д.1.1.1- 2000 п.3.1.18 ДБН Д.1.1- 1-2000 п.3.1.18.4	грн.					854,00	137,00 178,00
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					387,00	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	
	Всього вартість будівельно-монтажних робіт		грн.					122574,00	