

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 24 " червня 2010 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі № 677 за адресою; м. Київ, Солом'янський район, вул. Олекси Тихого, 21-А
Умови виконання робіт Застосовано коефіцієнт $K=1,2$ до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт згідно з ДСТУ-Н Б Д.2.4.-21:2012, додаток Б, таблиця Б1 - виконання робіт в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	22,84	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,84	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,8	
4	Розбирання стяжки підлоги кількість: 8,8x0,1	м3	0,88	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,88	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,88	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,88	
8	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	8,88	
9	Армування стяжки сіткою	м2	8,88	
10	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції кількість: 8,88x1,35	м2	11,988	
11	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції кількість: 8,88x1,35	м2	11,988	
12	Розбирання бетонного плінтусу	м	17,32	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 44,02+11,58	м2	55,6	
14	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 кількість: 44,02x0,07	м2	3,0814	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	44,02	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	11,58	
17	Розчищення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	6	
18	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	6	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	3	
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	21,18	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-	м2	21,18	

	182-1, 15-182-2		
23	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	21,18
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" кількість: 5,3x0,3	м2	1,59
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 5,3x0,3	м2	1,59
26	Обклеювання склотканиною стін в один шар кількість: 5,3x0,3	м2	1,59
27	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	11,58
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,58
29	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	11,58
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,18
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 5,3x0,3	м2	1,59
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,58
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	22,84
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,88
35	Демонтаж трубопроводів з труб металопластикових	м	10
36	Прокладання трубопроводів з труб металопластикових	м	10
37	Пробивання борозен в стінах та підлогах	м	5
38	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	5
39	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м	5
40	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	м	5
41	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3
42	Демонтаж змішувачів	шт	3
43	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
44	Установлення змішувачів	шт	2
45	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
46	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
47	Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком та в кульовому крані	бачок	2
48	Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2
50	Установлення і кріплення наличників	м	10
51	Демонтаж світильників	шт	2
52	Монтаж світильників	шт	2
53	Демонтаж ґрат вентиляційних	ґрати	3
54	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	3
55	Демонтаж рушникотримачів	шт	3
56	Установлення рушникотримачів	шт	3
57	Демонтаж карнизу	шт	3
58	Установлення карнизу	шт	3
59	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	1,8
60	Улаштування покриття підіуму з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,8
61	Демонтаж піддонів	к-т	1
62	Установлення піддонів	к-т	1
63	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
64	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	2

65	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2
66	Установлення вимикачів	шт	2
67	Розбирання вентканалів кількість: 0,2x3, 14x2,3	м2	1,4444
68	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,2
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби кількість: 21,93/2	м2	10,965
70	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби кількість: 21,93/2	м2	10,965
71	Розчищення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	27
72	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	27
73	Оброблення притигрибковим засобом кількість: 26,4+8,37	м2	34,77
74	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15,04
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,04
76	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	15,04
77	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	8,37
78	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,37
79	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	8,37
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,4
81	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,37
82	Обклеювання стін шпалерами	м2	10,8
83	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7
84	Знімання наличників	м	5
85	Установлення і кріплення наличників	м	5
86	Демонтаж кабелю	м	30
87	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
88	Демонтаж світильників	шт	2
89	Прокладання кабелю	м	30
90	Монтаж світильників	шт	1
91	Установлення вимикачів	шт	2
92	Установлення штепсельних розеток	шт	3
93	Демонтаж кабелю	м	10
94	Прокладання кабелю	м	10
95	Демонтаж датчика пожегосигналізації	шт	1
96	Монтаж датчика пожегосигналізації	шт	1
97	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	6,6
98	Оброблення притигрибковим засобом	м2	6,6
99	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,6
100	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,6
101	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	6,6
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,6
103	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	5
104	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на кожні наступні 10 м	т	5
105	Навантаження сміття вручну	т	5
106	Перевезення сміття до 30 км	т	5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]