

АКТ № 117

виконання технічного нагляду за березень 2020 р.
до договору № 154/1 від "19" лютого 2020 р.

м. Хмельницький

Ми, представник "Замовника" з однієї сторони, та представник "Виконавця" з другої сторони, склали

Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт з поточного ремонту придатковий території біля житлового будинку №6/2 на вул. Інститутська в м. Хмельницькому

1. Здійснення технічного нагляду на протязі всього часу виконання підприємних робіт.

2. Проведення перевірки:

- документів, що підтверджують якісні характеристики матеріалів,

- відповідності обсягів виконаних робіт та цін кошторисній документації, вимогам державних

3. Проведення з підприємником огляду та оцінки результатів виконаних робіт.

4. Ведення обліку обсягів прийнятих робіт

Роботи виконані згідно вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 в повному обсязі.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Загальна вартість згідно акту приймання виконаних робіт за березень 2020 р. становить

903397,41 грн.

433,91 грн.

78,49 грн.

4519,87 грн.

10914,53 грн.

Прибуток

Адміністративні витрати

Єдиний податок 5%

ПДВ на матеріали

Вартість будівельних робіт (БР) становить

903397,41 - 433,91 - 78,49 - 4519,87 - 10914,53 =

74450,61 грн.

Згідно договору вартість здійснення технічного нагляду становить:

вартість БР $\times 1,5\% + 20\% \text{ ПДВ}$

74450,61 $\times 1,5\% + 20\% =$ 1116,76 грн. + 223,35 грн. - 1340,11 грн.

Згідно п.2.1. договору вартість здійснення технічного нагляду становить до оплати 1340 грн. 11 коп.

Замовник

Начальник Управління ЖКГ

Хмельницької міської ради

В. Новачок

Виконавець

Директор КП "Технагляд"

А. Петрук



Handwritten signature of V. Novachok

2020 р.

		5.1.2-1 ПД_КБ2в									
		6	7	8	9	10					
1	<p>Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт</p>										
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1,635	473,33	6894,09 732,38	12045,73	17,99 16,73					
2	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	0,2406	457,62	2179,05	1394,4	2,42					
3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	2,18	396,16	628,35	4862,84	17,81					
4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	2,18	61,10	-	208,32	2,75					
5	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	25,942	2034,95	-	52790,67	-					
6	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	0,09	1339,26	-	213,58	2,34					
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	0,09	431,65	-	38,85	0,75					
8	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	0,8604	2034,95	-	1750,87	-					
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.					73305,26	44,06 16,73					
I.	Разом прями витрати				73305,26	44,06 16,73					
	у тому числі										
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій				58099,14						
	- заробітна плата				2040,20						
	- вартість експлуатації машин				13166,92						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					1197,44	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1145,35	<u>16,73</u> <u>3,02</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					74450,61	<u>47,08</u> <u>16,73</u>
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					433,91	<u>47,08</u> <u>16,73</u>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					78,49	
VIIa.	ПДВ у вартості придбаних матеріалів	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					10914,53	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIIa+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					74884,52	<u>47,08</u> <u>16,73</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					85877,54	
			грн.					85877,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4. п. 1-п.2-п.3) - Єдиний податок за ставкою 5%		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					85877,54	
	Всього за актом		грн.					4519,87	
								90397,41	47,08
								90397,41	16,73
									47,08
									16,73

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 3486,24 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2040,2 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 1197,44 грн.;

- зарплата у складі загально виробничих витрат: 248,6 грн.

М. П. Замовник

В. Новачок

" " " 20__ року

М. П. Гендирядник (підрядник)

М. Сафарян

" " " 20__ року

М. П. Субпідрядник

" " " 20__ року

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	8,9925	<u>293,64</u> 2640,56				Оренда
8	+СН212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,161202	<u>611,91</u> 98,64				Оренда
9	+СН212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,31278	<u>280,65</u> 87,78				Оренда
10	+СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,89022	<u>379,52</u> 337,86				Оренда
11	+СН212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш-год	8,9925	<u>714,02</u> 6420,82				
12	+СН215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	5,2974	<u>258,58</u> 1369,80				Оренда
		Разом по розділу II	грн.		13165,91				
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
13	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,16236	<u>17230,66</u> 2797,57	<u>16770,83</u> 2722,91	<u>121,97</u> 19,80	<u>337,86</u> 54,86	15 км.
14	+С1421-9458 варіант 1	Суміш щебенева 0-40	м3	1,59999	<u>475,01</u> 760,02	<u>299,173</u> 478,67	<u>166,53</u> 266,45	<u>9,31</u> 14,90	15 км.
15	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	26,8024	<u>2034,95</u> 54541,54	<u>1916,66</u> 51371,09	<u>78,39</u> 2101,04	<u>39,9</u> 1069,41	15 км.
		Разом по розділу IV	грн.		58099,13	54572,67	2387,29	1139,17	


3 Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

5_1_2_1_10_ИИИ

- 3 -

Символ + вказує, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.



Склад

Сафарян М

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Інжієвська В.О

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1. Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.
 Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №6/2 на вул. Інститутська в м. Хмельницькому.

Розрахунок загально-виробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №6/2 на вул. Інститутська в м. Хмельницькому.

Виконавець

Звітний період 1 (березень 2020 г.)	Номер локального кошту	Найменування локального кошту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття реєстраційних статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1		Поточний ремонт	60,79	3,02	248,6	3237,64	766,99	129,76	0	1145,35
Разом:			60,79	3,02	248,6	3237,64	766,99	129,76	0	1145,35

Склад Сафарян М

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Інжисвська В.О

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]