

Виконавчий комітет Обухівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1065,263 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. Код 04362680

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

Складений в поточних цінах станом на 10 серпня 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.	816,190	-	-	816,190
		Разом по главі 2:	816,190	-	-	816,190
		Разом по главах 1-7:	816,190	-	-	816,190
		Разом по главах 1-8:	816,190	-	-	816,190
		Разом по главах 1-9:	816,190	-	-	816,190
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12,243	12,243
		Разом по главі 10:	-	-	12,243	12,243

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектної-кошторисних робіт	-	-	5,400	5,400
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:	-	-	8,100	8,100
		Разом по главах 1-12:	816,190	-	20,343	836,533
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	15,997	-	-	15,997
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,134	8,134
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19,589	-	0,488	20,077
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6,978	-	-	6,978
	Настанова [4.43]	Разом	858,754	-	28,965	887,719
		Податок на додану вартість	-	-	177,544	177,544
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	858,754	-	206,509	1065,263

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Обухівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	448	
2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	93	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,45	
4	Виправлення профілю основ щебневих без додавання нового матеріалу	м2	448	
5	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	587	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, (загальна товщ. 15 см)	м2	587	
7	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	23	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (загальна товщ. 5 см)	м2	23	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	564	
10	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	455	
11	Установлення лав	шт	10	
12	Установлення урн для сміття	шт	10	
13	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром до 15 см	м2	326	
14	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	326	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	42,56	

1	2	3	4	5
16	Перевезення сміття до 10 км	т	42,56	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т.В.Камінська

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



На виконання замовлення №... від...
 М. Камінська

Склад робіт

№ п/п	Назва роботи	Єдиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Зняття сміття з території об'єкта до автозаправочної станції (включено)	т	4	
2	Зняття сміття з території об'єкта до автозаправочної станції (включено) (глибина 0,5 м та глибина 1,0 м)	т	448	
3	Зняття сміття з території об'єкта до автозаправочної станції (включено)	т	88	
4	Зняття сміття з території об'єкта до автозаправочної станції (включено)	т	157,46	
5	Зняття сміття з території об'єкта до автозаправочної станції (включено)	т	448	
6	Укладання окремих порцій з одно-шарових суцільних асфальтобетонних плит товщиною 12 см	т	187	
7	На кожен 1 см шви в шви додавати або еквівалент до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (загальна товщ. 15 см)	т	567	
8	Укладання окремих порцій асфальтобетонних плит товщиною 3 см	т	23	
9	На кожен 0,5 см шви в шви додавати або еквівалент до норм 18-45-1 (загальна товщ. 5 см)	т	23	
10	Укладання окремих порцій асфальтобетонних плит товщиною 10 см	т	564	
11	Установлення бетонних бордюрів на бетонну основу	м	488	
12	Установлення бордюрів	шт	10	
13	Установлення бордюрів сміття	шт	10	
14	Підготовка ґрунту для встановлення бордюрного та дренажного газонів механічним способом з внесенням розпушеної землі шаром до 15 см	т	326	
15	Полів газонів бордюрного, дренажного та дренажного ґрунту	т	326	
16	Навантаження сміття екскаватором чи автомобільною самоскладом, місткість ковша екскаватора 0,75 м ³	т	42,56	

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|---------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | 1,087 | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 7,65 | грн./люд.год |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 3,89 | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 2,09112 | тис.люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

2,09112	тис.люд.год
1,872	тис.люд.год
140,914	тис.грн.
10900,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

1065,263	тис.грн.
858,754	тис.грн.
-	тис.грн.
28,965	тис.грн.
177,544	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Т.В. Камінська



Перевірив:



Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

420

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області.

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт816,19 тис. грн.
2,09112 тис.люд.год.
140,914 тис. грн.
3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 серпня" 2021 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	4,48	8341,39 595,76	7729,82 2040,36	37369	2669	34630 9141	11,0000 25,7144	49,28 115,2
2	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,93	4177,77 289,21	3888,56 1375,74	3885	269	3616 1279	5,3400 19,3180	4,97 17,97
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,45	73,32 -	73,32 11,96	11251	-	11251 1835	- 0,1610	- 24,71
4	РН18-5-2	Виправлення профілю основ щелепних без додавання нового матеріалу	100м2	4,48	2849,58 575,99	2201,71 617,29	12766	2580	9864 2765	10,0400 7,5211	44,98 33,69
5	РН18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	5,87	14489,21 438,73	1174,32 327,87	85052	2575	6893 1925	7,5100 3,9873	44,08 23,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН18-22-4 кН1=3	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, (загальна товщ. 15 см) Н1=3	100м2	5,87	3228,42	26,93 5,40	18951	-	158 32	- 0,0780	- 0,46
7	РН18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,23	2836,19 1685,84	-	652	388	-	26,0000	5,98
8	РН18-46-2 кН1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (загальна товщ. 5 см) Н1=4	100м2	0,23	1086,72 1086,72	-	250	250	-	16,7600	3,85
9	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г-4	т	2,7554	3959,17	-	10909	-	-	-	-
10	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнозернирних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	5,64	18939,25 7860,19	125,03 48,30	106817	44331	705 272	119,8200 0,6603	675,78 3,72
11	С1426-11789 варіант 1	Плитки бетонні тротуарні фігурні ФЕМ (Старе місто - кольорова)	м2	370,27	305,63	-	113166	-	-	-	-
12	С1426-11785-1-НП варіант 2	Плитки тротуарні фігурні (старе місто- жовта)	м2	199,37	365,38	-	72846	-	-	-	-
13	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	455	192,25 77,11	-	87474	35085	-	1,3200	600,6
14	К589921- А003 варіант 6	Поребрик 100-20-8 коричневий	шт	455	155,35	-	70684	-	-	-	-
15	ЕН10-39-1 к=1,15	Установлення лав	100шт	0,1	7316,96 7316,96	-	732	732	-	123,0155	12,3
16	С130-500- 1 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Вулична лавка для відпочинку	шт	10	6335,73	-	63357	-	-	-	-
17	ЕН10-39-1 застосовано	Установлення урн для сміття	100шт	0,1	17414,58 6362,58	-	1741	636	-	106,9700	10,7
18	К589421- 1495 варіант 1	Урни для сміття	шт	10	1556,79	-	15568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	PH18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та зеленого газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром до 15 см	100м2	3,26	7382,28 2669,89	27,35 8,88	24066	8704	89 29	48.3500 0,1179	157,62 0,38
20	PH18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,26	1507,52 558,66	- -	4915	1821	-	9,4800	30,9 -
21	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,4256	1901,12 179,27	1721,85 609,18	809	76	733 259	3,3100 8,5540	1,41 3,64
22	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	42,56	79,84	79,84	3398	-	3398	-	-
Разом прями витрати по кошторису							11,96	746658	100116	71337 18046	1642,45 230,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								746658			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								575205			
всього заробітна плата, грн.								118162			
Загальновиробничі витрати, грн.								69532			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								218,64			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								22752			
Всього будівельні роботи, грн.								816190			

Всього по кошторису								816190			
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								2091,12			
Кошторисна заробітна плата, грн								140914			

Склад

Перевірів

