

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
**до Договору №1 від 09.03.2021 року**

м. Дніпро

«8» 05 2021 р.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту Стороженко Дмитра Ігоревича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"**, в особі директора Літнаревича Дмитра Вікторовича, який діє на підставі Статуту (далі – Генеральний підрядник), з іншої сторони, (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2021 № Р-447/0/3-21 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21», Сторони домовились внести зміни до договору №1 від 09.03.2021 року, виклавши пункти в новій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору складена на підставі дефектного акту (Додаток 4), та становить:

без ПДВ - 746 000 000,00 грн. (сімсот сорок шість мільйонів гривень 00 коп. )

ПДВ – 149 200 000,00 грн.(сто сорок дев'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.)

з ПДВ - 895 200 000,00 грн. (вісімсот дев'яносто п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок)

*В тому числі фінансування на 2021 рік збільшується на 28 270 000,00 грн. та складає:*

Ціна Послуг без ПДВ: 164 713 000,00 гривень (сто шістдесят чотири мільйони сімсот тринадцять тисяч гривень 00 коп.);

ПДВ (20 %): 32 942 600,00 гривень (тридцять два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі шістсот гривень 00 коп.);

*Ціна Послуг з ПДВ: 197 655 600,00 гривень 00 коп. (сто дев'яносто сім мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.);*

*З них:*

- фінансування на 2021 за рахунок обласного бюджету збільшується на 28 270 000,00 грн. та складає:

Ціна Послуг без ПДВ: 23 558 333,33 гривень (двадцять три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 33 коп.);

ПДВ (20 %): 4 711 666,67 гривень (чотири мільйони сімсот одинадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.);

*Ціна Послуг з ПДВ: 28 270 000,00 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті сімдесят тисяч гривень 00 коп.);*

- фінансування на 2021 рік за рахунок коштів на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету не змінюється та складає:

Ціна Послуг без ПДВ: 141 154 666,67 гривень (сто сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.);

ПДВ (20 %): 28 230 933,33 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 33 коп.);

**Ціна Послуг з ПДВ: 169 385 600,00 гривень (сто шістдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.);**

**- фінансування на 2022 рік не змінюється та складає:**

**без ПДВ – 302 422 666,67 грн. ( триста два мільйони чотириста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп. )**

**ПДВ – 60 484 533,33 грн.( шістдесят мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять три гривні 33 коп. )**

**з ПДВ – 362 907 200,00 грн. (триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сім тисяч двісті гривень 00 копійок);**

**- фінансування на 2023 рік зменшується на 28 270 000,00 та складає:**

Ціна Послуг без ПДВ: 278 864 333,33 гривень ( двісті сімдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.);

ПДВ (20 %): 55 772 866,67 гривень (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят шість гривень 67 коп.)»

**Ціна Послуг з ПДВ: 334 637 200,00 гривень (триста тридцять чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч двісті гривень 00 коп.)»**

- «п. 13 «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін» викласти у наступній редакції:

**Генеральний підрядник:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ  
ІНЖИНІРИНГ"**

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вулиця Лебедева-Кумача, будинок 33  
код ЄДРПОУ 40130383  
р/р UA183005280000026003455064623  
в АТ «ОТП Банк»  
р/р UA223073500000026004001009301  
в ПАТ АКБ «Конкорд»  
р/р UA493001190000026006066761001  
в АТ «БАНК АЛЬЯНС»

**Замовник:**

Департамент житлово-комунального  
господарства та будівництва  
Дніпропетровської обласної державної  
адміністрації  
49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2;  
ЄДРПОУ 38598277;  
р/р UA 46820172034421101210708514  
р/р UA 32820172034426000500008514  
Держказначейська служба України м. Київ  
ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл.,

2. До Додаткової угоди додаються додатки, які викладаються в новій редакції та є невід'ємною частиною договору №1 від 09.03.2021 року, а саме:

- календарний план;
- Договірна ціна на 2021 рік;



Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
 (назва організації)  
 Підрядник ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖІНІРИНГ"  
 (назва організації)

*Ворота № 2  
 за робітничої угодою № 2  
 від 18.05.2021  
 від виконавця № 89 09.03.2021*

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області, що здійснюється в 2021 році**

Вид договірної ціни: **тверда.**

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	3	Вартість, тис. грн.		
				4	у тому числі:	
			всього	будівельних робіт	інших витрат	6
1		Прямі витрати, в тому числі	149694,58844	149694,58844	-	-
		Заробітна плата	9585,76643	9585,76643	-	-
		Вартість матеріальних ресурсів	119388,4344	119388,4344	-	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	20720,38761	20720,38761	-	-
		Загальновиборобничі витрати	11185,13041	11185,13041	-	-
		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
		Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-	-
		<b>Разом</b>	160879,71885	160879,71885	-	-
		Прибуток	2627,16355	2627,16355	-	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	802,83507	-	802,83507	-
		Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
1	2					
2		Розрахунок N1				
3		Розрахунок N2				
4		Розрахунок N3				
5		Розрахунок N4				
6		Розрахунок N5				
7		Розрахунок N6				
8		Розрахунок N7				
9		Розрахунок N8				
		Розрахунок N9				
		Розрахунок N10				
		Розрахунок N11				

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Колшти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	403,28253 164713	403,28253 163910,16493	- 802,83507
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом Договірна ціна крім ПДВ</b>	164713 32942,6 197655,6	163910,16493 - -	802,83507 32942,6
12		Податок на додану вартість <b>Всього Договірна ціна</b>			

Заступник директора  
підприємства  
(організації) замовника



Стороженко Д.І.

Керівник генеральної  
підприємної організації



Літнарівич Д.В.



Додаток № 3  
до додаткової угоди № 2  
від 18.05.2021  
до договору № 1 від 09.03.2021

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(вища організація, що затверджує)

Заступник \_\_\_\_\_ Д.І. Стороженко  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області на 2021 рік

Умови виконання робіт: згідно технічного завдання

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість всього	Примітка
<b>Земляне полотно і водовідведення</b>				
1	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан	6710	
2	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	2495,6	
3	Укріплення узбіч відходами фрезерування автогрейдером середнього типу. Потужність 99кВт (135 к.с.) при товщині шару 10 см	м2	15972	
4	Планування узбіч автогрейдером	км од с	575	
5	Планування площ ручним способом	м2	287,5	
6	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах	м2	2683440	
7	Перевезення сміття до 30км	т	25,9	
8	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	198,7	
9	Перевезення ґрунту до 50 км	т	347,76	
10	Засипання промоїн і просідань ґрунтощобнем товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1м до 0,2 м	м3	230	
<b>Штучні споруди</b>				
11	Частковий ремонт по відновленню водовідвідних лотків	м2	2818	
12	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	6708	
13	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	5214	
14	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків вручну	м	1726	
15	Укріплення конусів мостів монолітним бетоном	м2	2296	
16	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	44	
17	Очищення від наносів русел малих мостів та труб з відвезенням ґрунту візками	м2	40 328	
18	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 60 см	м	1872	
19	Ремонт залізобетонного парапетного огороження висотою 30 см	м	502	
20	Ремонт металевого бар'єрного огороження з використанням агрегату зварювального	м	766	
21	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	1804	
22	Фарбування металевих перильного огороження мостів вручну	м	3070	
23	Фарбування залізобетонних перил мостів вручну щіткою	м2	9104	

<b>Дорожній одяг</b>				
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2	м2	5009	
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2	м2	5940	
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2	м2	6500	
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 25 м2	м2	9900	
28	Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 50мм	м2	16100	
29	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі	т	301,9	
30	Перевезення відходів холодного фрезерування а/б покриття самоскидами на відстань 2 км	т	301,9	
31	Засипання промоїн і просідань відходами холодного фрезерування товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м	м3	193,2	
32	Укладання асфальтобетонної суміші вручну при розливі в'язучого автогудронатором	м2	16100	
33	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	16100	
34	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 6 проходів котка по одному сліду	м2	16100	
35	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 8 проходів котка по одному сліду	м2	16100	
36	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2000 при глибині фрезерування 5 см	м2	133 100	
37	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	16024,713	
38	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	133 100	
39	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	133 100	
40	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 16т за 4 проходів котка по одному сліду	м2	133 100	
41	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім вібраційним гладковальцевим Bomag BW 174 AD, масою 11т за 4 прохода по одному сліду	м2	133 100	
42	Ямковий ремонт з використанням пневмоструменевої машини, при глибині вибоїн 50мм	м2	6725	
<b>Організація та безпека дорожнього руху</b>				
43	Встановлення дорожнього знаку	знак	86	
44	Встановлення щитків дорожніх знаків	знак	17	
45	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	7	
46	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, пішохідні переходи	м2	1440	
47	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки І.І фарбою маркірувальною машиною	км	2	

48	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркірувальною машиною	км	15	
49	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною	км	2	
<b>Озелення</b>				
50	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	960	
51	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм з використанням бензопилки STIHL 036	дерево	1010	
52	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура від 250мм до 400мм вручну	дерево	240	
53	Обрізування та прорізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400мм вручну	дерево	265	
54	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура до 350мм, 15 зрізів	дерево	1340	
55	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350мм, 15 зрізів	дерево	1150	
56	Видалення чагарнику	кущ	71900	
57	Вирізання кущів кущорізом	м2	287 510	
58	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібною машиною DP-660, товщина гілок до 5 см	м3	43	
59	Подріблення гілля, кущів і крон дерев деревопод рібною машиною DP-660, товщина гілок від 5см до 10 см	м3	26	
60	Скошування трави навісною косаркою	км	770	
61	Скошування трави біля оголовок труб вручну	м2	7200	
<b>Зимове утримання доріг</b>				
62	Приготування піщано-соляної суміші (вміст солі 20%) навантажувачем одноковшевим, вантажо підйомність 3 т)	м3	2000	
63	Навантаження протижелезних матеріалів пневмоколісним навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т	м3	2000	
64	Перевезення протижелезного матеріалу на відстань 80 км	т	500,1	
65	Формування конусів із протижелезного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	500,1	
66	Перевезення протижелезного матеріалу на відстань 80 км	т	961,7	
67	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижелезних матеріалів МДКЗ-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	9617000	
68	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижелезних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	1346000	
69	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 машиною для розподілення протижелезних матеріалів МДКЗ-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	1635000	
70	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижелезних матеріалів МДКЗ-20 на базі автомобіля КамаЗ	м2	545000	
71	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижелезних матеріалів на базі автомобіля КраЗ	м2	224000	



72	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 машиною для розподілення протижеледних матеріалів МДКЗ-10 на базі автомобіля МАЗ	м2	273000	
73	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від 0 до -5 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madriac 8	м2	3366000	
74	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю при плавленні сніжно-льодяних утворень (накату) при t від -6 до -10 на базі автомобіля MAN TGA 26.350 з обладнанням Madriac 8	м2	5642000	
75	Очищення доріг при зимовому утриманні, при патрульному снігоочищенні	км	1590	
76	Очищення доріг при зимовому утриманні при товщині шару до 0,1м	км	800	
77	Розкидання сніжних валів, сніг пухкий	м3	35	
78	Розкидання сніжних валів, сніг щільний	м3	30	
79	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	400	
80	Встановлення дорожнього знаку (слизька дорога)	знак	100	
81	Встановлення щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	200	
82	Демонтаж дорожнього знаку на одній опорі (слизька дорога)	знак	100	
83	Демонтаж щитків дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	200	
84	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду водій КДМ	година	20580	
85	Чергування при зимовому утриманні доріг без виїзду машиніст навантажувача	година	10290	
<b>Роботи з технічного нагляду</b>				
86	Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	11853,7	
<b>Супутні роботи</b>				
87	Переміщення на автомобілі вантажопідйомність 3т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	23120,1	
88	Аварійні роботи	рік	1	

Склад:

**Представник підрядної організації**

Директор ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"



Літнарівич Д.В.