

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької,
17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ Ч.ч.	Номер и кошто- рисів та кошто- рисних розра- хунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн		Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн									
					1-й пусковий комплекс					2-й пусковий комплекс				
			Всього	в тому числі			Всього	в тому числі			Всього	в тому числі		
				буді- вельних робіт	устатку- вання, меблів та інвен- тарю	інші витрати		буді- вельних робіт	устатку- вання, меблів та інвен- тарю	інші витрати		буді- вельних робіт	устатку- вання, меблів та інвен- тарю	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Об'єкти пускового комплексу (глави 2 - 7):												
1	02-01	Огорожо (перший пусковий комплекс)	2675,381	2675,381	-	-	2675,381	2675,381	-	-	-	-	-	-
2	02-01-01	ремонтні роботи	2675,381	2675,381	-	-	2675,381	2675,381	-	-	-	-	-	-
3	02-02	Огорожа (другий пусковий комплекс)	4599,263	4599,263	-	-	-	-	-	-	4599,263	4599,263	-	-
4	02-02-01	ремонтні роботи	4599,263	4599,263	-	-	-	-	-	-	4599,263	4599,263	-	-
		Разом	7274,644	7274,644	-	-	2675,381	2675,381	-	-	4599,263	4599,263	-	-
		Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку	398,844	-	-	398,844	268,374	-	-	268,374	322,707	-	-	322,707
		Разом по главах 1 - 12	7673,488	7274,644	-	398,844	2943,755	2675,381	-	268,374	4921,970	4599,263	-	322,707

5	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	58,321	58,321	-	-	21,449	21,449	-	-	36,873	36,873	-	-
6	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	29,656	-	-	29,656	10,907	-	-	10,907	18,750	-	-	18,750
7	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	184,164	174,591	-	9,572	67,730	64,209	-	3,520	116,434	110,382	-	6,052
8	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	403,743	403,743	-	-	148,484	148,484	-	-	255,259	255,259	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І)	8349,372	7911,299	-	438,073	3192,323	2909,522	-	282,801	5349,286	5001,777	-	347,509
9	Г14	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разом	8349,372	7911,299	-	438,073	3192,323	2909,522	-	282,801	5349,286	5001,777	-	347,509
10	Г15	Податок на додану вартість	1669,87	-	-	1669,874	638,700	-	-	638,700	1070,545	-	-	1070,545
		Всього по пусковому комплексу	10019,247	7911,299	-	2107,947	3831,023	2909,522	-	921,501	6419,831	5001,777	-	1418,053
11	Г17	Зворотні суми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
генеральної проектної організації _____ Юрко Ю.А.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Височанська
В.В. _____ відділу _____
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Пояснювальна записка до
інвесторської кошторисної документації
на будівництво

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Місцезнаходження об'єкту: м.Ужгород

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКНБ) (КНУ);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ) (КНУ);

1. Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті:

- за вихідними даними замовника (п.4.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- на підставі проведеного замовником аналізу цін, які склались на момент розроблення проектної документації (п.4.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

2. Витрати на доставку матеріальних ресурсів розраховані:

- за усередненими показниками транспортних витрат на 1 т вантажу (п.4.12 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

3. Заготівельно-складські витрати розраховані:

- за процентними показниками до кошторисної вартості матеріалів (п.4.13 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

4. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:

- в розмірі 32561,64 грн. для розряду робіт 3,80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 171,75 люд.год) (п.4.2 – 4.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

5. Кошторисний прибуток розраховано:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 7,65 грн/люд.год (Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 0 грн/люд.год (Додаток 25, п.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

6. Адміністративні витрати розраховані:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 3,89 грн/люд.год (Додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 0 грн/люд.год (Додаток 27, п.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

7. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва розраховані:

- із застосуванням показника в розмірі 2,4% (Додаток 28, п.4.40 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 5,1597374 тис. люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість - 6,8110092 тис. люд.год

Загальна кошторисна зарплата - 1271,17074 тис. грн.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку - 10019,24653 тис. грн.

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пусконаладжувальні) роботи - 7911,29947 тис. грн.

вартість устаткування, меблів, інвентарю - 0,000 тис. грн.

інші витрати - 2107,94706 тис. грн.

Податок на додану вартість - 1669,874 тис. грн.

Склав: _____ Гурай Н.

Перевірив: _____ Юрко Ю.

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10019,24653 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,00000 тис.грн.

[посилання на документ про затверд

" ____ " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____**

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в
м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "09" липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
	1 02-01	Огорожо (перший пусковий комплекс)	2675,38050	-	-	2675,38050
	2 02-02	Огорожа (другий пусковий комплекс)	4599,26342	-	-	4599,26342
		Разом по главі 2	7274,64392	-	-	7274,64392
		Разом за главами 1-7	7274,64392	-	-	7274,64392
		Разом за главами 1-8	7274,64392	-	-	7274,64392
		Разом за главами 1-9	7274,64392	-	-	7274,64392
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
	3 10-1аР	Кошти на утримання служби замовника	-	-	72,74644	72,74644

4	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	109,11966	109,11966
5	10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	14,54929	14,54929
Разом по главі 10			-	-	196,41539	196,41539
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	160,00000	160,00000
7	12-2дP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021) (Експертиза з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва та експертиза кошторисної частини проекту будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків (СС1))	-	-	14,32377	14,32377
8	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	28,10500	28,10500
Разом по главі 12			-	-	202,42877	202,42877
Разом за главами 1-12			7274,64392	-	398,84416	7673,48808
9	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	58,32136	-	-	58,32136
10	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	29,65622	29,65622
11	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	174,59145	-	9,57226	184,16371
12	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	403,74274	-	-	403,74274
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)			7911,29947	-	438,07264	8349,37211
Разом			7911,29947	-	438,07264	8349,37211
		Податок на додану вартість	-	-	1669,87442	1669,87442

		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7911,29947	-	2107,94706	10019,24653
--	--	--	-------------------	----------	-------------------	--------------------

Керівник проектної
організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Височанська В.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор
проекта)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Юрко Ю.А.

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 10-1аР

Кошти на утримання служби замовника

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	7274643,92	2		7274643,92
	Кошти на утримання служби замовника				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на утримання служби замовника, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	1		1	1
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на утримання служби замовника, грн.	Г19.ВСЕГОхп1.1:100	2	7274643,92х1:100	72746,44

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склад

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 10-16Р**Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	7274643,92	2		7274643,92
Г19.ОБТО	Разом за главами 1-9, Вартість технологічного обладнання, устаткування, меблі та інвентар	-	2		-
Г19.ОБМИ	Разом за главами 1-9, Вартість меблів та інвентарю, устаткування, меблі та інвентар	-	2		-
БУД.ОБВРАХ	ОБВРАХ: Ознака "Враховувати вартість обладнання в ДЦ і Акті КБ-2в"	1	-		1
	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на здійснення технічного нагляду, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	1,5		1,5	1,5
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення), грн	(Г19.ВСЕГО- (Г19.ОБТО+Г19.ОБМИ) хБУД.ОБВРАХ)хп1.1:100	2	(7274643,92- (0+0)х1)х1,5:100	109119,66

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 10-2Р**Кошти на проведення процедури закупівлі**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВСЕГО	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	7274643,92	2		7274643,92
	Кошти на проведення процедури закупівлі				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення коштів на проведення процедури закупівлі, пункт 4.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», %	0,2		0,2	0,2
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на проведення процедури закупівлі, грн.	Г19.ВСЕГОхп1.1:100	2	7274643,92х0,2:100	14549,29

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склад

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 12-2дР

Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)

(Експертиза з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва та експертиза кошторисної частини проекту будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків (СС1))

Позначення	Обґрунтування	Значення
1	2	3
ВИДЭКСП	Експертиза з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва та експертиза кошторисної частини проекту будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків (СС1)	5
КЭКСП	Коефіцієнт до показників для розрахунку вартості експертизи: ТЕО, ТЕР, ЕП - 0,6; П - 1; РП - 1,1 (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, ...», п.7.4)	1,1
КЭКСП1	Коефіцієнт до вартості експертизи при будівництві за чергами та/або пусковими комплексами, (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, ...», п.7.2, п.2.10)	1
КЭКСП2	Коефіцієнти, що враховують фактори, які ускладнюють проектування, (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, ...», п.7.5, п.2.14, Дод.2)	1
КПОВТОР	Коефіцієнт від 0,1 до 0,7, що враховує вартість повторної експертизи, (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, ...», п.7.7)	1
Іп	Коефіцієнт збільшення вартості (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних...», п.2.9)	1
ЭКСП	Відсоток вартості устаткування у вартості будівництва: $0,000/7274,644 = 0,0\%$; Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт: 0% ; Перший усереднений відсотковий показник = $0,00101$ Дод.6 до Настанови КНУ - експертиза проектів будівництва п.4, гр.6; Другий усереднений відсотковий показник = $0,00078$ Дод.6 до Настанови КНУ - експертиза проектів будівництва п.4, гр.7; $ЭКСП1 = (7274,644 + 0,000 \cdot 0,00) \cdot 0,00101 \cdot 1,10 = 8,082$; $ЭКСП2 = (7274,644 + 0,000 \cdot 0,00) \cdot 0,00078 \cdot 1,10 = 6,242$; $ЭКСП = (8,082 + 6,242) = 14,324$ тис.грн.	14323,774

Склав _____ Гурай Н.

Перевірив _____ Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 13-1аР**Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.3ТС	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, будівельні роботи	7623,7068	4		7623,7068
Г112.3ТМ	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, монтажні роботи	-	4		-
Г112.3ТП	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, пусконаладжувальні роботи	-	4		-
	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	7,65		7,65	7,65
п1.2	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку на пусконаладжувальні роботи, пункт 6 додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	-		-	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошторисний прибуток (будівельні роботи), грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	7623,7068х7,65	58321,36
п2.2	Кошторисний прибуток (монтажні роботи), грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	0х7,65	-
п2.3	Кошторисний прибуток (пусконаладжувальні роботи), грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	0х0	-

п2.4	Кошторисний прибуток, грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	58321,36+0+0	58321,36
------	----------------------------	----------------	---	--------------	----------

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав
Перевірив

Гурай Н.
Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 13-2аР**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
G112.3ТС	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, будівельні роботи	7623,7068	4		7623,7068
G112.3ТМ	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, монтажні роботи	-	4		-
G112.3ТП	Разом за главами 1-12, Витрати труда всього, пусконаладжувальні роботи	-	4		-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)				
	1. Вихідні дані				
p1.1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	3,89		3,89	3,89
p1.2	Показник для визначення розміру адміністративних витрат на пусконаладжувальні роботи, пункт 5, додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год.	-		-	-
	2. Розрахунок				
p2.1	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (будівельні роботи), грн.	G112.3ТСxp1.1	2	7623,7068x3,89	29656,22
p2.2	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (монтажні роботи), грн.	G112.3ТМxp1.1	2	0x3,89	-
p2.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (пусконаладжувальні роботи), грн.	G112.3ТПxp1.2	2	0x0	-

п2.4	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	29656,22+0+0	29656,22
------	--	----------------	---	--------------	----------

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав
Перевірив

Гурай Н.
Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 13-ЗР**Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.С	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	7274643,92	2		7274643,92
Г112.М	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	-	2		-
Г112.П	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, пусконаладжувальні роботи	-	2		-
Г112.О	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	-	2		-
Г112.Д	Разом за главами 1-12, Всього кошторисна вартість, інші витрати	398844,16	2		398844,16
	Кошти на покриття ризику				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Показник розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва для врахування в інвесторській кошторисній документації, таб.1 - 3 додаток 28 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», (для урахування ризиків підрядника в твердій договірній ціні - не більше ніж 1,5%, в динамічній договірній ціні - не враховується, п.5.31 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»), %	2,4		2,4	2,4
п1.2	Інші ризики - будівельні роботи, грн.	-		-	-
п1.3	Інші ризики - монтажні роботи, грн.	-		-	-
п1.4	Інші ризики - пусконаладжувальні роботи, грн.	-		-	-
п1.5	Інші ризики - устаткування, грн.	-		-	-
п1.6	Інші ризики - інші витрати, грн.	-		-	-

2. Розрахунок					
п2.1	Кошти на покриття ризику - будівельні роботи, грн	Г112.Схп1.1:100+п1.2	2	7274643,92х2,4:100+0	174591,45
п2.2	Кошти на покриття ризику - монтажні роботи, грн	Г112.Мхп1.1:100+п1.3	2	0х2,4:100+0	-
п2.3	Кошти на покриття ризику - пусконаладжувальні роботи, грн	Г112.Пхп1.1:100+п1.4	2	0х2,4:100+0	-
п2.4	Кошти на покриття ризику - будівельні роботи разом, грн	п2.1+п2.2+п2.3	2	174591,45+0+0	174591,45
п2.5	Кошти на покриття ризику - вартість устаткування, грн	Г112.Охп1.1:100+п1.5	2	0х2,4:100+0	-
п2.6	Кошти на покриття ризику - інші витрати, грн	Г112.Дхп1.1:100+п1.6	2	398844,16х2,4:100+0	9572,26

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)

- трудовитрати (люд.год)

- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склад

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 13-4Р**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.С	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	7274643,92	2		7274643,92
Г19.М	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	-	2		-
Г19.П	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, пусконаладжувальні роботи	-	2		-
Г19.О	Разом за главами 1-9, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	-	2		-
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Прогнозний рівень інфляції 1-го року будівництва	1,111		1,111	1,111
п1.2	Прогнозний рівень інфляції 2-го року будівництва	1,124		1,124	1,124
п1.3	Співвідношення вартості 1-го року будівництва до загальної вартості будівництва	1		1	1
п1.4	Співвідношення вартості устаткування 1-го року будівництва до загальної вартості устаткування	1		1	1
п1.5	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів (без устаткування), грн	Г19.С+Г19.М+Г19.П		7274643,92+0+0	7274643,92
	2. Розрахунок				
п2.1	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів 1-го року будівництва, грн	п1.5хп1.3		7274643,92х1	7274643,92
п2.2	Вартість трудових і матеріально-технічних ресурсів 2-го року будівництва, грн	п1.5-п1.5хп1.3		7274643,92-7274643,92х1	-
п2.3	Вартість устаткування 1-го року будівництва, грн	Г19.Охп1.4		0х1	-

п2.4	Вартість устаткування 2-го року будівництва, грн	Г19.О-Г19.Охп1.4		0-0х1	-
п2.5	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - будівельні роботи разом, грн	п2.1х(п1.1-1)х0,5+п2.2х(п1.1-1)+п2.2х(п1.2-1)х0,5	2	7274643,92х(1,111-1)х0,5+0х(1,111-1)+0х(1,124-1)х0,5	403742,74
п2.6	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - устаткування, грн	п2.3х(п1.1-1)х0,5+п2.4х(п1.1-1)+п2.4х(п1.2-1)х0,5	2	0х(1,111-1)х0,5+0х(1,111-1)+0х(1,124-1)х0,5	-

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)

- трудовитрати (люд.год)

- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 15-1Р
Податок на додану вартість

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г114.НПДВМ	Разом за Г1-14, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.НПДВЕМ	Разом за Г1-14, Вартість експлуатації будмашин у прямих витратах, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	8349372,11	2		8349372,11
Г114.НПДВО	Разом за Г1-14, Вартість устаткування, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.ОБ	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, устаткування, меблі та інвентар	-	2		-
Г114.ДР	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, будівельні роботи	7911299,47	2		7911299,47
Г114.М	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, монтажні роботи	-	2		-
Г114.ПН	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, пусконаладжувальні роботи	-	2		-
Г114.ОБМД	Разом за Г1-14, Вартість медичного обладнання, усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.ІН	Разом за Г1-14, Всього кошторисна вартість, інші витрати	438072,64	2		438072,64
Г112.ОБ.УСЛ	Разом за главами 1-12, Вартість устаткування, усі види робіт і витрат	-	2		-
БУД.ОБВРАХ	ОБВРАХ: Ознака "Враховувати вартість обладнання в ДЦ і Акті КБ-2в"	1	-		1
	Податок на додану вартість				
	1. Вихідні дані				

ПР	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ), %	20		20	20
ПР7	Відсоток податку на додану вартість для медичного устаткування (ПДВ), %	7		7	7
п1.1	Вартість будівництва, грн	Г114		8349372,11	8349372,11
МР	Вартість матеріалів, устаткування і експлуатації машин, на яку ПДВ не нараховується, грн.	Г114.НПДВМ+Г114.НПДВЕМ+Г114.НПДВО		0+0+0	-
2. Розрахунок					
п2.1	Вартість будівництва, на яку нараховується ПДВ, грн	п1.1-МР		8349372,11-0	8349372,11
п2.2	Податок на додану вартість (ПДВ), грн	((п2.1-Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХ)хПР:100)+Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХхПР7:100		((8349372,11-0х1)х20:100)+0х1х7:100	1669874,422
ПДВР	ПДВ на будівельні роботи та інші витрати, грн	(Г114.ДР+Г114.М+Г114.ПН+Г114.ІН-Г114.НПДВМ-Г114.НПДВЕМ)хПР:100		(7911299,47+0+0+438072,64-0-0)х20:100	1669874,422
ПДВО20	ПДВ на устаткування (20%), грн	ЕСЛИ((Г112.ОБ.УСЛ-Г114.ОБМД)хБУД.ОБВРАХ > 0; (Г114.ОБ-Г114.НПДВО-Г114.ОБМД)хБУД.ОБВРАХхПР:100; 0)		ЕСЛИ((0-0)х1 > 0; (0-0-0)х1х20:100; 0)	-
ПДВМд	ПДВ на медичне обладнання (7%), грн	Г114.ОБМДхБУД.ОБВРАХхПР7:100		0х1х7:100	-

ПДВО	ПДВ на устаткування, всього, грн	ПДВО20+ПДВМд		0+0	-
------	----------------------------------	--------------	--	-----	---

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)

- трудовитрати (люд.год)

- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 17-1Р

Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г112.НДСМЗС	Разом за главами 1-12, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, будівельні роботи	-	2		-
Г112.НДСЭМЗС	Разом за главами 1-12, Вартість експлуатації будмашин у прямих витратах, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, будівельні роботи	-	2		-
Г112.НДСМЗМ	Разом за главами 1-12, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, монтажні роботи	-	2		-
Г112.НДСЭМЗМ	Разом за главами 1-12, Вартість експлуатації будмашин у прямих витратах, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, монтажні роботи	-	2		-
Г112.НДСМЗП	Разом за главами 1-12, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, інші витрати	-	2		-
Г112.НДСЭМЗП	Разом за главами 1-12, Вартість експлуатації будмашин у прямих витратах, на яку не нарах. ПДВ - Замовник, інші витрати	-	2		-
Г112.ПЗЗС	Разом за главами 1-12, Прямі витрати - Замовник, будівельні роботи	-	2		-
Г112.ПЗЗМ	Разом за главами 1-12, Прямі витрати - Замовник, монтажні роботи	-	2		-
Г112.ПЗЗП	Разом за главами 1-12, Прямі витрати - Замовник, інші витрати	-	2		-
Г15.ВСЕГО	Г15. ПДВ, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	1669874,42	2		1669874,42

Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в					
1. Вихідні дані					
МР	Вартість матеріалів і експлуатації машин замовника, на яку ПДВ не нараховується, грн.	(Г112.НДСМЗС+Г112.НДСЭМЗС)+(Г112.НДСМЗМ+Г112.НДСЭМЗМ)+(Г112.НДСМЗП+Г112.НДСЭМЗП)		(0+0)+(0+0)+(0+0)	-
2. Розрахунок					
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в (будівельні роботи), грн.	Г112.ПЗЗС		-	-
п2.2	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в - (монтажні роботи), грн.	Г112.ПЗЗМ		-	-
п2.3	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в - (інші витрати), грн.	Г112.ПЗЗП		-	-
НДС	ПДВ на матеріальні ресурси поставки замовника, грн.	ЕСЛИ(Г15.ВСЕГО<>0;((п2.1+п2.2+п2.3)-МР)x20:100;0)	2	ЕСЛИ(1669874,42<>0;((0+0+0)-0)x20:100;0)	-

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 17-2Р

Урахування матеріальних ресурсів від розбирання тимчасових будівель і споруд

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г8.ВСЕГО	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	-	2		-
	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання тимчасових будівель і споруд				
	1. Вихідні дані				
п1.1	Відсоток на зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд, %	15		15	15
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання тимчасових будівель і споруд, грн.	Г8.ВСЕГОхп1.1:100	2	0х15:100	-

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склад

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 17-3Р**Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.НДСМТЧС	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), будівельні роботи	-	2		-
Г19.НДСМТЧМ	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), монтажні роботи	-	2		-
Г19.НДСМТЧП	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), інші витрати	-	2		-
Г19.ВМТЧС	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), будівельні роботи	-	2		-
Г19.ВМТЧМ	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), монтажні роботи	-	2		-
Г19.ВМТЧП	Разом за главами 1-9, Вартість матеріалів у складі прямих витрат, що повертаються (у тому числі), інші витрати	-	2		-
Г15.ВСЕГО	Г15. ПДВ, Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	1669874,42	2		1669874,42
	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі				
	1. Вихідні дані				
МР	Вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), в тому числі, на яку ПДВ не нараховується, грн.	Г19.НДСМТЧС+Г19.НДСМТЧМ+Г19.НДСМТЧП		0+0+0	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі (будівельні роботи), грн.	Г19.ВМТЧС		-	-

п2.2	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі (монтажні роботи), грн.	Г19.ВМТЧМ		-	-
п2.3	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), у тому числі (інші витрати), грн.	Г19.ВМТЧП		-	-
НДС	ПДВ на вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), в тому числі, грн.	ЕСЛИ(Г15.ВСЕГО<>0;((п2.1+п2.2+п2.3)-МР)х20:100;0)	2	ЕСЛИ(1669874,42<>0;((0+0+0)-0)х20:100;0)	-

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок № 18-1Р**Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того**

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	Таблиця параметрів ЗКР, що використовуються в розрахунку				
Г19.ВМКТС	Разом за главами 1-9, Уошторисна вартість матеріалів, що повертаються (крім тогоі), будівельні роботи	-	2		-
Г19.ВМКТМ	Разом за главами 1-9, Уошторисна вартість матеріалів, що повертаються (крім тогоі), монтажні роботи	-	2		-
Г19.ВМКТП	Разом за главами 1-9, Уошторисна вартість матеріалів, що повертаються (крім тогоі), інші витрати	-	2		-
	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того				
	1. Вихідні дані				
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того (будівельні роботи), грн.	Г19.ВМКТС		-	-
п2.2	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того (монтажні роботи), грн.	Г19.ВМКТМ		-	-

п2.3	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того (інші витрати), грн.	Г19.ВМКТП		-	-
------	---	-----------	--	---	---

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Гурай Н.

Перевірив

Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Відомість ресурсів
до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниц я виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортн а складова, грн.	заготівельн о- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт.: 3,5)	люд.год	6031,2574	183,57			
2	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 4,6)	люд.год	779,7518	210,35			
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:						
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	812,6976	300,77			
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,53)	люд.го д	7623,7068				
II. Будівельні машини та механізми								
4	КБМ201-201	Причепи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш.год	0,812	18,61	-	-	-
5	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	32,0608	582,13	-	-	-
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	48,03325	851,71	-	-	-
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	114,75196	845,80	-	-	-
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03668	674,28	-	-	-
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	21,24552	522,96	-	-	-

10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,1306	239,93	-	-	-
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	62,1632	350,61	-	-	-
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	51,9577	60,18	-	-	-
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	385,64265	449,69	-	-	-
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	4,313	128,74	-	-	-
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	381,996	8,65	-	-	-
16	КБМ250-309	Трактори універсальні сільськогосподарські, потужність 45 кВт (61 к.с.)	маш.год	0,81208	598,24	-	-	-
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	31,23361475	-	-	-	-
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	7,2933	-	-	-	-
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш.год	148,074	-	-	-	-
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	41,859886	-	-	-	-
21	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	106,6533	-	-	-	-
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мاستильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	18,61220375	-	-	-	-
23	КБМ270-120	Рубанки електричні (Електроенергія: 0,57 кВт·год)	маш.год	50,6253	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
24	С102-201-8-ИНБ	Кріпильні елементи	шт	1548	53,08	52,00	0,04	1,04
25	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,146728	94467,42	92215,49	399,63	1852,30
26	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,025067	44372,27	43102,60	399,63	870,04
27	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,17275	51864,82	50448,23	399,63	1016,96
28	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04254	9969,79	9238,85	535,45	195,49

29	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,4757	35,75	28,41	6,64	0,70
30	C111-387-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,05392156	281557,56	275442,47	594,35	5520,74
31	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000442	234671,23	229475,48	594,35	4601,40
32	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0059667	76180,47	74070,97	615,77	1493,73
33	C111-732-ИНБ1	Секція паркану "ДЕКО" 1500x2500 мм, модель А-1	шт	85	5121,50	5020,00	1,08	100,42
34	C111-732-ИНБ1	Секція паркану "ДЕКО" 2000x2500 мм, модель А-1	шт	302	7957,10	7800,00	1,08	156,02
35	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0178185	37865,70	36808,20	315,04	742,46
36	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0272265	30618,18	29702,78	315,04	600,36
37	C111-1089	Пластина товщиною 3 мм	т	0,12389	86173,78	85217,25	315,04	641,49
38	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0406943	62647,22	61012,08	406,76	1228,38
39	C111-1608	Дрантя	кг	0,663	27,24	25,83	0,88	0,53
40	C111-1757	Рядно	м2	94,3452	44,95	43,91	0,16	0,88
41	C111-1848-21-37-ИНБ	Ворота двостулкові "ДЕКО" А-1 2000x3000 мм	шт	1	19744,63	19357,47	0,01	387,15
42	C111-1848-21-37-ИНБ	Ворота двостулкові "ДЕКО" А-1 2000x4000 мм	шт	4	21805,63	21378,06	0,01	427,56
43	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1105493	125320,76	122494,24	369,25	2457,27
44	C111-1962	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 80x60x3	м	1080,4	304,21	300,00	1,95	2,26
45	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	17,042	6038,75	5656,44	263,90	118,41
46	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	29,928	4779,45	4421,84	263,90	93,71
47	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0256	5077,15	4713,70	263,90	99,55
48	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,77854	4679,34	4323,69	263,90	91,75
49	C121-254-ИНБ	Хвртка "ДЕКО" А-1 2000x1000 мм	шт	51	15599,02	15225,00	257,90	116,12

50	C121-640	Основні несучі конструкції для будівель багатопверхових, виробничого та невиробничого призначення, висотою до 100 м: колони, опорні плити, балки перекриттів під встановлення устаткування та покриттів, ферми покриттів та міжповерхових перекриттів, зв'язки, фахверки стін, з цільнометалевим каркасом або жорсткою арматурою колон, витрата сталі на 1 м2 сумарної площі поверхів будівлі понад 100 до 200 кг	т	0,46697	69235,34	68313,80	406,14	515,40
51	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	53,88713	503,66	503,66	-	-
52	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,86723	57342,62	55903,21	315,04	1124,37
53	C126-931	Кришки на паркан Кая 360х250х75 мм жовтий Моноліт- брук	шт	870	77,13	75,00	0,62	1,51
54	C142-10-2	Вода	м3	2,6154	25,83	25,83	-	-
55	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	2,012907	2528,42	2447,34	31,50	49,58
56	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	31,32	2355,76	2278,07	31,50	46,19
57	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	10,263	2559,76	2478,07	31,50	50,19
58	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	10,419	1250,01	526,90	698,60	24,51
59	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	112,65295	3277,35	2272,91	940,18	64,26
60	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,39598	3276,46	2350,39	861,83	64,24
61	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,8686	65,46	54,24	9,94	1,28
62	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	26472,323	-	-	-	-
63	C1999-9002	Енергоносії машин, врахованих у складі загальнопромислових витрат Стиснене повітря	м3	116,693	-	-	-	-
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	121,982	8,4400	8,4400	-	-
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1861	159,4100	159,4100	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 09.07.2025р

Склад: _____ Гурай Н.

Перевірив: _____ Юрко Ю.

Будівництво: Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно-розрахунков а трудомісткість в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудомісткість в ЗВВ, люд.-г гр3 x гр4	Вартість людино-години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1	Заробітна плата в прямих витратах, грн. гр5 x гр6	Блок 2	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	Блок 3	Всього загально-виробничих витрат, грн. гр7+гр9+гр11
						Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 x гр6		Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.		Кошти на покриття решти статей ЗВВ, грн. гр3 x гр10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01	ремонтні роботи Показ. блока 2= 22%	2369,6819		282,9246		85095,23	448590,09	117410,76		17703,21	220209,20
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (85095,23 грн. + 448590,09 грн.) x 0,0078							4162,75			4162,75
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (85095,23 грн. + 448590,09 грн.) x 0,005455							2911,25			2911,25
	Всього	2369,6819		282,9246		85095,23	448590,09	124484,76		17703,21	227283,20
02-02-01	ремонтні роботи Показ. блока 2= 22%	4441,3273		529,7730		159339,83	822580,65	216022,51		33172,34	408534,68
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (159339,83 грн. + 822580,65 грн.) x 0,0078							7658,98			7658,98

		Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (159339,83 грн. + 822580,65 грн.) x 0,005455				5356,38				5356,38
	Всього	4441,3273		529,7730		159339,83	822580,65	229037,87	33172,34	421550,04
	Всього	6811,0092		812,6976		244435,06	1271170,74			648833,24

Склав _____ Гурай Н.

Перевірив _____ Юрко Ю.

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01
на Огорожо (перший пусковий комплекс)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 2675,38050 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 2,6526065 тис. люд.год

Кошторисна заробітна
плата 533,68532 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 09.07.2025

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на ремонтні роботи	2675,38050	-	2675,38050	2,6526065	533,68532	
		Разом	2675,38050	-	2675,38050	2,6526065	533,68532	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) _____

[підпис (ініціали, прізвище)]

Юрко Ю.

Керівник _____ відділу _____

[найменування]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Височанська В.В.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гурай Н.

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юрко Ю.

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ремонтні роботи

Огорожо (перший пусковий комплекс)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	2675,380	тис. грн.
		50	
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,652606	тис. люд.год
		5	
	Кошторисна заробітна плата	533,6853	тис. грн.
		2	
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 09.07.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	2,265	<u>16856,18</u> 13510,44	<u>3345,74</u> 918,90	38179,25	30601,15	<u>7578,10</u> 2081,31	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>140,6497</u> 8,4308
2	КБ47-341-1 к=1,15	Демонтаж (К = 0,70). Улаштування огорожі з металевої сітки по залізобетонних опорах	100 м	1,96	<u>3990,28</u> 3910,83	<u>79,45</u> 32,57	7820,95	7665,23	<u>155,72</u> 63,84	<u>22,7493</u> 0,1661	<u>44,5886</u> 0,3256

3	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,177	<u>85695,47</u> 85695,47	- -	15168,10	15168,10	- -	<u>547,4000</u> -	<u>96,8898</u> -
4	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	1,61	<u>2126,35</u> 453,27	<u>229,11</u> 111,71	3423,42	729,76	<u>368,87</u> 179,85	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>4,4436</u> 0,9275
5	KB6-1-13- ИН к=1,15	Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних (C12/15)	100 м3	0,1611	<u>528620,31</u> 122846,43	<u>18057,90</u> 10314,08	85160,73	19790,56	<u>2909,13</u> 1661,60	<u>687,9070</u> 47,4217	<u>110,8218</u> 7,6396
6	KB6-11-5 к=1,15	Установлення анкерних болтів при бетонуванні: у вигляді зварених каркасів	1 т	0,8264	<u>72140,31</u> 7392,78	<u>2929,22</u> 1170,37	59616,75	6109,39	<u>2420,71</u> 967,19	<u>39,4450</u> 4,7162	<u>32,5973</u> 3,8975
7	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	6,357	<u>2559,76</u> -	- -	16272,39	-	- -	- -	- -
8	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,001907	<u>2528,42</u> -	- -	4,82	-	- -	- -	- -
9	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	3,86538	<u>25966,29</u> 19300,63	<u>4779,63</u> 1312,71	100369,58	74604,27	<u>18475,09</u> 5074,12	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>342,8979</u> 20,5538
10	C111-1962	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 80х60х3	м	528,05	<u>304,21</u> -	- -	160638,09	-	- -	- -	- -
11	C111-1089	Пластина товщиною 3 мм	т	0,05805	<u>86173,78</u> -	- -	5002,39	-	- -	- -	- -
12	KP12-54-3	Фарбування нових сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	1,1026	<u>19880,35</u> 12747,16	<u>2,40</u> 2,22	21920,07	14055,02	<u>2,65</u> 2,45	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>76,7740</u> 0,0122
13	KB10-44-8 к=1,15	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м при установлених стовпах	100 м2	8,7	<u>48750,50</u> 27987,41	<u>5378,87</u> 2379,66	424129,35	243490,4 7	<u>46796,17</u> 20703,04	<u>156,7220</u> 9,5393	<u>1363,481</u> 4 82,9919

[illegible]

		Кошторисна заробітна плата		533685,32		
--	--	----------------------------	--	-----------	--	--

Склав _____ Гурай Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Юрко Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-02
на Огорожа (другий пусковий комплекс)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 4599,26342 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 4,9711003 тис. люд.год

Кошторисна заробітна
плата 981,92048 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 09.07.2025р

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткіс ть, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-02-01	на ремонтні роботи	4599,26342	-	4599,26342	4,9711003	981,92048	
		Разом	4599,26342	-	4599,26342	4,9711003	981,92048	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) _____

[підпис (ініціали, прізвище)]

Юрко Ю.

Керівник _____ відділу _____

[найменування]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Височанська В.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гурай Н.

Перевірів _____ Юрко Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на ремонтні роботи

Огорожа (другий пусковий комплекс)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	4599,263	тис. грн.
		42	
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,971100	тис. люд.год
		3	
	Кошторисна заробітна плата	981,9204	тис. грн.
		8	
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 09.07.2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниц я виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітн ої плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітн ої плати			в тому числі заробітн ої плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	4,3586	<u>16856,18</u> 13510,44	<u>3345,74</u> 918,90	73469,35	58886,60	<u>14582,74</u> 4005,12	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>270,6560</u> 16,2236
2	КБ47-341-1 к=1,15	Демонтаж (К = 0,70). Улаштування огорожі з металевої сітки по залізобетонних опорах	100 м	4,345	<u>3990,28</u> 3910,83	<u>79,45</u> 32,57	17337,77	16992,56	<u>345,21</u> 141,52	<u>22,7493</u> 0,1661	<u>98,8457</u> 0,7217

3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	72,9	<u>4043,76</u> 1495,62	<u>2548,14</u> 1242,39	294790,10	109030,7 0	<u>185759,4</u> 1 90570,23	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>634,2300</u> 475,8620
4	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,109	<u>85695,47</u> 85695,47	- -	9340,81	9340,81	- -	<u>547,4000</u> -	<u>59,6666</u> -
5	КБ8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	0,99	<u>2126,35</u> 453,27	<u>229,11</u> 111,71	2105,09	448,74	<u>226,82</u> 110,59	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>2,7324</u> 0,5703
6	КБ6-1-13- ИН к=1,15	Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних (С12/15)	100 м3	0,099	<u>528620,31</u> 122846,43	<u>18057,90</u> 10314,08	52333,41	12161,80	<u>1787,73</u> 1021,09	<u>687,9070</u> 47,4217	<u>68,1028</u> 4,6947
7	КБ6-11-5 к=1,15	Установлення анкерних болтів при бетонуванні: у вигляді зварених каркасів	1 т	0,5078	<u>72140,31</u> 7392,78	<u>2929,22</u> 1170,37	36632,85	3754,05	<u>1487,46</u> 594,31	<u>39,4450</u> 4,7162	<u>20,0302</u> 2,3949
8	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	3,906	<u>2559,76</u> -	- -	9998,42	-	- -	- -	- -
9	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	1,172	<u>2528,42</u> -	- -	2963,31	-	- -	- -	- -
10	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	0,711	<u>47105,90</u> 47105,90	- -	33492,29	33492,29	- -	<u>300,9000</u> -	<u>213,9399</u> -
11	КБ8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	6,46	<u>2126,35</u> 453,27	<u>229,11</u> 111,71	13736,22	2928,12	<u>1480,05</u> 721,65	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>17,8296</u> 3,7216
12	КБ6-1-22 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100 м3	0,8485	<u>477000,74</u> 93715,12	<u>20306,75</u> 9745,45	404735,13	79517,28	<u>17230,28</u> 8269,01	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>445,2754</u> 38,2222

13	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,839	<u>2528,42</u> -	- -	2121,34	-	- -	- -	- -
14	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	31,32	<u>2355,76</u> -	- -	73782,40	-	- -	- -	- -
15	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	4,031	<u>25966,29</u> 19300,63	<u>4779,63</u> 1312,71	104670,11	77800,84	<u>19266,69</u> 5291,53	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>357,5900</u> 21,4344
16	C111-1962	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 80х60х3	м	552,35	<u>304,21</u> -	- -	168030,39	-	- -	- -	- -
17	C111-1089	Пластина товщиною 3 мм	т	0,06584	<u>86173,78</u> -	- -	5673,68	-	- -	- -	- -
18	KP12-54-3	Фарбування нових сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	1,1073	<u>19880,35</u> 12747,16	<u>2,40</u> 2,22	22013,51	14114,93	<u>2,66</u> 2,46	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>77,1013</u> 0,0123
19	КБ10-44-8 к=1,15	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м при установлених стовпах	100 м2	8,7	<u>48750,50</u> 27987,41	<u>5378,87</u> 2379,66	424129,35	243490,4 7	<u>46796,17</u> 20703,04	<u>156,7220</u> 9,5393	<u>1363,481</u> 4 82,9919
20	C111-732- ИНБ1	Секція паркану "ДЕКО" 2000х2500 мм, модель А-1	шт	128	<u>7957,10</u> -	- -	1018508,80	-	- -	- -	- -
21	C111-732- ИНБ1	Секція паркану "ДЕКО" 1500х2500 мм, модель А-1	шт	85	<u>5121,50</u> -	- -	435327,50	-	- -	- -	- -
22	C102-201-8- ИНБ	Кріпильні елементи	шт	852	<u>53,08</u> -	- -	45224,16	-	- -	- -	- -
23	KP18-75-8	Улаштування хвіртки при встановлених стовпах з виготовленням ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м	100 м2	0,02	<u>99655,67</u> 65876,37	- -	1993,11	1317,53	- -	<u>386,7800</u> -	<u>7,7356</u> -

24	C121-254-ИНБ	Хвіртка "ДЕКО" А-1 2000х1000 мм	шт	50	<u>15599,02</u> -	-	779951,00	-	-	-	-
25	KP18-74-8	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100 м2	0,14	<u>24597,13</u> 14954,10	<u>7375.81</u> 3067,63	3443,60	2093,57	<u>1032.61</u> 429,47	<u>87.8000</u> 12,2972	<u>12,2920</u> 1,7216
26	C111-1848-21-37-ИНБ	Ворота двостулкові "ДЕКО" А-1 2000х4000 мм	шт	1	<u>21805,63</u> -	-	21805,63	-	-	-	-
27	C111-1848-21-37-ИНБ	Ворота двостулкові "ДЕКО" А-1 2000х3000 мм	шт	1	<u>19744,63</u> -	-	19744,63	-	-	-	-
28	KP6-12-2	Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких (Влаштування кришок на розчині на паркан)	100м2	0,783	<u>42472,95</u> 31494,46	<u>952,52</u> 881,46	33256,32	24660,16	<u>745,82</u> 690,18	<u>178,5400</u> 4,4067	<u>139,7968</u> 3,4504
29	C126-931	Кришки на паркан Кая 360х250х75 мм жовтий Моноліт- брук	шт	870	<u>77,13</u> -	-	67103,10	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					4177713,38	690030,45	<u>290743,6</u> <u>5</u> 132550,20		<u>3789,305</u> <u>7</u> 652,0216
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3196939,28				
		всього заробітна плата						822580,65			
		Загальновиробничі витрати					421550,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									529,7730
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						159339,83			
		Всього по кошторису					4599263,42				
		Кошторисна трудомісткість									4971,1003

		Кошторисна заробітна плата		981920,48		
--	--	----------------------------	--	-----------	--	--

Склав _____ Гурай Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрко Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]